

**DETS sec.Ciocana Reparatie a
acoperisului la IET nr.197**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia a acoperisului la IET nr.197 str.M.cel Batran 4/2 mun.Chisinau****Valoarea de deviz 269 908,24 lei**

Intocmit in prețuri curente 03.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul.1 Reparatie acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	15,000	16,67 16,08	250,02 241,20
2	RpCJ01E1	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat manual pe santier	m3	0,450	1 041,93 84,00	468,87 37,80
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1 251,60 0	18,09 1,68	22 642,00 2 102,69
4	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	62,580	64,97 2,88	4 065,71 180,21
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПИ 1 strat)	m2	1 251,60 0	64,44 21,12	80 657,38 26 433,79
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПИ 2 strat)	m2	1 251,60 0	68,88 21,12	86 215,10 26 433,79

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Platforma telescopica pe auto se excludere)	m	130,000	74,34 24,48	9 664,45 3 182,40
8	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	45,000	17,36 10,08	781,05 453,60
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	0,500	32,64 32,64	16,32 16,32
10	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	0,500	217,00 0,00	108,50 0,00
Cheltuieli directe			lei		204 869,40	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		14 179,63	
Transport			1,00 %		1 442,61	
Total			100,00 +		220 491,64	
Cheltuieli de regie			1,00 %		2 204,92	
Total			100,00 +		222 696,56	
Beneficiu			1,00 %		2 226,97	
Total			100,00 +		224 923,53	
Total Capitolul.1 Reparatie acoperisului					224 923,53	
Inclusiv salariu					59 081,80	
Cheltuieli directe			lei		224 923,53	
TVA			20,00 %		44 984,71	

Total deviz: **269 908,24**
Inclusiv salariu **59 081,80**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)