

Obiectivul: rn.Cimișlia

Obiectul: s.Ecaterinovca

Devizul: Modernizarea unui tronson de drum de pe strada Viilor din satul Ecaterinovca cu beton. 420 m lungime și 4 m lățime

Devizul local de resurse Nr. 1.8.1

Intocmit in preturi curente 2026-02-02

Valoarea de deviz 1 148 897,60 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 1 | Muncitor | h-om | 61,6000 | 70,0000 | 4 312,00 |
| 2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 89,6000 | 70,0000 | 6 272,00 |
| 3 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 578,2500 | 70,0000 | 40 477,50 |
| 4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 54,2000 | 70,0000 | 3 794,00 |
| 5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 25,9200 | 70,0000 | 1 814,40 |
| 6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,9320 | 70,0000 | 835,24 |
| 7 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 466,0700 | 70,0000 | 32 624,90 |
| Total manopera | | | | | | 90 130,04 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 196,0000 | 25,0000 | 4 900,00 |
| 2 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 20,5030 | 500,0000 | 10 251,50 |
| 3 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 123,0180 | 500,0000 | 61 509,00 |
| 4 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 24,6720 | 200,0000 | 4 934,40 |
| 5 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 650,4000 | 2,0000 | 1 300,80 |
| 6 | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri, otel beton pentru fixarea longrinelor etc.) | % | 3,0000 | 0,0000 | 14 893,18 |
| 7 | 2320116200501 | Benzină A-76 | l | 28,0000 | 26,0000 | 728,00 |
| 8 | 2663102100001 | Beton clasa C 25/30 | m3 | 264,7100 | 1 850,0000 | 489 713,50 |
| 9 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,1722 | 4 500,0000 | 774,86 |
| 10 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 1,9600 | 850,0000 | 1 666,00 |
| 11 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,8400 | 25,0000 | 271,00 |
| 12 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 1,7990 | 25,0000 | 44,98 |
| 13 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 21,6800 | 25,0000 | 542,00 |
| 14 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2 189,6800 | 22,0000 | 48 172,96 |
| 15 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 22,4000 | 12,0000 | 268,80 |
| 16 | 4100126202818 | Apă | m3 | 96,1050 | 12,0000 | 1 153,26 |
| Total materiale | | | | | | 641 124,23 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 9,5200 | 150,0000 | 1 428,00 |
| 2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,3008 | 450,0000 | 585,36 |
| 3 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 22,4000 | 350,0000 | 7 840,00 |
| 4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,6892 | 750,0000 | 7 266,90 |
| 5 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 1 205,3300 | 5,0000 | 6 026,65 |
| 6 | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 26,0580 | 600,0000 | 15 634,80 |
| 7 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 34,6950 | 250,0000 | 8 673,75 |
| 8 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 10,6400 | 180,0000 | 1 915,20 |
| 9 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 89,6000 | 250,0000 | 22 400,00 |
| 10 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 99,0820 | 280,0000 | 27 742,96 |
| Total utilaje | | | | | | 99 513,62 |
| Total | | | | | | 830 767,89 |
| Asigurari sociale | | | | 24,0000% | | 21 631,21 |

| | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|
| Total | | 852 399,10 |
| Cheltuieli de regie | 8,0000% | 68 191,93 |
| Total | | 920 591,02 |
| Beneficiu de deviz | 4,0000% | 36 823,64 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | 957 414,66 |
| <hr/> | | |
| Total | | 957 414,66 |
| TVA | 20% | 191 482,93 |
| TOTAL Deviz | | 1 148 897,60 |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;