


“Aprob”
Director interimar
IMSP SCR “T.Moșneaga”


A. Uncuța

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**„Lucrări de amenajare a teritoriului
Reparația pireului blocului chirurgical”**

1. Denumirea beneficiarului de stat Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”
2. Organizatorul procedurii de achiziție SCR” Timoferi Moșneaga”
3. Obiectul achizițiilor Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3800
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu Доработка грунта вручную	m3	2,0000
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	50,0000
4	RpCJ34A	Curatirea maanuala de pamint a suprafetelor veticale din beton очи стка поверхности	m2	48,0000



1	2	3	4	5
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoghrund" într-un strat 0.3 kg/m ²	m ²	30,0000
6	RpCJ12A2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m ²	30,0000
7	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m ²	48,0000
8	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de membrana profilata Izoflex, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m ²	50,0000
9	IzF20A	Hidroizolarea dintre perete si acoperis (устройство примыканий битуминизированной лентой покрытой фолькой тип Alubond)	m	30,0000
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Погрузка глины	100 m ³	0,3800
11	TsI50I	Transportarea la obiect a argilei cu autocamione la distanta 25 km 41,6m ³ x1.8t/m ³ =79tn	t	79,0000
12	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m ³	41,6000
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m ³	1,2000
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	3,0000
15	CA02C	Beton 200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice PEREU	m ³	2,5000

1	2	3	4	5
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereu , cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	36,0000
17	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale dДемонтаж тротуарной плитки	m2	98,0000
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	4,9000
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare gr 30 mm pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (FARA COST PAVAJE)	m2	98,0000
20	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2	0,1800
21	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori (Составление земляной смеси с перелопачиванием: два раза)	m3	3,6000
22	TrB01B2-3	Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,0400
23	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	100m2	0,1800
24	TsH231A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu plug, adincime 15-20 cm (Обработка земли молотоблоком с плугом, глубиной 15-20 см)	100m2	0,1800
25	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu (Планировка вручную, на глаз площадей с грунтом природной плотности: средняя почва)	100m2	0,1800
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	0,1800

1	2	3	4	5
27	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2	0,1800
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	0,1800

Vicedirector pe exploatarea și securitatea obiectului

G. Bobeico