

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 2 293 492,06 Lei
Coordonat
AntreprenorDeviz in suma de 2 293 492,06 Lei
Confirmat
Beneficiar

“ ” 2019

“ ” 2019

DEVIZ - OFERTA**Lucrări de reparație în incinta CCD al IMSP IO****Valoarea de deviz 2 293 492,06 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Etajul 2. 1.1.1. Hol de asteptare pentru pacienti. 1.1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	193,40	32,62 32,62	6 308,32 6 308,32
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,56	14,57 14,57	518,25 518,25
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,84	64,89 64,89	119,40 119,40
4	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,84	30,96 0,00	56,96 0,00
Total 1.1. Etajul 2. 1.1.1. Hol de asteptare pentru pacienti. 1.1.1.1. Demontari si evacuari					7 002,93	
		1.1.1.2. Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minimum de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	315,00	187,38 76,34	59 026,28 24 047,10
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonoground)	m2	37,20	3,92 1,04	145,68 38,73

1	2	3	4	5	6	7
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grinzi)	m2	37,20	64,09 53,09	2 384,02 1 974,99
8	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	99,20	14,43 9,02	1 431,03 894,98
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,20	23,20 19,09	863,12 709,96
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,20	27,78 19,09	1 033,45 709,96
Total 1.1.1.2. Tavan						
						64 883,58
		1.1.1.3. Pereti				
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (pasul carcasului 400mm)	m2	428,30	109,56 62,01	46 926,49 26 558,41
12	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	493,00	14,43 9,02	7 111,89 4 447,85
13	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	428,30	46,40 38,17	19 874,93 16 348,21
14	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate in 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic	m2	428,30	80,70 12,14	34 564,67 5 201,70
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,60	2,49 1,04	101,13 42,26
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,60	27,78 19,09	1 127,91 774,85
17	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF Vopsit montat pe perimetru cu latimea minim 350mm	m2	49,63	248,58 117,29	12 336,93 5 820,90
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - 250x250mm	buc	12,00	60,02 17,35	720,30 208,20
19	CL20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, vopsite si montate in zidarie - 400x500mm	buc	6,00	85,03 17,35	510,15 104,10
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea min. 1,5mm,	m2	35,56	1 722,40 28,11	61 248,70 999,49

1	2	3	4	5	6	7
		Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, sticla dubla cu minimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet (pentru stationarul de zi)				
Total 1.1.1.3. Pereti						184 523,10
		1.1.1.4. Pardosea				
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	143,33	47,69 29,50	6 834,98 4 227,52
Total 1.1.1.4. Pardosea						6 834,98
		1.1.2. Stationarul de zi				
		Chimioterapie. 1.1.2.1. Demontari si evacuari				
22	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	16,42	137,31 137,06	2 254,55 2 250,61
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,56	14,57 14,57	110,18 110,18
24	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	144,83	55,56 55,52	8 047,48 8 040,96
25	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	34,10	32,04 31,92	1 092,70 1 088,61
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	132,60	16,67 15,96	2 210,44 2 116,56
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	166,70	10,53 10,41	1 755,35 1 735,35
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	218,00	9,40 9,37	2 048,98 2 042,44
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,00	32,97 32,97	263,72 263,72
30	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	49,06	64,89 64,89	3 183,45 3 183,45
31	TRI1AA0 4B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	49,06	26,02 26,02	1 276,79 1 276,79
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	49,06	30,96 0,00	1 518,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	28,60	5,55 5,55	158,79 158,79
Total 1.1.2. Stationarul de zi Chimioterapie. 1.1.2.1. Demontari si evacuari						23 921,33
		1.1.2.2. Tavan				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	188,10	161,30 76,41	30 340,78 14 371,96
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,10	23,20 19,09	4 364,32 3 589,89
36	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti	m	116,20	32,73 17,35	3 802,76 2 016,07
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	188,10	2,49 1,04	468,56 195,81
38	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea (dispersie superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, 2 straturi) executate manual), Caparol Latex Hygiene	m2	188,10	76,59 19,09	14 407,14 3 589,89
Total 1.1.2.2. Tavan						53 383,56
		1.1.2.3. Pereti				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	273,00	3,92 1,04	1 069,07 284,19
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	273,00	59,21 41,64	16 164,60 11 367,72
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	81,20	26,33 22,90	2 137,82 1 859,64
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	293,30	53,61 42,33	15 725,16 12 416,56
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	293,30	13,53 6,94	3 968,35 2 035,50
44	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	141,20	12,03	1 698,04

1	2	3	4	5	6	7
					9,02	1 273,91
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	293,30	23,20 19,09	6 805,18 5 597,63
46	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea (dispersie superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, 2 straturi) executate manual), Caparol Latex Hygiene	m2	293,30	76,59 19,09	22 464,73 5 597,63
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului	m2	14,40	154,91 57,26	2 230,67 824,47
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (implutura din panouri cu gr. 24mm HPL, rezistent la solutii chimice de dezinfectare) usi canale retele ingineresti interioare	m2	8,40	1 917,26 32,97	16 105,00 276,91
49	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (se monteaza lavoarul demontat anterior)	buc	8,00	247,64 71,14	1 981,12 569,08
50	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	28,60	35,14 32,62	1 004,95 932,87
Total 1.1.2.3. Pereti						
						91 354,69
		1.1.2.4. Pardosea				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	176,70	3,92 1,04	691,96 183,94
52	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3	3,60	408,23 55,87	1 469,62 201,12
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	176,70	53,45 24,29	9 444,61 4 292,04
54	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	176,70	17,14 8,33	3 028,99 1 471,56
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea min. de 2,5mm, inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150mm)	m2	194,13	331,57 110,69	64 367,31 21 488,83

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.1.2.4. Pardosea						79 002,49
		1.1.3. Sali de proceduri. 1.1.3.1. Demontari si evacuari				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	51,60	14,57 14,57	752,02 752,02
57	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	526,90	55,56 55,52	29 277,20 29 253,49
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	186,50	27,22 27,07	5 075,78 5 047,81
59	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	186,50	10,53 10,41	1 963,85 1 941,46
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	526,90	9,40 9,37	4 952,33 4 936,53
61	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,00	32,97 32,97	362,62 362,62
62	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	51,20	64,89 64,89	3 322,32 3 322,32
63	TRI1AA0 4B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	51,20	26,02 26,02	1 332,48 1 332,48
64	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	51,20	30,96 0,00	1 585,15 0,00
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	31,40	5,55 5,55	174,33 174,33
Total 1.1.3. Sali de proceduri. 1.1.3.1. Demontari si evacuari						48 798,08
		1.1.3.2. Tavan				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	216,50	161,30 76,41	34 921,75 16 541,89
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	216,50	23,20 19,09	5 023,26 4 131,90
68	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti	m	209,00	32,73 17,35	6 839,73 3 626,15

1	2	3	4	5	6	7
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	216,50	2,49 1,04	539,30 225,38
70	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea (dispersie superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, 2 straturi) executate manual), Caparol Latex Hygiene	m2	216,50	76,59 19,09	16 582,38 4 131,90
Total 1.1.3.2. Tavan						63 906,42
		1.1.3.3. Pereti				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	541,20	3,92 1,04	2 119,34 563,39
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	541,20	59,21 41,64	32 044,99 22 535,57
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	94,80	26,33 22,90	2 495,90 2 171,11
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	564,90	53,61 42,33	30 286,89 23 914,48
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	564,90	13,53 6,94	7 643,10 3 920,41
76	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	169,40	12,03 9,02	2 037,16 1 528,33
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	564,90	23,20 19,09	13 106,87 10 781,12
78	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea (dispersie superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, 2 straturi) executate manual), Caparol Latex Hygiene	m2	564,90	76,59 19,09	43 267,39 10 781,12
79	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului	m2	19,80	154,91 57,26	3 067,17 1 133,65
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (implutura din panouri cu gr. 24mm HPL, rezistent la solutii chimice de dezinfectare) usi	m2	51,60	1 917,26 32,97	98 930,74 1 700,99

1	2	3	4	5	6	7
		canale retele ingineresti interioare				
81	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (se monteaza lavoarul demontat anterior)	buc	11,00	247,64 71,14	2 724,04 782,49
82	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	31,40	35,14 32,62	1 103,33 1 024,21
Total 1.1.3.3. Pereti						238 826,93
		1.1.3.4. Pardosea				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	186,50	3,92 1,04	730,33 194,15
84	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	2,60	408,23 55,87	1 061,39 145,25
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	186,50	53,45 24,29	9 968,42 4 530,09
86	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	186,50	17,14 8,33	3 196,98 1 553,17
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea min. de 2,5mm, inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150mm)	m2	217,85	331,57 110,69	72 232,10 24 114,47
Total 1.1.3.4. Pardosea						87 189,23
		1.2. Etajul 3. 1.2.1. Hol de asteptare pentru pacienti. 1.2.1.1. Demontari si evacuari				
88	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	131,20	32,62 32,62	4 279,48 4 279,48
89	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,85	64,89 64,89	55,16 55,16
90	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,85	30,96 0,00	26,32 0,00
Total 1.2. Etajul 3. 1.2.1. Hol de asteptare pentru pacienti. 1.2.1.1. Demontari si evacuari						4 360,95

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1.2. Tavan				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minimum de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	210,00	187,38 76,34	39 350,85 16 031,40
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunder)	m2	29,70	3,92 1,04	116,31 30,92
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grinzi)	m2	29,70	64,09 53,09	1 903,37 1 576,80
94	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	74,40	14,43 9,02	1 073,28 671,24
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,70	23,20 19,09	689,10 566,82
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,70	27,78 19,09	825,10 566,82
Total 1.2.1.2. Tavan						43 958,00
		1.1.1.3. Pereti				
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatia (pasul carcasului 400mm)	m2	291,20	109,56 62,01	31 905,19 18 056,99
98	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	385,00	14,43 9,02	5 553,91 3 473,47
99	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	291,20	46,40 38,17	13 512,91 11 115,10
100	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate in 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic	m2	291,20	80,70 12,14	23 500,42 3 536,62
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,60	2,49 1,04	101,13 42,26
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,60	27,78 19,09	1 127,91 774,85
103	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF Vopsit montat pe perimetru cu latimea minim 350mm	m2	29,75	248,58 117,29	7 395,19 3 489,26
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -	buc	8,00	60,02	480,20

1	2	3	4	5	6	7
		250x250mm			17,35	138,80
105	CL20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, vopsite si montate in zidarie - 400x500mm	buc	4,00	85,03 17,35	340,10 69,40
Total 1.1.1.3. Pereti83 916,97						
		1.2.1.4. Pardosea				
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	92,60	47,69 29,50	4 415,82 2 731,24
Total 1.2.1.4. Pardosea4 415,82						
		1.2.2. Sali de proceduri. 1.2.2.1. Demontari si evacuari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,51	14,57 14,57	619,54 619,54
108	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	431,10	55,56 55,52	23 954,07 23 934,67
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	152,59	27,22 27,07	4 152,89 4 130,00
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	152,59	10,53 10,41	1 606,77 1 588,46
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	431,10	9,40 9,37	4 051,91 4 038,98
112	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	9,00	32,97 32,97	296,69 296,69
113	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	41,92	64,89 64,89	2 720,15 2 720,15
114	TRI1AA0 4B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	41,92	26,02 26,02	1 090,97 1 090,97
115	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	41,92	30,96 0,00	1 297,85 0,00
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	25,69	5,55 5,55	142,63 142,63
Total 1.2.2. Sali de						
39 933,46						

1	2	3	4	5	6	7
proceduri. 1.2.2.1. Demontari si evacuari						
		1.2.2.2. Tavan				
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	177,13	161,30 76,41	28 571,31 13 533,78
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,13	23,20 19,09	4 109,79 3 380,53
119	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti	m	171,00	32,73 17,35	5 596,15 2 966,85
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	177,13	2,49 1,04	441,23 184,39
121	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea (dispersie superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, 2 straturi) executate manual), Caparol Latex Hygiene	m2	177,13	76,59 19,09	13 566,92 3 380,53
Total 1.2.2.2. Tavan 52 285,39						
		1.2.2.3. Pereti				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	431,10	3,92 1,04	1 688,19 448,78
123	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	431,10	59,21 41,64	25 525,86 17 951,00
124	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	77,56	26,33 22,90	2 042,03 1 776,28
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	450,49	53,61 42,33	24 152,84 19 071,04
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	450,49	13,53 6,94	6 095,13 3 126,40
127	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	138,60	12,03 9,02	1 666,77 1 250,45
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	450,49	23,20 19,09	10 452,32 8 597,60
129	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea	m2	450,49	76,59	34 504,38

1	2	3	4	5	6	7
		(dispersie superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, 2 straturi) executate manual), Caparol Latex Hygiene, sau analogic			19,09	8 597,60
130	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (implutura din panouri cu gr. 24mm HPL, rezistent la solutii chimice de dezinfectare) usi canale retele ingineresti interioare	m2	42,51	1 917,26 32,97	81 502,83 1 401,34
131	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (se monteaza lavoarul demontat anterior)	buc	9,00	247,64 71,14	2 228,76 640,22
132	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	25,69	35,14 32,62	902,70 837,96
Total 1.2.2.3. Pereti						190 761,80
		1.2.2.4. Pardosea				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	152,59	3,92 1,04	597,54 158,85
134	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3	2,60	408,23 55,87	1 061,39 145,25
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	152,59	53,45 24,29	8 155,94 3 706,41
136	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	152,59	17,14 8,33	2 615,71 1 270,77
137	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea min. de 2,5mm, inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150mm)	m2	178,24	331,57 110,69	59 098,70 19 729,92
Total 1.2.2.4. Pardosea						71 529,28
Cheltuieli directe			Lei		1 440 789,01	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		139 913,73	
Transportarea			3,00 %		24 370,65	
Total			100,00 +		1 605 073,38	
Cheltuieli de regie			6,00 %		96 304,40	

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			1 701 377,79
Beneficiu			1,50 %			25 520,67
Total 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE						1 726 898,45
		2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE 2.1. 2.1. Etajul 2. Hol de asteptare pentru pacienti				
138	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	64,00	301,85 46,84	19 318,08 2 998,08
139	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3x1,5 mmp (VVGng)	m	242,50	29,32 11,80	7 111,06 2 861,01
140	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (tub gofrat plastic 750N)	m	242,50	20,53 15,96	4 979,04 3 870,78
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble de 10Aimpermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru	buc	3,00	43,68 9,37	131,05 28,11
142	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3x2,5 mmp (VVGng)	m	34,00	32,70 11,80	1 111,74 401,13
143	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (euro 16A, 250V)	buc	4,00	46,75 10,76	187,00 43,03
Total 2.1. Etajul 2. Hol de asteptare pentru pacienti						32 837,98
		2.2. Etajul 2 Stationarul de zi Chimioterapie				
144	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	20,00	301,85 46,84	6 036,90 936,90
145	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc	4,00	186,93 9,72	747,73 38,86
146	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3x1,5 mmp (VVGng)	m	82,30	29,32 11,80	2 413,36 970,98
147	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (tub gofrat plastic 750N)	m	170,80	20,53 15,96	3 506,89 2 726,31

1	2	3	4	5	6	7
148	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble de 10Aimpermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru, 250V	buc	2,00	43,68 9,37	87,37 18,74
149	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10Aimpermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru, 250V	buc	3,00	41,66 9,37	124,99 28,11
150	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3x2,5 mmp (VVGng)	m	88,50	32,70 11,80	2 893,79 1 044,12
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (euro 16A, 250V)	buc	18,00	46,75 10,76	841,52 193,63
Total 2.2. Etajul 2 Stationarul de zi Chimioterapie						16 652,55
		2.3. Etajul 2 Sali de proceduri				
152	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	22,00	301,85 46,84	6 640,59 1 030,59
153	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc	11,00	186,93 9,72	2 056,25 106,88
154	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3x1,5 mmp (VVGng)	m	104,60	29,32 11,80	3 067,29 1 234,07
155	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (tub gofrat plastic 750N)	m	256,10	20,53 15,96	5 258,28 4 087,87
156	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10Aimpermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru, 250V	buc	11,00	41,66 9,37	458,30 103,06
157	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3x2,5 mmp (VVGng)	m	151,50	32,70 11,80	4 953,79 1 787,40
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (euro 16A, 250V)	buc	38,00	46,75 10,76	1 776,54 408,77
Total 2.3. Etajul 2 Sali de proceduri						24 211,03
		2.4. Etajul 3 Hol de asteptare pentru pacienti				

1	2	3	4	5	6	7
159	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	44,00	301,85 46,84	13 281,18 2 061,18
160	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3x1,5 mmp (VVGng)	m	203,50	29,32 11,80	5 967,43 2 400,89
161	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (tub gofrat plastic 750N)	m	170,80	20,53 15,96	3 506,89 2 726,31
162	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble de 10Aimpermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru, 250V	buc	2,00	43,68 9,37	87,37 18,74
163	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3x2,5 mmp (VVGng)	m	31,50	32,70 11,80	1 030,00 371,64
164	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (euro 16A, 250V)	buc	3,00	46,75 10,76	140,25 32,27
Total 2.4. Etajul 3 Hol de asteptare pentru pacienti						24 013,11
		2.5. Etajul 3 Sali de proceduri				
165	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	18,00	301,85 46,84	5 433,21 843,21
166	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc	9,00	186,93 9,72	1 682,39 87,44
167	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3x1,5 mmp (VVGng)	m	92,80	29,32 11,80	2 721,26 1 094,85
168	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (tub gofrat plastic 750N)	m	232,50	20,53 15,96	4 773,72 3 711,16
169	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10Aimpermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru, 250V	buc	9,00	41,66 9,37	374,98 84,32
170	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3x2,5 mmp (VVGng)	m	139,70	32,70 11,80	4 567,95 1 648,18
171	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	32,00	46,75	1 496,03

1	2	3	4	5	6	7
		simpla,constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (euro 16A, 250V)			10,76	344,22
Total 2.5. Etajul 3 Sali de proceduri						21 049,54
Cheltuieli directe			Lei		118 764,21	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		9 077,14	
Transportarea			3,00 %		2 352,64	
Total			100,00 +		130 193,99	
Cheltuieli de regie			39,50 %		51 426,63	
Total			100,00 +		181 620,62	
Beneficiu			1,50 %		2 724,31	
Total 2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE						184 344,93

Cheltuieli directe	Lei	1 911 243,38
TVA	20,00 %	382 248,68

Total deviz: 2 293 492,06

Intocmit (semnătură electronică) Iurie RECEAN
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)