

Lucrari de reparatie interioara a oficiilor Serviciului de Stat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie interioara a oficiilor Serviciului de Stat

Valoarea de deviz 862 451,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Birou 512				
		1.1. Demolari				
1	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	1,98 0,99	136,96 68,31
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	13,23 13,23	68,80 68,80
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	81,590	10,09 9,60	823,26 783,27
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	7,26 7,26	43,56 43,56
5	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	9,24 9,24	462,00 462,00
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,300	14,94 14,49	885,97 859,26
		<i>Total</i>	Lei			2 420,55
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 420,55 2 285,20
		1.2. Tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	59,300	219,44 72,15	13 012,84 4 278,49

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
8	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.040	buc	6,000	609,32 9,24	3 655,92 55,44
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieЖалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	6,000	391,72 16,41	2 350,33 98,46
		<i>Total</i>	Lei			19 019,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 019,09 4 432,39
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,180	2,80 0,99	457,62 161,53
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K=2, gr. 10 mm)Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	81,590	107,87 80,52	8 800,82 6 569,64
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,590	23,39 18,75	1 908,65 1 529,83
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,280	28,34 18,15	1 680,23 1 075,93
14	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	12,82 8,58	448,78 300,30
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	3 625,00 1 062,67	108,75 31,88
16	pret piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	75,000	10,33	774,75

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
17	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	13,000	287,90 133,98	3 742,70 1 741,74
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	72,12 10,23	937,54 132,99
19	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(2100*900)	m2	5,200	2 338,95 58,65	12 162,56 304,98
20	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	4,500	33,02 18,75	148,60 84,38
		<i>Total</i>	Lei			31 171,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 171,00 11 933,20
		1.4. Podea				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,300	15,65 4,62	927,76 273,97
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,300	54,36 24,00	3 223,79 1 423,20
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	59,300	94,63 7,72	5 611,67 457,91

1	2	3	4	5	6	7
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	59,300	335,02 42,45	19 866,89 2 517,28
25	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,600	30,44 19,65	687,95 444,09
		<i>Total</i>	Lei			30 318,06
		Total Podea Inclusiv salariu				30 318,06 5 116,45
		<i>Total</i>	Lei			82 928,70
		Total Birou 512 Inclusiv salariu				82 928,70 23 767,24
		2. Birou 513				
		2.1. Demolari				
26	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	1,98 0,99	136,96 68,31
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	7,26 7,26	14,52 14,52
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	13,23 13,23	23,81 23,81
29	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	10,09 9,60	578,75 550,65
30	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	9,24 9,24	369,60 369,60
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,700	14,94 14,49	309,26 299,94
		<i>Total</i>	Lei			1 432,90
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 432,90 1 326,83

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	219,44 72,15	4 542,43 1 493,51
33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.040	buc	2,000	609,32 9,24	1 218,64 18,48
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieЖалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	2,000	391,72 16,41	783,44 32,82
		<i>Total</i>	Lei			6 544,51
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 544,51 1 544,81
		2.3. Pereti				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	2,80 0,99	321,75 113,59
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K=2, gr. 10 mm)Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	57,360	107,87 80,52	6 187,19 4 618,61
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	23,39 18,75	1 341,83 1 075,50
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,360	28,34 18,15	1 625,81 1 041,08
39	CK18C	Montarea cornier	m	32,000	12,82 8,58	410,31 274,56

1	2	3	4	5	6	7
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 625,00 1 063,00	36,25 10,63
41	pret piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	55,000	10,33 0,00	568,15 0,00
42	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	287,90 133,98	1 727,40 803,88
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	72,12 10,23	432,71 61,38
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(2100*900)	m2	1,800	2 338,95 58,65	4 210,11 105,57
45	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,500	33,01 18,75	49,51 28,13
		<i>Total</i>	Lei			16 911,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 911,02 8 132,93
		2.4. Podea				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	15,64 4,62	323,84 95,63
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	54,36 24,00	1 125,21 496,80
48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	20,700	94,63	1 958,88

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005			7,72	159,85
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,700	335,02 42,45	6 934,85 878,71
50	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	30,44 19,65	535,78 345,84
		<i>Total</i>	Lei			10 878,56
		Total Podea Inclusiv salariu				10 878,56 1 976,83
		<i>Total</i>	Lei			35 766,99
		Total Birou 513 Inclusiv salariu				35 766,99 12 981,40
		3. Birou 514				
		3.1. Demolari				
51	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	1,98 0,99	136,96 68,31
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	13,23 13,23	23,81 23,81
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	10,09 9,60	704,29 670,08
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	7,26 7,26	43,56 43,56
55	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	9,24 9,24	462,00 462,00
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69,800	14,94 14,49	1 042,83 1 011,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 413,45
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 413,45 2 279,16
		3.2. Tavan				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,800	219,44 72,15	15 316,98 5 036,07
58	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.040	buc	6,000	609,32 9,24	3 655,92 55,44
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieЖалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	4,000	391,72 16,41	1 566,89 65,64
		<i>Total</i>	Lei			20 539,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 539,79 5 157,15
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	2,80 0,99	391,50 138,20
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K=2, gr. 10 mm)Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	69,800	107,87 80,52	7 529,07 5 620,30
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	23,39 18,75	1 632,84 1 308,75
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,800	28,34 18,15	1 978,42 1 266,87

1	2	3	4	5	6	7
64	CK18C	Montarea cornier	m	40,000	12,82 8,58	512,88 343,20
65	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	3 625,00 1 062,67	108,75 31,88
66	pret piata	Cablu BBΓHT-LS 3x1.5 mm2	m	75,000	10,33 0,00	774,75 0,00
67	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	13,000	287,90 133,98	3 742,70 1 741,74
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	72,12 10,23	937,54 132,99
69	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(2100*900)	m2	1,800	2 338,95 58,65	4 210,11 105,57
70	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	33,02 18,75	99,06 56,25
		<i>Total</i>	Lei			21 917,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 917,62 10 745,75
		3.4. Podea				
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	15,65 4,62	604,56 178,53
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	38,640	54,36 24,00	2 100,60 927,36

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,640	94,63 7,72	3 656,58 298,39
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	38,640	335,02 42,45	12 945,32 1 640,27
75	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	30,44 19,65	870,50 561,99
		<i>Total</i>	Lei			20 177,56
		Total Podea Inclusiv salariu				20 177,56 3 606,54
		<i>Total</i>	Lei			65 048,42
		Total Birou 514 Inclusiv salariu				65 048,42 21 788,60
		4. Birou 515				
		4.1. Demolari				
76	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	1,98 0,99	136,96 68,31
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	7,26 7,26	14,52 14,52
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	13,23 13,23	23,81 23,81
79	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	10,09 9,60	578,75 550,65
80	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	9,24 9,24	369,60 369,60
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	20,700	14,94 14,49	309,26 299,94

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
		<i>Total</i>	Lei			1 432,90
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 432,90 1 326,83
		4.2. Tavan				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	<u>219,44</u> 72,15	<u>4 542,43</u> 1 493,51
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.040	buc	2,000	<u>609,32</u> 9,24	<u>1 218,64</u> 18,48
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieЖалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	2,000	<u>391,72</u> 16,41	<u>783,44</u> 32,82
		<i>Total</i>	Lei			6 544,51
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 544,51 1 544,81
		4.3. Pereti				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	<u>2,80</u> 0,99	<u>321,75</u> 113,59
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K=2, gr. 10 mm)Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	57,360	<u>107,87</u> 80,52	<u>6 187,19</u> 4 618,61
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	<u>23,39</u> 18,75	<u>1 341,83</u> 1 075,50
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	57,360	<u>28,34</u>	<u>1 625,81</u>

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			18,15	1 041,08
89	CK18C	Montarea cornier	m	32,000	12,82	410,31
					8,58	274,56
90	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 625,00	36,25
					1 063,00	10,63
91	pret piata	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m	55,000	10,33	568,15
					0,00	0,00
92	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	287,90	1 727,40
					133,98	803,88
93	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	72,12	432,71
					10,23	61,38
94	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(2100*900)	m2	1,800	2 338,95	4 210,11
					58,65	105,57
95	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,500	33,01	49,51
					18,75	28,13
		<i>Total</i>	Lei			16 911,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 911,02 8 132,93
		4.4. Podea				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	15,64	323,84
					4,62	95,63

1	2	3	4	5	6	7
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	54,36 24,00	1 125,21 496,80
98	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,700	94,63 7,72	1 958,88 159,85
99	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,700	335,02 42,45	6 934,85 878,71
100	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	30,44 19,65	535,78 345,84
		<i>Total</i>	Lei			10 878,56
		Total Podea Inclusiv salariu				10 878,56 1 976,83
		<i>Total</i>	Lei			35 766,99
		Total Birou 515 Inclusiv salariu				35 766,99 12 981,40
		5. Birou 516				
		5.1. Demolari				
101	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	1,98 0,99	136,96 68,31
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	13,23 13,23	23,81 23,81
103	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	10,09 9,60	704,29 670,08
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	7,26 7,26	43,56 43,56
105	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	9,24 9,24	462,00 462,00

1	2	3	4	5	6	7
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69,800	14,94 14,49	1 042,83 1 011,40
		<i>Total</i>	Lei			2 413,45
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 413,45 2 279,16
		5.2. Tavan				
107	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,800	219,44 72,15	15 316,98 5 036,07
108	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.040	buc	6,000	609,32 9,24	3 655,92 55,44
109	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieЖалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	4,000	391,72 16,41	1 566,89 65,64
		<i>Total</i>	Lei			20 539,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 539,79 5 157,15
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	2,80 0,99	391,50 138,20
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K=2, gr. 10 mm)Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	69,800	107,87 80,52	7 529,07 5 620,30
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	23,39 18,75	1 632,84 1 308,75

1	2	3	4	5	6	7
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,800	28,34 18,15	1 978,42 1 266,87
114	CK18C	Montarea cornier	m	40,000	12,82 8,58	512,88 343,20
115	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 625,00 1 063,00	36,25 10,63
116	pret piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5 mm2	m	75,000	10,33 0,00	774,75 0,00
117	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	287,90 133,98	2 591,10 1 205,82
118	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,000	72,12 10,23	649,05 92,07
119	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(2100*900)	m2	1,800	2 338,95 58,65	4 210,11 105,57
120	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	33,02 18,75	99,06 56,25
		<i>Total</i>	Lei			20 405,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 405,03 10 147,66
		5.4. Podea				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	38,640	15,65	604,56

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			4,62	178,53
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	54,36 24,00	2 100,60 927,36
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,640	94,63 7,72	3 656,58 298,39
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	38,640	335,02 42,45	12 945,32 1 640,27
125	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	30,44 19,65	870,50 561,99
		<i>Total</i>	Lei			20 177,56
		Total Podea Inclusiv salariu				20 177,56 3 606,54
		<i>Total</i>	Lei			63 535,83
		Total Birou 516 Inclusiv salariu				63 535,83 21 190,51
		6. Birou 517				
		6.1. Demolari				
126	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	1,98 0,99	136,96 68,31
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	13,23 13,23	23,81 23,81
128	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	10,09 9,60	704,29 670,08
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	7,26 7,26	43,56 43,56
130	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console),	m	50,000	9,24 9,24	462,00 462,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize				
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69,800	14,94 14,49	1 042,83 1 011,40
		<i>Total</i>	Lei			2 413,45
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 413,45 2 279,16
		6.2. Tavan				
132	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,800	219,44 72,15	15 316,98 5 036,07
133	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.040	buc	6,000	609,32 9,24	3 655,92 55,44
134	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieЖалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	4,000	391,72 16,41	1 566,89 65,64
		<i>Total</i>	Lei			20 539,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 539,79 5 157,15
		6.3. Pereti				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	2,80 0,99	391,50 138,20
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K=2, gr. 10 mm)Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	69,800	107,87 80,52	7 529,07 5 620,30
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	69,800	23,39	1 632,84

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor			18,75	1 308,75
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,800	28,34 18,15	1 978,42 1 266,87
139	CK18C	Montarea cornier	m	40,000	12,82 8,58	512,88 343,20
140	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	3 625,00 1 062,67	108,75 31,88
141	pret piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5 mm2	m	75,000	10,33 0,00	774,75 0,00
142	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	13,000	287,90 133,98	3 742,70 1 741,74
143	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	72,12 10,23	937,54 132,99
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(2100*900)	m2	1,800	2 338,95 58,65	4 210,11 105,57
145	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	33,02 18,75	99,06 56,25
		<i>Total</i>	Lei			21 917,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 917,62 10 745,75

1	2	3	4	5	6	7
		6.4. Podea				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	15,65 4,62	604,56 178,53
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	54,36 24,00	2 100,60 927,36
148	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,640	94,63 7,72	3 656,58 298,39
149	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	38,640	335,02 42,45	12 945,32 1 640,27
150	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	30,44 19,65	870,50 561,99
		<i>Total</i>	Lei			20 177,56
		Total Podea Inclusiv salariu				20 177,56 3 606,54
		<i>Total</i>	Lei			65 048,42
		Total Birou 517 Inclusiv salariu				65 048,42 21 788,60
		7. Birou 518				
		7.1. Demolari				
151	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	1,98 0,99	136,96 68,31
152	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	7,26 7,26	14,52 14,52
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	13,23 13,23	23,81 23,81
154	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	10,09 9,60	578,75 550,65

1	2	3	4	5	6	7
155	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	9,24 9,24	369,60 369,60
156	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,700	14,94 14,49	309,26 299,94
		<i>Total</i>	Lei			1 432,90
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 432,90 1 326,83
		7.2. Tavan				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	219,44 72,15	4 542,43 1 493,51
158	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.040	buc	2,000	609,32 9,24	1 218,64 18,48
159	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieЖалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	2,000	391,72 16,41	783,44 32,82
		<i>Total</i>	Lei			6 544,51
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 544,51 1 544,81
		7.3. Pereti				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	2,80 0,99	321,75 113,59
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K=2, gr. 10 mm)Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	57,360	107,87 80,52	6 187,19 4 618,61

1	2	3	4	5	6	7
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	23,39 18,75	1 341,83 1 075,50
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,360	28,34 18,15	1 625,81 1 041,08
164	CK18C	Montarea cornier	m	32,000	12,82 8,58	410,31 274,56
165	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 625,00 1 063,00	36,25 10,63
166	pret piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5 mm2	m	55,000	10,33 0,00	568,15 0,00
167	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	287,90 133,98	1 727,40 803,88
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	72,12 10,23	432,71 61,38
169	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(2100*900)	m2	1,800	2 338,95 58,65	4 210,11 105,57
170	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,500	33,01 18,75	49,51 28,13
		<i>Total</i>	Lei			16 911,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 911,02 8 132,93
		7.4. Podea				
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	15,64 4,62	323,84 95,63
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	54,36 24,00	1 125,21 496,80
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,700	94,63 7,72	1 958,88 159,85
174	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,700	335,02 42,45	6 934,85 878,71
175	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	30,44 19,65	535,78 345,84
		<i>Total</i>	Lei			10 878,56
		Total Podea Inclusiv salariu				10 878,56 1 976,83
		<i>Total</i>	Lei			35 766,99
		Total Birou 518 Inclusiv salariu				35 766,99 12 981,40
		8. Birou 519				
		8.1. Demolari				
176	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	1,98 0,99	136,96 68,31
177	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	7,26 7,26	14,52 14,52
178	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	13,23 13,23	23,81 23,81

1	2	3	4	5	6	7
179	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	10,09 9,60	578,75 550,65
180	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	9,24 9,24	369,60 369,60
181	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,700	14,94 14,49	309,26 299,94
		<i>Total</i>	Lei			1 432,90
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 432,90 1 326,83
		8.2. Tavan				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	219,44 72,15	4 542,43 1 493,51
183	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.040	buc	2,000	609,32 9,24	1 218,64 18,48
184	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieЖалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	2,000	391,72 16,41	783,44 32,82
		<i>Total</i>	Lei			6 544,51
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 544,51 1 544,81
		8.3. Pereti				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	2,80 0,99	321,75 113,59
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K=2, gr. 10 mm)Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к	m2	57,360	107,87 80,52	6 187,19 4 618,61

1	2	3	4	5	6	7
		материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	23,39 18,75	1 341,83 1 075,50
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,360	28,34 18,15	1 625,81 1 041,08
189	CK18C	Montarea cornier	m	32,000	12,82 8,58	410,31 274,56
190	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 625,00 1 063,00	36,25 10,63
191	pret piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	55,000	10,33 0,00	568,15 0,00
192	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	287,90 133,98	1 727,40 803,88
193	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	72,12 10,23	432,71 61,38
194	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(2100*900)	m2	1,800	2 338,95 58,65	4 210,11 105,57
195	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,500	33,01 18,75	49,51 28,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 911,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 911,02 8 132,93
		8.4. Podea				
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	15,64 4,62	323,84 95,63
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	54,36 24,00	1 125,21 496,80
198	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,700	94,63 7,72	1 958,88 159,85
199	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,700	335,02 42,45	6 934,85 878,71
200	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	30,44 19,65	535,78 345,84
		<i>Total</i>	Lei			10 878,56
		Total Podea Inclusiv salariu				10 878,56 1 976,83
		<i>Total</i>	Lei			35 766,99
		Total Birou 519 Inclusiv salariu				35 766,99 12 981,40
		9. Birou 521				
		9.1. Demolari				
201	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	1,98 0,99	136,96 68,31
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	13,23 13,23	23,81 23,81

1	2	3	4	5	6	7
203	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	10,09 9,60	704,29 670,08
204	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	7,26 7,26	43,56 43,56
205	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	9,24 9,24	462,00 462,00
206	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69,800	14,94 14,49	1 042,83 1 011,40
		<i>Total</i>	Lei			2 413,45
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 413,45 2 279,16
		9.2. Tavan				
207	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,800	219,44 72,15	15 316,98 5 036,07
208	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.040	buc	6,000	609,32 9,24	3 655,92 55,44
209	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieЖалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	4,000	391,72 16,41	1 566,89 65,64
		<i>Total</i>	Lei			20 539,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 539,79 5 157,15
		9.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	2,80 0,99	391,50 138,20
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(m2	69,800	107,87 80,52	7 529,07 5 620,30

1	2	3	4	5	6	7
		К=2, gr. 10 mm)Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	23,39 18,75	1 632,84 1 308,75
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,800	28,34 18,15	1 978,42 1 266,87
214	CK18C	Montarea cornier	m	40,000	12,82 8,58	512,88 343,20
215	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 625,00 1 063,00	36,25 10,63
216	pret piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	75,000	10,33 0,00	774,75 0,00
217	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	287,90 133,98	2 591,10 1 205,82
218	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,000	72,12 10,23	649,05 92,07
219	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(2100*900)	m2	1,800	2 338,95 58,65	4 210,11 105,57
220	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de	m2	3,000	33,02	99,06

1	2	3	4	5	6	7
		calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta			18,75	56,25
		<i>Total</i>	Lei			20 405,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 405,03 10 147,66
		9.4. Podea				
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	15,65 4,62	604,56 178,53
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	54,36 24,00	2 100,60 927,36
223	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,640	94,63 7,72	3 656,58 298,39
224	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	38,640	335,02 42,45	12 945,32 1 640,27
225	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	30,44 19,65	870,50 561,99
		<i>Total</i>	Lei			20 177,56
		Total Podea Inclusiv salariu				20 177,56 3 606,54
		<i>Total</i>	Lei			63 535,83
		Total Birou 521 Inclusiv salariu				63 535,83 21 190,51
		10. Birou 523				
		10.1. Demolari				
226	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	1,98 0,99	136,96 68,31

1	2	3	4	5	6	7
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	13,23 13,23	23,81 23,81
228	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	10,09 9,60	704,29 670,08
229	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	7,26 7,26	43,56 43,56
230	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	9,24 9,24	462,00 462,00
231	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69,800	14,94 14,49	1 042,83 1 011,40
		<i>Total</i>	Lei			2 413,45
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 413,45 2 279,16
		10.2. Tavan				
232	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,800	219,44 72,15	15 316,98 5 036,07
233	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.040	buc	6,000	609,32 9,24	3 655,92 55,44
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieЖалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	4,000	391,72 16,41	1 566,89 65,64
		<i>Total</i>	Lei			20 539,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 539,79 5 157,15
		10.3. Pereti				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	2,80 0,99	391,50 138,20
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	69,800	107,87 80,52	7 529,07 5 620,30

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K=2, gr. 10 mm)Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	23,39 18,75	1 632,84 1 308,75
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,800	28,34 18,15	1 978,42 1 266,87
239	CK18C	Montarea cornier	m	40,000	12,82 8,58	512,88 343,20
240	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 625,00 1 063,00	36,25 10,63
241	pret piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	75,000	10,33 0,00	774,75 0,00
242	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	287,90 133,98	2 591,10 1 205,82
243	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,000	72,12 10,23	649,05 92,07
244	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(2100*900)	m2	1,800	2 338,95 58,65	4 210,11 105,57

1	2	3	4	5	6	7
245	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	33,02 18,75	99,06 56,25
		<i>Total</i>	Lei			20 405,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 405,03 10 147,66
		10.4. Podea				
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	15,65 4,62	604,56 178,53
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	54,36 24,00	2 100,60 927,36
248	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,640	94,63 7,72	3 656,58 298,39
249	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	38,640	335,02 42,45	12 945,32 1 640,27
250	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	30,44 19,65	870,50 561,99
		<i>Total</i>	Lei			20 177,56
		Total Podea Inclusiv salariu				20 177,56 3 606,54
		<i>Total</i>	Lei			63 535,83
		Total Birou 523 Inclusiv salariu				63 535,83 21 190,51
		11. Coridor				
		11.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
251	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	67,200	29,61 29,61	1 989,79 1 989,79
252	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,000	7,26 7,26	36,30 36,30
253	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	67,200	14,94 14,49	1 003,99 973,73
		<i>Total</i>	Lei			3 030,08
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 030,08 2 999,82
		11.2. Tavan				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,300	219,44 72,15	13 012,84 4 278,49
255	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.040	buc	9,000	609,32 9,24	5 483,88 83,16
256	pret piata	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m	100,000	10,33 0,00	1 033,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			19 529,72
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 529,72 4 361,65
		11.3. Pereti				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,280	2,80 0,99	138,19 48,77
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,280	23,39 18,75	1 152,80 924,00
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,280	28,34 18,15	1 396,79 894,43
		<i>Total</i>	Lei			2 687,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 687,78 1 867,20

1	2	3	4	5	6	7
		11.4. Podea				
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,200	15,65 4,62	1 051,37 310,46
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,200	54,36 24,00	3 653,06 1 612,80
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	67,200	94,63 7,72	6 359,27 518,92
263	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,020	m2	67,200	345,19 109,50	23 196,99 7 358,40
264	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	51,100	65,62 27,75	3 353,24 1 418,03
		<i>Total</i>	Lei			37 613,93
		Total Podea Inclusiv salariu				37 613,93 11 218,61
		<i>Total</i>	Lei			62 861,51
		Total Coridor Inclusiv salariu				62 861,51 20 447,28
		12. Diverse				
265	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	36,000	73,20 73,20	2 635,20 2 635,20

1	2	3	4	5	6	7
266	TrI1AC05E 2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	36,000	15,00 15,00	540,00 540,00
267	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	36,000	63,60 0,00	2 289,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 464,80
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 464,80 3 175,20

		Total	Lei	615 027,30
		Asigurarea social si medicala	22,5 %	46 454,41
		Transportarea	4 %	16 226,69
		Total		677 708,40
		Cheltueli de regie	5 %	33 885,42
		Total		711 593,82
		Beneficiul de deviz	1 %	7 115,93
		Total		718 709,75
		Tva	20 %	143 741,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		862 451,70 206 464,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)