

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Construcția terenurilor de baschet în curțile blocurilor de locuințe

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol 1. Amenajare fundatie						
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor.	kg			1 1
1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00040	45,00	0
1.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00060	65,00	0
1.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	3,00000	0,00	0
1.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,00800	57,66	0
1.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,00250	57,66	0
1.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00100	57,66	0
1.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00020	350,00	0
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2			31 31
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54000	57,66	31
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3			179 179
3.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	57,66	179
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			483 483
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38000	57,66	483
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3			1 385 254
5.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	990,00	1 015
5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
5.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
5.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	57,66	231
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	57,66	23
5.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	20,00	12
5.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	350,00	88
6	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg			21 3
6.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
6.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04700	57,66	3
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			247 34
7.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500	990,00	45
7.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	1,70	5
7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	300,00	2
7.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20*30*100	m	1,00500	160,00	161
7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	19,00	0
7.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	57,66	9
7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	57,66	25
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			295 98
8.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15000	18,00	3
8.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,25000	20,00	5
8.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	18,00	2
8.4	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,00200	7 800,00	16
8.5	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,00200	7 800,00	16
8.6	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,02000	7 800,00	156
8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,66	14
8.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,45000	57,66	84
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat din riu, - fractia 20*40 mm (gr. 15 cm)	m3			608 57

9.1	1421102200068	Pietris spalat de riu 20-40mm	m3	1,15000	400,00	460
9.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2
9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	57,66	57
9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	125,00	26
9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	150,00	63
10	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip.	m2			978 421
10.1	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	1,48500	18,00	27
10.2	Material	grund	kg	0,70000	90,00	63
10.3	Material	Granule de cauciuc	kg	11,00000	5,50	61
10.4	Material	clei poliuretan	kg	2,20000	120,00	264
10.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,98700	1,70	53
10.6	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,07500	400,00	30
10.7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16400	300,00	49
10.8	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00010	7 800,00	1
10.9	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,03000	19,00	1
10.10	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,33000	57,66	77
10.11	7123010010200	Betonist	h-om	5,12000	57,66	295
10.12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,80000	57,66	46
10.13	7129020012800	Pavator	h-om	0,05000	57,66	3
10.14	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,09500	25,00	2
10.15	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,01520	450,00	7
11	Tr11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t			32 32
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55000	57,66	32
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			72 72
12.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25000	57,66	14
12.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	57,66	58
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			239 34
13.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,01500	140,00	142
13.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	3,40	5
13.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87000	3,40	27
13.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	580,00	3
13.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04280	580,00	25
13.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	150,00	3
13.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58020	57,66	33
13.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01580	57,66	1
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			242 34
14.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500	990,00	45
14.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	1,70	5
14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	300,00	2
14.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,00500	155,00	156
14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	19,00	0
14.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	57,66	9
14.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	57,66	25
		TOTAL Capitol 1. Amenajare fundatie				4 813
		Capitol 2.Instalare gard				
15	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii.	m3			45 45
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,78000	57,66	45
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .80,0-80,0 mm	t			38 176 2 306
16.1	2811106301200	Elemente metalice 80,0-80,0 mm	kg	1 020,00000	35,00	35 700
16.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45000	50,00	23
16.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,50000	2,00	13
16.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50000	0,80	5
16.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,50000	1,00	7
16.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,06500	45,00	3
16.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10000	65,00	7
16.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,00000	30,00	60
16.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45000	1,20	1
16.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,00000	57,66	2 018
16.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00000	57,66	288

16.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15000	350,00	53
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3			1 385
						254
17.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	990,00	1 015
17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
17.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
17.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	57,66	231
17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	57,66	23
17.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	20,00	12
17.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	350,00	88
18	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual .	t			1 508
						617
18.1	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,30000	50,00	265
18.2	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,60000	50,00	230
18.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,60000	55,00	363
18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,30000	10,00	33
18.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,70000	57,66	617
19	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 5,05 m .profil metalic 40,0-40,0 mm	m			352
						63
19.1	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma profil metalic 40,0-40,0 mm	m2	1,90000	90,00	171
19.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,48000	30,00	14
19.3	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,07000	400,00	28
19.4	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,50400	100,00	50
19.5	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,75000	0,00	0
19.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,92000	57,66	53
19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	57,66	10
19.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,05000	350,00	18
20	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet.Conform descrierii din anexa nr. 1	buc			11 545
						2 833
20.1	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,59000	150,00	6 089
20.2	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,74200	80,00	779
20.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,85000	1,70	530
20.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,72500	400,00	290
20.5	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,08500	7 800,00	663
20.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,56900	300,00	171
20.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,12400	60,00	187
20.8	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,12900	19,00	2
20.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,81000	57,66	104
20.10	7123010010200	Betonist	h-om	4,07000	57,66	235
20.11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,77000	57,66	2 062
20.12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,12000	57,66	122
20.13	7124010010700	Dulgher	h-om	5,37000	57,66	310
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			72
						72
21.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25000	57,66	14
21.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	57,66	58
22	Tr1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t			32
						32
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55000	57,66	32
23	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			90
						0
23.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	350,00	90
		TOTAL Capitol 2.Instalare gard				53 205
		Capitol 3.Instalare sistem iluminat				
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc			291
						197
24.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00060	18 000,00	11
24.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,10000	60,00	6
24.3	1019852	Vopsea	kg	0,50000	60,00	30
24.4	1	Muncitor	h-om	3,41000	57,66	197
24.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02000	350,00	7
24.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33000	25,00	33
24.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02000	350,00	7
25	pret furnizor	console metalice	buc			850
						0

26	pret furnizor	Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K	buc			1 350
						0
27	pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc			55
						0
28	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m			5 803
						1 661
28.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	1
28.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00080	20 000,00	16
28.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	1 500,00	0
28.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 500,00	12
28.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,00410	10,00	0
28.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00960	50,00	0
28.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,50000	166,00	83
28.8	1	Muncitor	h-om	28,80000	57,66	1 661
28.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,63000	350,00	571
28.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,42000	150,00	963
28.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,42000	300,00	1 926
28.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,63000	350,00	571
29	pret furnizor	Cablu AVVG 2*16 mm	m			25
						0
30	pret furnizor	Cablu VVG 3*1,5mm	m			20
						0
31	pret furnizor	Cablu ABBT 2*16 mm	m			25
						0
32	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			3 353
						1 776
32.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	20 000,00	42
32.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,05000	50,00	53
32.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,82000	75,00	62
32.4	1019852	Vopsea	kg	0,68000	60,00	41
32.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65000	250,00	163
32.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,02000	50,00	51
32.7	05009031	Scoabe	10 buc	4,10000	10,00	41
32.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,00000	5,00	40
32.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08000	10,00	1
32.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,03000	85,00	3
32.11	1	Muncitor	h-om	30,80000	57,66	1 776
32.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,47000	350,00	165
32.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,00000	25,00	500
32.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,42000	25,00	161
32.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,18000	15,00	93
32.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,47000	350,00	165
33	pret furnizor	Teava PE d 25 mm	m			15
						0
34	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t			41 432
						3 586
34.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,18000	2 500,00	450
34.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20000	50,00	210
34.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,00000	55,00	1 485
34.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80000	75,00	60
34.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,00000	34 000,00	34 000
34.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,15000	300,00	45
34.7	1	Muncitor	h-om	62,20000	57,66	3 586
34.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,74000	350,00	609
34.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10000	25,00	378
34.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74000	350,00	609
35	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			306
						95
35.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,38000	60,00	203
35.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	35,00	8
35.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	57,66	95
		TOTAL Capitol 3,Instalare sistem iluminat				53 525

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;