

**Капитальный ремонт
пищблока теоретического
лица им. Ф. Яниогло
с. Чок-Майдан**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 237 637,73 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)разборка метхлаской плитки и полов	m2	61,8600	92,982	5 751,867
	7132010010900	Faiantar	h-om	49,4880	57,66	2 853,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,4880	57,66	2 853,478
	4100126202818	Apa	m3	0,1856	36,00	6,682
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9279	41,20	38,229
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -дерев.дверные блоки)	m2	21,2700	24,217	515,100
	7422010060100	Timplar	h-om	4,4667	57,66	257,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,4667	57,66	257,550
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -дерев.оконные блоки)	m2	0,9000	24,218	21,796
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1890	57,66	10,898
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1890	57,66	10,898
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	62,6800	92,982	5 828,110
	7132010010900	Faiantar	h-om	50,1440	57,66	2 891,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,1440	57,66	2 891,303

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1880	36,00	6,768
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9402	41,20	38,736
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)	m2	150,0600	17,780	2 668,097
	7122050013400	Zidar	h-om	18,0072	57,66	1 038,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,5090	57,66	1 297,869
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,5030	36,00	270,108
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5006	41,20	61,825
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	20,0000	32,707	654,136
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,6000	57,66	438,216
	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,0000	14,00	84,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4000	18,00	25,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,1800	29,00	92,220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5800	25,00	14,500
7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	3,0000	6,919	20,758
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,758
8	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	3,5000	45,551	159,430
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7650	57,66	159,430
		Total	Lei			15 619,294
		Total Демонтажные работы Inklusiv salariu				15 619,294
		2. Общестроительные работы 1,1				

1	2	3	4	5	6	7
		Оконные и дверные блоки				
9	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, с открыванием площадью переплета до 1 м2 включительно в зданиях высотой до 35 м включительно)0,82*1,1м	m2	0,9000	1 087,390	978,651
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7650	57,66	44,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0810	57,66	4,670
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,9000	940,00	846,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,4000	4,20	22,680
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6345	65,00	41,242
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2223	68,00	15,116
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5400	4,80	2,592
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9000	1,79	1,611
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	35,00	0,630
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)остекление дверей согласовать с заказчиком	m2	17,5000	1 493,275	26 132,305
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,7750	57,66	736,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,66	80,724
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,5000	1 380,00	24 150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	70,0000	4,20	294,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,7500	65,00	568,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,0625	68,00	208,250
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,5000	4,80	50,400

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	17,5000	1,79	31,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3500	35,00	12,250
		<i>Total</i>	Lei			27 110,956
		Total Общестроительные работы 1,1 Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				27 110,956 866,110
		3. 1,2 Стены и откосы				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и откосов-Бетоноконтант)	m2	158,7900	5,950	944,768
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,7637	57,66	274,675
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,8185	27,10	645,481
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,9395	3,10	24,612
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)штукатурка по маячкам	m2	158,7900	228,288	36 249,785
	7122050013400	Zidar	h-om	262,0035	57,66	15 107,122
	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,5765	57,66	3 204,541
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,6370	57,66	2 746,749
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,6994	830,00	2 240,502
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,7939	750,00	595,425
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,5879	780,00	1 238,562
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,7637	21,00	100,038
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 587,9000	1,60	2 540,640

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	285,8220	2,90	828,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,8752	240,00	1 410,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5879	36,00	57,164
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	60,3402	18,00	1 086,124
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	373,1565	13,10	4 888,350
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,9395	21,00	166,730
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4764	35,00	16,674
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6352	35,00	22,232
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - Бетоноконтакт)	m2	158,7900	5,950	944,768
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,7637	57,66	274,675
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,8185	27,10	645,481
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,9395	3,10	24,612
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и откосов ,керамической плиткой на клею*дизайн плитки согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	158,7900	217,475	34 532,801
	9310060019930	Muncitor	h-om	262,0035	57,66	15 107,122
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	163,5855	98,00	16 031,379
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	593,3982	3,10	1 839,534
	2430226100000 1	Fuga	kg	75,3776	18,00	1 356,797
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 207,5580	0,02	64,151
	4100126202818	Apa	m3	0,3208	36,00	11,549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9055	35,00	66,692
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,5879	35,00	55,577
		Total	Lei			72 672,122
		Total 1,2 Стены и откосы Inclusiv salariu				72 672,122 36 714,884
		4. 1,3 Потолки				
15	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	61,8600	255,823	15 825,200

1	2	3	4	5	6	7
		(Подвесные потолки из пластиковой вагонки с сборкой каркаса из металлических профилей) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,0930	57,66	178,342
	7422010060100	Timplar	h-om	129,9060	57,66	7 490,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2790	57,66	535,027
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	66,7067	86,00	5 736,776
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	162,0021	11,50	1 863,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6186	35,00	21,651
		<i>Total</i>	Lei			15 825,200
		Total 1,3 Потолки Inclusiv salariu				15 825,200 8 203,749
		5. 1,4 Полы				
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)добрать толщину до 5 см	m2	61,8600	100,462	6 214,591
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,1160	57,66	2 140,109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1860	57,66	356,685
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,0414	830,00	1 694,362
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	804,1800	1,60	1 286,688
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5981	240,00	623,544
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6186	36,00	22,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8558	35,00	64,953
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7423	35,00	25,980
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из	m2	61,8600	16,833	1 041,303

1	2	3	4	5	6	7
		раствора добавлять или отнимать)коэф к трудозатр=4,00 коэф к матер.=4,00 коэф к машинам=4,00				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,1860	57,66	356,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2372	57,66	71,337
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3402	830,00	282,366
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	132,9990	1,60	212,798
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4330	240,00	103,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1237	36,00	4,453
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1856	35,00	6,496
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0928	35,00	3,248
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)дизайн согласовать с заказчиком	m2	61,8600	303,394	18 767,951
	7132030012600	Mozaicar	h-om	161,4546	57,66	9 309,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,9394	57,66	1 034,386
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	63,7158	108,00	6 881,306
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	250,5330	3,10	776,652
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,5580	18,00	334,044
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 237,2000	0,02	24,744
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	55,6740	5,10	283,937
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7837	35,00	97,430
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7423	35,00	25,980
		<i>Total</i>	Lei			26 023,845
		Total 1,4 Полы Inclusiv salariu				26 023,845 13 268,674
		6. 1,Внутренняя канализация				
19	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под	m	4,0000	27,193	108,773

1	2	3	4	5	6	7
		полами, диаметр 50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	4,1200	12,10	49,852
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0160	62,00	0,992
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480	5,60	0,269
20	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	2,0000	81,930	163,861
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	57,66	33,443
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,0200	64,20	129,684
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0091	62,00	0,564
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0303	5,60	0,170
21	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)переход ПЕ 50*100 бутылка	buc	1,0000	22,472	22,472
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	9,10	9,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,00	0,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,067
22	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) отвод ПЕ100,90 град	buc	1,0000	42,699	42,699
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,30	24,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,170
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,084
23	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	4,0000	23,172	92,690

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) отвод д 50 мм 90 град				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	57,66	50,741
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	4,0000	9,80	39,200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400	62,00	2,480
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480	5,60	0,269
		<i>Total</i>	Lei			430,495
		Total 1,Внутренняя канализация Inklusiv salariu				430,495 170,674
		7. 2,Внутренний водопровод и отопление (холодная и горячая вода)				
24	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) сверление отверстий в фундаменте толщ. 50 см д 40 мм	buc	2,0000	66,309	132,618
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	57,66	126,852
25	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) ППР труба д 25 мм для горячей и холодной воды	m	30,0000	79,675	2 390,259
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,9000	57,66	1 089,774

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	30,6000	16,10	492,660
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	21,0000	4,50	94,500
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	13,5000	16,10	217,350
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,0000	5,10	15,300
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	30,0000	14,10	423,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6000	5,60	3,360
	3220137315778	Decapant	kg	0,1800	38,00	6,840
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0600	58,00	3,480
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2570	35,00	43,995
26	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") кран полуоборотный д 25 мм Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	3,0000	102,558	307,674
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,894
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	3,0450	84,00	255,780
27	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л с обвязкой) монтаж бойлера на 100 л ранее демонтированного	buc	1,0000	417,111	417,111
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	57,66	128,005
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,894
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	57,66	60,543
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	45,80	91,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	1,79	10,740
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	23,00	46,000
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	28,00	16,800
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	240,00	0,480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	25,00	0,200
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	28,00	0,280
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	36,00	3,780
28	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) ранее демонтированные	m2	3,0000	25,437	76,310
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	57,66	69,192

1	2	3	4	5	6	7
	2822115700001	Radiator	m2	3,0300	0,00	0,000
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0009	12,30	0,011
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0690	25,00	1,725
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1380	39,00	5,382
29	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы)1 шт	m2	1,0000	924,337	924,337
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2822115700001	Radiator	m2	1,0100	890,00	898,900
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	12,30	0,004
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	25,00	0,575
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	39,00	1,794
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) муфты ппр 25 мм	buc	20,0000	16,257	325,136
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6000	57,66	207,576
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	20,0000	4,80	96,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4000	5,60	2,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,1400	48,00	6,720
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,3600	35,00	12,600
31	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)отводы ппр 25 мм	buc	12,0000	16,357	196,282
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1600	57,66	124,546
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	12,0000	4,90	58,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400	5,60	1,344
	3220137315778	Decapant	kg	0,0840	48,00	4,032
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2160	35,00	7,560
32	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	10,0000	21,557	215,568

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник ппр 25*25*15 мм				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	57,66	103,788
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	10,0000	10,10	101,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000	5,60	1,120
	3220137315778	Decapant	kg	0,0700	48,00	3,360
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1800	35,00	6,300
33	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")кран обратки	buc	4,0000	84,322	337,287
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	57,66	53,047
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,0000	69,00	276,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800	25,00	2,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600	39,00	6,240
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")кран подачи	buc	4,0000	99,322	397,287
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	57,66	53,047
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,0000	84,00	336,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800	25,00	2,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600	39,00	6,240
		<i>Total</i>	Lei			5 719,869
		Total 2,Внутренний водопровод и отопление (холодная и горячая вода) Inclusiv salariu				5 719,869 2 154,177

		Total	Lei	163 401,79
		Contributii de asigurari sociale	22,5 %	17 180,84
		Transportarea materialelor	5 %	4 320,67
		Total		184 903,30
		Cheltuieli de regie	5 %	9 245,17
		Beneficiu de deviz	2 %	3 882,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total				198 031,44
		TVA	20 %			39 606,29
		Total				237 637,73
		Total deviz:				237 637,73

Antreprenor: I I “Mester-Ghimisli” /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)