

# Intretinerea drumurilor varianta alba or. Glodeni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

### Lucrari de drum

Valoarea de deviz 2 086 027,20 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	18 340,000 0	4,07	74 680,48
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	183,4000	963,04	176 621,54
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=7 cm	100m2	183,4000	7 884,24	1 445 969,62
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к трудозатратам=7,0000 Коэффициент к материалам=7,0000 Коэффициент к машинам=7,0000	100m2	-183,4000	2 469,60	-452 924,64
5	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 000,0000	4,07	8 144,00
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	20,0000	963,04	19 260,80
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	7 884,24	157 684,80

1	2	3	4	5	6	7

		Total	Lei	1 429 436,60
		Asigurarea sociala	24 %	62 970,69
		Total		1 492 407,29
		Cheltuieli de regie	12 %	179 088,87
		Total		1 671 496,16
		Beneficiu de deviz	4 %	66 859,84
		Total		1 738 356,00
		TVA	20 %	347 671,20
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 086 027,20</b>

Intocmit

Babii Carolina

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Intretinerea drumurilor varianta alba or. Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1 Lucrari de drum

Valoarea de deviz 2 086 027,20 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

### Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 836,7020	68,00	124 895,74
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 017,0000	68,00	69 156,00
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 004,7960	68,00	68 326,13
Total manopera						262 377,87

### Materialie:

1.	11202062010361	Savura	m3	203,4000	135,00	27 459,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	203,4000	290,00	58 986,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 226,6720	280,00	623 468,16
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	305,1000	280,00	85 428,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	813,6000	20,00	16 272,00
Total materiale de construcții						811 613,16

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	37,0188	480,00	17 769,02
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	284,7600	235,00	66 918,60
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	551,2140	280,00	154 339,92
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	227,8080	245,00	55 812,96
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	52,4772	380,00	19 941,34
6.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	21,5604	480,00	10 348,99
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	84,2076	360,00	30 314,74
Total utilaje de construcții						355 445,57

Total	Lei	1 429 436,60
Asigurarea sociala	24 %	62 970,69
Total		1 492 407,29
Cheltuieli de regie	12 %	179 088,87
Total		1 671 496,16
Beneficiu de deviz	4 %	66 859,84
Total		1 738 356,00

TVA	20 %	347 671,2 0
<b>Total deviz:</b>		<b>2 086 027, 20</b>

Intocmit

Babii Carolina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Intretinerea drumurilor varianta alba or. Investitor Primaria or. Drochia  
Glodeni**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	480,00	0,67
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			963,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	68,00	614,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	235,00	329,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=7 cm	100m2			7 884,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	68,00	335,92
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	245,00	274,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	360,00	149,04
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	480,00	50,88
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Кoэффициент к трудозатратам=7,0000 Кoэффициент к материалам=7,0000 Кoэффициент к машинам=7,0000	100m2			2 469,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	2 469,60
5	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	480,00	0,67
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			963,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	68,00	614,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	235,00	329,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 884,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	68,00	335,92
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	245,00	274,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	360,00	149,04
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	480,00	50,88

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Babii Carolina**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.