

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 12.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheitufiei si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
1.1	RpCS19G	Demontari borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	
1.1.1	7129020012006	Pavator	h-om	0,2600
1.1.2	9310050019922	Muncitor deservire	h-om	8,2600
1.2	RpCS19E	Demontari asfalt la trotuare	m2	
1.2.1	7129020012000	Pavator	h-om	0,0900
1.2.2	9310050019922	Muncitor deservire	h-om	8,0900
1.3	TsC59E	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m ³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 2.	100 m3	
1.3.1	7421102200227	Pietri fracție 40-70 mm	m3	0,0940
1.3.2	9310050019930	Muncitor	h-om	6,0900
1.3.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m ³	h-ut	14,3000
1.3.4	2952260003567	Buldozere, 56(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200
1.4	Tsi5DA2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	
1.4.1	3410540000096	Autobasculanta-SI	h-ut	0,0640

APROBAT:


Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, nume

L.S.



Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 12.2


Dezivil: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheituieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de pavare				
1.1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	
1.1.1	2653102109901	Beton	m3	0,0480
1.1.2	2651122109924	Ciment portland P 40 saci 5365	kg	1,0209
1.1.3	1421102209513	Nisip sortat nesepolat de riu si lasun 0,3-0,7 mm	m3	0,0039
1.1.4	2669122909325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x20x100 cm	m	1,0059
1.1.5	4100116202618	Apa pentru mortare si batoane	m3	0,0030
1.1.6	6310050019930	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
1.1.7	7129020012830	Pavator	h-cm	0,1800
1.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (M300, fr.20-40mm, h=100mm)	m3	
1.2.1	1411122201752	Piatra sparta fr.20-40mm	m3	1,1500
1.2.2	4100126202618	Apă	m3	0,1900
1.2.3	9310050019930	Muncitor necalificat	h-om	0,9909
1.2.4	2912340002905	Compresor mobil motor ardere interna, precizie pana la 585 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.2.5	2592270004021	Compactor pe pneuri cau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.3	DE16A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 10x20x5 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	
1.3.1	2651112009555	Placi din beton, pentru trotuare 10x20x5 cm	m2	1,0150
1.3.2	2651122109927	Ciment portland M400 saci, (pentru resturi)	kg	1,0000
1.3.3	2651122109942	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,5790
1.3.4	1421102209546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru resturi)	m3	0,0059
1.3.5	1421102209547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0426
1.3.6	2831116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
1.3.7	7129020012800	Pavator	h-cm	0,5602
1.3.8	9310050019922	Muncitor deservire	h-cm	0,0156
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de pavare				
Capitolul 2.1. Lucrari de inverzire. Gazon				
1.4	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime.	m2	
1.4.1	7129020012890	Peisagist-floricultor	h-cm	0,1400
1.5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m2	
1.5.1	221107204435	Semințe de plante-graminice perene (pm)	kg	3,5500
1.5.2	7129020012890	Peisagist-floricultor	h-cm	4,8200
1.6	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti.	100 m2	
1.6.1	4100116202606	Apă industrială în sisteme pt. lucrări din afară-terecam.	m3	1,0000
1.6.2	7129020012890	Peisagist-floricultor	h-cm	0,6000
TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de inverzire. Gazon				
Capitolul 2.2. Lucrari de inverzire. Thuja				
1.7	TsH230E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbusiilor in sol neinghetat, adincime 0,8 m - sol mediu.	buc	
1.7.1	9310050019930	Muncitor necalificat	h-cm	1,0700
1.8	TsH24C	Plantari puieți de arbori foiosi fara balot. (Thuja H=2,2-2,5 m)	buc	
1.8.1	1111069100901	Thuja (H=2,2-2,5 m)	buc	1,0400
1.8.2	4100116202606	Apă industrială în sisteme pt. lucrări din afară-terecam.	m3	0,0020
1.8.3	221107204293	Pais in crapa d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4900
1.8.4	1714227323697	Pringhis cirepa 5-16 mm	kg	0,0400

1.8.5	2052157343803	Regajni din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400
1.8.6	9310050019900	Muncitor necalificat	h-am	0,0400
1.8.7	7129020012680	Peisagist-floricultor	h-am	0,7500
1.9	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani.	100 buc	
1.9.1	4100126202818	Apă	m3	2,0000
1.9.2	9310050019900	Muncitor necalificat	h-am	2,1300
1.9.3	3110320063013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300
		TOTAL Capitolul 2.2. Lucrari de inverzire. Thuja		
		Capitolul 2.3. Lucrari de inverzire. Trandafiri si plante conifere		
1.10	TsH24B	Plantari trandafiri ,fara balot.	buc	
1.10.1	1111000100003	Trandafiri	buc	1,0400
1.10.2	4100116202805	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-tetacam.	m3	0,0520
1.10.3	221107204203	Pais in caop: d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
1.10.4	1714227322897	Fringhia cirepa 5-15 mm	kg	0,0100
1.10.5	2052157343803	Regajni din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100
1.10.6	9310050019900	Muncitor necalificat	h-am	0,0200
1.10.7	7129020012680	Peisagist-floricultor	h-am	0,5000
1.11	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren. (Plante conifere)	100 buc	
1.11.1	1111000100003	Plante conifere	buc	104,0000
1.11.2	2010102905995	Latretele rasini (mald-brod), Gr18 mm L=1-1,25 m li=>7 cm	m	1,9800
1.11.3	4100116202805	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-tetacam.	m3	0,0350
1.11.4	9310050019900	Muncitor necalificat	h-am	1,3800
1.11.5	7129020012680	Peisagist-floricultor	h-am	2,5900
1.12	TsH96A	Udarea gazonelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG.	100 m2	
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	1,5000
1.12.2	9310050019900	Muncitor necalificat	h-am	1,0700
1.12.3	3110320063013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700
		TOTAL Capitolul 2.3. Lucrari de inverzire. Trandafiri si plante conifere		

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, functie, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, nume)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 12.3

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1.1	TsC58B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m ³ , teren de categoria 2. (pozare cablu)	100 m3	
1.1.1	9310060016930	Muncitor	h-om	2,3809
1.1.2	295226003523	Excavator dinel pe pneu cu o cupă de 0,15 m ³	h-ut	11,2609
1.2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare. (sub stilpi)	m3	
1.2.1	9310050019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6602
1.2.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900
1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3109
1.4	TsD05A	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necesiv.	100 m3	
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8203
1.4.2	2952270004021	Mal mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cv (4 kW)	h-ut	10,3303
1.5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	
1.5.1	2693102100000	Beton C15	m3	1,0250
1.5.2	4100116202018	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,1030
1.5.3	2222222222222	Material marut (de la pi de mcinat, cure, scanta)	%	1,5600
1.5.4	7129010010200	Betonist	h-om	4,0000
1.5.5	9310050019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
1.5.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
1.5.7	3410570005752	Automasara 6 - 10 tl	h-ut	0,2500
1.6	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare	m2	
1.6.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,0500
1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600
1.7	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2	
1.7.1	1.1110001000131 E+14	Matura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1100
1.7.2	1421102200099	Niclip bitumat	t	0,0020
1.7.3	2710503420375	Otel patrat lam, cald It = 50 mm	kg	0,0160
1.7.4	7129040010410	Astaltator	h-om	0,1400
1.7.5	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu nibeun valon R 6-14 de 14tf	h-ut	0,0140
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente				

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
2.1	08-03-526-1	Automat BA47-29 1p 2A	buc	

2.1.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm		
2.1.2	1011954	Sieara (spagat) de fier	kg	0.0700
2.1.3	01011977	Gurubun cu piuli și cablu	kg	0.0010
2.1.4	01019100	Cartus pentru împușcat	kg	0.0400
2.1.5	01019103	Diblu de distanțare	10 buc	1.2200
2.1.6	1019109	Diblu pentru conexiune	100 buc	0.0140
2.1.7	1019760	Lac de electrozolat "318"	10 buc	1.2200
2.1.8	1019552	Vopsea	kg	0.0050
2.1.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	kg	0.0250
2.1.10	05009052	Papaci de cablu	t	0.0010
2.1.11	5000031	Punți de conexiune flexibile, tip "TFC-50"	buc	6.1000
2.1.12	05009500	Fișe de marcare	buc	1.0000
2.1.13	05009519	Aje de curat	100 buc	0.0200
2.1.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0.0010
2.1.15	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compozit poliacril, marca "ACCOR", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120
2.1.16	1	Muncitor		
2.1.17	21102	Mecara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-om	1.5000
2.1.18	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.0020
2.1.19	330205	Mașini de pană electrice	h-ut	0.1200
2.1.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0.0400
2.2	08-03-526-1	Înterupător automat monofază B20A	buc	0.0020
2.2.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm		
2.2.2	1011954	Sieara (spagat) de fier	kg	0.0700
2.2.3	01011977	Gurubun cu piuli și cablu	kg	0.0010
2.2.4	01019100	Cartus pentru împușcat	kg	0.0400
2.2.5	01019103	Diblu de distanțare	10 buc	1.2200
2.2.6	1019109	Diblu pentru conexiune	100 buc	0.0140
2.2.7	1019760	Lac de electrozolat "318"	10 buc	1.2200
2.2.8	1019552	Vopsea	kg	0.0050
2.2.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	kg	0.0250
2.2.10	05009052	Papaci de cablu	t	0.0010
2.2.11	5000031	Punți de conexiune flexibile, tip "TFC-50"	buc	6.1000
2.2.12	05009500	Fișe de marcare	buc	1.0000
2.2.13	05009519	Aje de curat	100 buc	0.0200
2.2.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0.0010
2.2.15	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compozit poliacril, marca "ACCOR", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120
2.2.16	1	Muncitor		
2.2.17	21102	Mecara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-om	1.5000
2.2.18	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.0020
2.2.19	330205	Mașini de pană electrice	h-ut	0.1200
2.2.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0.0400
2.3	08-02-142-1	Execuțarea patului pentru un singur cablu în tranșee	100 m	
2.3.1	1	Muncitor		
2.3.2	21102	Mecara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-om	0.6300
2.3.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	4.9000
2.4	08-02-147-1	Cablu pînă la 35 kV pe construcții și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfîrșitul traseului, masa 1 m de cablu, pînă la 1 kg.	100 m	
2.4.1	1010913	Sims din oțel cu carbon redus pentru distanțare, zincată, diametru 3.0 mm	t	0.0001
2.4.2	1010855	Rele de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0.0005
2.4.3	1011785	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0007
2.4.4	05009031	Scobite	10 buc	1.0000
2.4.5	5000101	Bucșone de montaj	1000 buc	0.0200
2.4.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0.1000
2.4.7	5000623	Banda "1226"	100 m	0.0245
2.4.8	5229077	Adeziv de bitum-plumb fără etich, marca "ACCOR"	kg	0.2000
2.4.9	1	Muncitor		
2.4.10	21102	Mecara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-om	11.0000
2.4.11	00783	Cercuri metalice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2.7500
2.4.12	10408	Substații electrice, fara de tracțiune 150.56 (16) kV (t)	h-ut	2.7500
2.4.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0.2100

2.5	Pret furnizor	Cablu ABBF 3x16mm ²	m		
2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate masa 1 m pina la 1 kg.	100 m		
2.6.1	1010513	Simo din otel cu carbon toada pentru diaonit destinatii, zavrata, diametru 3.0 mm	t		0.0000
2.6.2	1010565	Rolo de plumb, marca "CI", greutate 1.0 mm	t		0.0001
2.6.3	1011788	Lac de bitum "BT-125"	1000 buc		0.0000
2.6.4	5000101	Dispozitiv de montaj	100 buc		0.0041
2.6.5	05000500	Fig. de marcare	100 buc		0.0036
2.6.6	5000623	Banda "K225"	100 m		0.0000
2.6.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara staniu, marca "ПЛОД30"	kg		12.4000
2.6.8	1	Muncitor	h-ut		0.2600
2.6.9	21102	Masara pe casti auto la lucrari de montare a utilitatilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut		3.0000
2.6.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 60 t	h-ut		3.0000
2.6.11	33403	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,85 (16) kN (t)	h-ut		0.3900
2.6.12	400002	Autoturism cu bord, tensiune pina la 8 t	m		
2.7	Pret furnizor	Cablu NBC 3*1,5mm ²			
2.8	Pret furnizor	Manson terminal extenor KHTn-4(16-25)mm ²	buc		
2.9	Pret furnizor	Papuc de cablu TA 16-8-5,4	buc		
2.10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena pina la 2 gauri. (Tub PVC d=30mm)	1 km		
2.10.1	101-0070	Benziina "AM-95", "AM-95" "Экстрa", "AM-93"	t		0.0000
2.10.2	102-0037	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi tratate, lungime 2-3,75 m, diferite latimi grosime 100-125 mm, cal. III	m ³		0.0800
2.10.3	530-0182	Tub PVC d=30mm	h-am		1.000.0000
2.10.4	1	Muncitor	m		
2.11	Pret furnizor	Lenta F-2007			
2.12	Pret furnizor	Screpa A-200	buc		
2.13	Pret furnizor	Clama 30x16 70x1,5 10 M6	buc		
2.14	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala din otel rotund, diametru 16 mm. (exclusiv otel)	10 buc		
2.14.1	1011788	Lac de bitum "BT-123"	t		0.0020
2.14.2	1011924	Eлектроzi 242A, diametru 4 mm	h-am		0.2000
2.14.3	1	Muncitor	h-ut		0.1400
2.14.4	21102	Masara pe casti auto la lucrari de montare a utilitatilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut		2.5400
2.14.5	46502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut		0.1400
2.14.6	400002	Autoturism cu bord, tensiune pina la 8 t	m		
2.15	Pret furnizor	Otel rotund d=16 mm			
2.16	RpEF12B	Corp de iluminat LED 20W E27	buc		
2.16.1	3150145100143	Corp de iluminat LED 20W E27	buc		1.0000
2.16.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-am		0.1500
2.17	33-04-003-1 aplicativ	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0.38, 6-10 kV cu traverse fara adacsun, cu un singur picior. (Stilp din fonta 2,7m Puskin-1. exclusiv masini de foraj)	buc		
2.17.1	110-0126	Placi metalice	kg		0.0200
2.17.2	2691126001473	Dirpe de stena	t		0.0004
2.17.3	101-0404	Vopsea de otel neagra	kg		0.1000
2.17.4	542-0025	Lubrifiant "33C"	t		0.0001
2.17.5	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	h-am		3.0000
2.17.6	1	Muncitor	h-ut		0.1900
2.17.7	400001	Autoturism de bord, tensiune pina la 8 t			
TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de montare					

Devizul: Utilaj					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	P
1	2	3	4	5	

Capitolul 3.1. Utilaj			
3.1	Pret furnizor	Automat BA47-29 1p 2A	buc
3.2	Pret furnizor	Intrerupator automat monofazat B20A	buc
3.3	Pret furnizor	Stlp din fonta Puskin-1	buc
TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj			

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, functie si numele)



Investitor:

(functia, semnatura, r

L.