

Lucrari de reparatie capitala sediului DGAF Nord.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 501 973,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
1	RpCO56A k=z=1,m=1 ,m1	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,37	24,28 24,28	106,10 106,10
2	RpCM33E 3=1M=1III =1	Demontarea placajelor din PVC, azbociment lemn sau MDF	m2	146,00	45,11 44,97	6 585,55 6 566,32
3	RpCR42A 3=1M=1III =1	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	146,00	13,26 13,26	1 936,22 1 936,22
4	CN53A 3=1M=1III =1	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,00	2,97 1,73	434,32 252,55
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,00	20,56 11,53	3 002,25 1 683,67
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	146,00	77,85 70,35	11 365,90 10 270,40
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	264,00	2,97 1,73	785,35 456,67
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	264,00	39,51 31,71	10 429,32 8 372,23

1	2	3	4	5	6	7
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	90,00	219,74 126,85	19 776,78 11 416,68
10	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	4,37	1 364,61 103,71	5 963,33 453,21
11	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	68,00	40,81 34,60	2 774,93 2 352,52
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 CALITATE SUPERIOARA	m2	110,00	180,39 86,49	19 842,90 9 513,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			83 002,95
		Total Coridor Inclusiv salariu				83 002,95 53 380,47
		2. WC				
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,00	230,47 227,76	691,41 683,27
14	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m 2	0,13	18 288,23 5 584,15	2 377,47 725,94
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	300,00	1,55 1,44	464,39 432,45
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,00	92,45 92,26	5 547,23 5 535,36
17	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var	m2	65,00	13,26 13,26	862,02 862,02
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	2,97 1,73	178,49 103,79
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	60,00	20,56 11,53	1 233,86 691,92

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	2,97 1,73	178,49 103,79
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,00	39,50 31,71	2 370,29 1 902,78
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,00	2,97 1,73	163,61 95,14
23	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	55,00	209,69 106,67	11 533,20 5 866,91
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,00	46,27 44,98	1 110,54 1 079,40
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,00	59,31 40,36	1 423,54 968,68
26	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	24,00	149,16 57,66	3 579,78 1 383,84
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,00	219,74 126,85	5 493,61 3 171,29
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,00	77,85 70,35	7 006,39 6 331,07

1	2	3	4	5	6	7
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	24,21 24,21	96,86 96,86
30	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	4,00	1 364,68 103,79	5 458,72 415,15
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	55,69 18,45	445,49 147,61
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	30,00	31,80 16,14	954,04 484,34
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,00	1 223,07 271,00	6 115,33 1 355,01
34	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	553,70 109,56	1 107,39 219,11
35	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	339,00 60,55	677,99 121,09
36	VA03C	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 701 - 1600 mm si grosimea de 4,0; 5,0; 8,0 mm	m2	6,40	555,77 376,50	3 556,94 2 409,61
37	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	4,00	1 746,02 973,30	6 984,09 3 893,20
38	CK25A	Confectii din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	20,00	827,92 46,70	16 558,31 934,10

1	2	3	4	5	6	7
39	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	121,02 95,14	2 420,31 1 902,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			88 589,79
		Total WC Inclusiv salariu				88 589,79 41 916,51
		3. Cabinet 1				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,50	24,45 24,45	61,12 61,12
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,50	1 364,42 103,56	3 411,04 258,89
42	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	41,00	32,45 31,14	1 330,34 1 276,60
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 8 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,00	59,30 40,36	2 431,45 1 654,85
44	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc CALITATE SUPERIOARA	m2	41,00	156,71 51,89	6 424,93 2 127,66
45	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,00	40,82 34,60	1 142,93 968,68
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,00	219,74 126,85	9 229,17 5 327,79
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,00	77,85 70,35	5 683,03 5 135,20
48	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	73,00	15,34	1 119,97

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			13,84	1 010,20
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,00	2,97 1,73	217,16 126,28
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,00	39,51 31,71	2 883,92 2 315,05
51	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,45	77,96 64,07	35,08 28,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			33 970,14
		Total Cabinet 1 Inclusiv salariu				33 970,14 20 291,15
		4. Cabinet 3				
52	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	38,00	13,46 12,69	511,62 482,04
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 8 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,00	59,32 40,36	2 254,02 1 533,76
54	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc CALITATE SUPERIOARA	m2	38,00	156,72 51,89	5 955,29 1 971,97
55	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,00	40,82 34,60	1 142,93 968,68
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,50	24,45 24,45	61,12 61,12
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon,	m2	2,50	1 364,42	3 411,04

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m			103,56	258,89
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,00	77,85 70,35	5 605,13 5 064,85
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	72,00	15,34 13,84	1 104,66 996,36
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,00	2,97 1,73	214,19 124,55
61	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,32	229,97 227,03	73,59 72,65
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,00	39,50 31,71	2 844,29 2 283,34
63	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,96	77,05 63,67	73,97 61,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23 251,85
		Total Cabinet 3 Inclusiv salariu				23 251,85 13 879,33
		5. Cabinet 4				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,50	24,45 24,45	61,12 61,12
65	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,50	1 364,42 103,56	3 411,04 258,89
66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	38,00	32,44	1 232,90

1	2	3	4	5	6	7
					31,14	1 183,18
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 8 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,00	59,32 40,36	2 254,02 1 533,76
68	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc CALITATE SUPERIOARA	m2	38,00	156,72 51,89	5 955,29 1 971,97
69	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,00	40,82 34,60	1 142,93 968,68
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,00	77,85 70,35	5 916,49 5 346,24
71	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	76,00	15,34 13,84	1 166,17 1 051,72
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,00	2,97 1,73	226,08 131,46
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,00	39,50 31,71	3 002,34 2 410,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			24 368,38
		Total Cabinet 4 Inclusiv salariu				24 368,38
		6. Cabinetul 5				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,50	24,45 24,45	61,12 61,12
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica	m2	2,50	1 364,42	3 411,04

1	2	3	4	5	6	7
		a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m			103,56	258,89
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,00	39,47 31,71	39,47 31,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 511,63
		Total Cabinetul 5 Inclusiv salariu				3 511,63 351,72
		7. Cabinet 6				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	59,31 40,36	1 186,15 807,24
78	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc CALITATE SUPERIOARA	m2	20,00	197,07 92,26	3 941,43 1 845,12
79	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,00	40,80 34,60	775,22 657,33
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,80	77,85 70,35	4 110,49 3 714,46
81	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,80	15,34 13,84	809,86 730,55
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,80	2,97 1,73	156,84 91,10
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,80	39,51 31,71	2 085,96 1 674,45

1	2	3	4	5	6	7
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,50	24,45 24,45	61,12 61,12
85	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,50	1 364,42 103,56	3 411,04 258,89
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,00	39,47 31,71	39,47 31,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 577,58
		Total Cabinet 6 Inclusiv salariu				16 577,58 9 871,97
		8. Cabinetul 7				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,50	24,45 24,45	61,12 61,12
88	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,50	1 364,42 103,56	3 411,04 258,89
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,50	39,68 31,91	59,52 47,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 531,68
		Total Cabinetul 7 Inclusiv salariu				3 531,68 367,87
		9. Coridor cabinet 8				
90	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m 2	0,10	18 340,10 5 581,50	1 834,01 558,15
91	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	22,00	727,43 32,29	16 003,36 710,38
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	40,32	24,93 12,10	1 005,17 487,80

1	2	3	4	5	6	7
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	2,98 1,73	59,50 34,60
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	20,57 11,53	411,34 230,64
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,00	77,85 70,35	7 240,00 6 542,10
96	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	93,00	15,34 13,84	1 426,81 1 286,97
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,00	2,97 1,73	276,66 160,87
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,00	39,51 31,71	3 674,02 2 949,31
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,00	59,31 40,36	2 372,30 1 614,48
100	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc CALITATE SUPERIOARA	m2	40,00	156,71 51,89	6 268,38 2 075,76
101	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,00	40,82 34,60	1 224,49 1 037,88
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	40,00	219,74 126,85	8 789,68 5 074,08

1	2	3	4	5	6	7
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,00	39,48 31,71	78,95 63,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50 664,67
		Total Coridor cabinet 8 Inclusiv salariu				50 664,67 22 826,45
		10. Arhiva				
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,50	24,45 24,45	61,12 61,12
105	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,50	1 364,42 103,56	3 411,04 258,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 472,16
		Total Arhiva Inclusiv salariu				3 472,16 320,01
		11. Usi pe culuar/coridor				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,00	24,22 24,22	242,18 242,18
107	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	10,00	1 364,68 103,79	13 646,81 1 037,88
108	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15,00	15,33 13,84	229,93 207,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 118,92
		Total Usi pe culuar/coridor Inclusiv salariu				14 118,92 1 487,64

		Cheltuieli directe	Lei	345 059,75
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	40 412,32
		Transportarea materialelor	2 %	3 257,09
		Total		388 729,16

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie	5,5 %			21 380,11
		Total				410 109,27
		Beneficiu de deviz	2 %			8 202,18
		Total				418 311,45
		TVA	20 %			83 662,29
						501 973,74
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				179 610,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)