

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției Lucrări de reparație la grădinița nr.33, str.Dacia, 8, or.Cricova, mun.Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari		
		1.1. Tavane		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	138,700
		1.2. Pereti		
2	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	578,000
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	578,000
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=-2	m2	-578,000
5	CK26D	Montarea coltarelor la ferestre din aluminiu cu plasa	m	190,000
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	578,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	578,000
8	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea structurata Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat	m2	578,000
		1.3. Pardoseli		
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	138,700

1	2	3	4	5
		"Betonogrunder" într-un strat, la pardoseli		
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	138,700
11	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	138,700
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	138,700
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	190,000
		2. Electricitatea		
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,000
16	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice : (intrerupatoare, prize)	buc	11,000
17	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000
18		Dulap SRN -16	buc	1,000
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B10A	buc	6,000
20		Automat BA 47-29/1/B10A	buc	6,000
21	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-40A	buc	1,000

1	2	3	4	5
22		Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,000
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT-32/2P/16A/30mA	buc	1,000
24		AVDT-32/2P/16A/30mA	buc	1,000
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,500
26		Teava PVC gofrata d=16mm	m	450,000
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,200
28		Cablu VVG LS - 3*1,5 mmp	m	480,000
29		Cablu VVG LS - 3*2,5 mmp	m	40,000
30		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	24,000
31		Cutie de distributie pentru instalare deschisa KM41237 cu capac, IP44	buc	14,000
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
33		Priza stationara la instalatii inchisa	buc	6,000
34	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
35		Intrerupator cu 1 clapa la instalare inchisa	buc	6,000
36	08-03-591-3	Intreruptor cap - scara	100 buc	0,120
37		Intrerupator cu 1 clapa cap- scara	buc	12,000
38	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED 4 x 18	100 buc	0,180
39		Lampa LED 18W	buc	72,000