

Reparația capitală a casei de cultura din or.Lipcani, raionul Briceni /etapa III/

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari generale. Bloc principal.

Valoarea de deviz 700 032,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale. Bloc principal 1.1. Sala principala.Nr.1 1.1.1. Desfaceri si demontari.				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	173,80	7,09 6,64	1 232,99 1 154,84
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80	12,76 12,76	22,96 22,96
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,80	4,84 4,84	61,91 61,91
4	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,50	18,52 11,48	342,54 212,31
		Total Desfaceri si demontari. Inclusive salariu				1 660,40 1 452,02
		1.1.2. Usi				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,80	1 225,44 24,33	2 205,80 43,79

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Usi Inclusiv salariu				2 205,80 43,79
		1.1.3. Tavan suspendat				
6	RpCO52A	Tavane suspendate, cu panouri prefabricate din ipsos (din placi PVC SOFIT 0,305x3,66m)	m2	165,00	233,17 67,95	38 472,93 11 211,75
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	170,00	27,82 22,65	4 729,80 3 850,50
		Total Tavan suspendat Inclusiv salariu				43 202,73 15 062,25
		1.1.4. Finisari interioare.				
8	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	171,40	4,52 3,32	774,95 569,27
9	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie -fara material termoizolant - PGC rezistent la umezeala.	m2	95,00	132,35 61,00	12 573,18 5 795,38
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	266,40	2,83 0,91	754,12 241,30
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - 2 mm	m2	266,40	47,37 36,84	12 620,29 9 815,30
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	-266,40	9,36 7,25	-2 493,22 -1 930,99

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
13	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - cornier la muchie la glafuri	m	25,80	7,02 3,02	181,13 77,91
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	266,40	2,83 0,91	754,12 241,30
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	266,40	26,00 16,61	6 925,31 4 424,90
16	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	51,80	20,17 15,71	1 044,57 813,59
		Total Finisari interioare. Inclusiv salariu				33 134,45 20 047,96
		1.1.5. Pardoseli				
17	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	121,70	322,10 51,34	39 199,03 6 248,08
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	173,80	84,13 27,18	14 622,42 4 723,89
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	173,80	45,58 21,14	7 921,22 3 674,14
20	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment-USBI - 10 mm	m2	53,50	89,25 16,61	4 774,69 888,79
21	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez - covrolin	m2	227,30	152,03 33,22	34 557,47 7 550,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				101 074,83 23 085,81
		Total Sala principala.Nr.1 Inclusiv salariu				181 278,21 59 691,83
		1.2. Lucrari exterioare				
		1.2.1. Reparatia fatadei.				
		1.2.1.1. Desfaceri si demontari.				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,50	12,74 12,74	70,06 70,06
23	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	5,40	517,31 515,86	2 793,50 2 785,65
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	353,00	3,97 3,62	1 402,82 1 279,27
25	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,50	188,81 187,24	283,21 280,86
26	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	54,00	2,82 2,72	152,17 146,77
		Total Desfaceri si demontari. Inclusiv salariu				4 701,76 4 562,61
		1.2.1.2. Tencuieli exterioare				
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - cu Betoncontact	m2	353,00	17,26 10,00	6 092,69 3 531,59
28	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	353,00	83,40 59,22	29 440,78 20 905,65
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	31,20	78,49 29,93	2 448,87 933,78

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	621,50	10,05 0,00	6 246,97 0,00
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - cornier la muchie la glafuri	m	314,00	6,72 2,72	2 109,45 853,45
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	621,50	7,25 0,00	4 508,96 0,00
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	621,50	72,60 36,84	45 123,43 22 898,55
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	185,00	27,93 22,65	5 167,55 4 190,25
		Total Tencuieli exterioare Inclusiv salariu				101 138,70 53 313,27
		1.2.1.3. Usi si ferestre				
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,50	1 339,40 77,92	3 348,50 194,79
36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv schimbarea geamului termopan cu demensiunile (Steclopachet)	m2	3,00	1 051,80 0,00	3 155,40 0,00
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	28,00	57,76 9,66	1 617,39 270,59
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				8 121,29 465,38

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1.4. Acoperis.				
38	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice la stresina.-lambriuri de calitate superioara	m2	12,90	213,51 79,60	2 754,32 1 026,80
39	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla - burlane existente.	m	54,00	205,58 10,57	11 101,57 570,78
		Total Acoperis. Inclusiv salariu				13 855,89 1 597,58
		1.2.1.5. Soclu si pireu				
40	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,70	127,48 71,76	6 973,12 3 925,40
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	158,70	14,44 1,21	2 292,16 191,77
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	78,70	246,52 87,58	19 401,32 6 892,55
43	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii la pireu.	m2	91,50	36,78 10,64	3 365,49 973,95
44	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	91,50	131,22 0,00	12 006,94 0,00
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	98,50	158,88 28,69	15 649,46 2 826,11
46	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	1,80	361,03 143,45	649,85 258,21

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - la scari				
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,50	127,00 43,83	444,49 153,42
48	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	6,00	8,79 0,00	52,75 0,00
49	CO02A	Scari executate cu placi de beton p/u pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment la praguri.	m2	7,00	0,10 0,00	0,70 0,00
		Total Soclu si pireu Inclusiv salariu				60 836,28 15 221,41
		Total Reparatia fatadei. Inclusiv salariu				188 653,92 75 160,25
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				188 653,92 75 160,25
		1.3. Amenajarea teritoriului				
50	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	7,50	15,70 15,70	117,78 117,78
51	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	60,80	139,65 9,06	8 490,58 550,85
52	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	215,30	181,79 31,53	39 140,35 6 788,05

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 10 cm grosimea placilor de 4cm				
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				47 748,71 7 456,68
		1.4. Copertina Nr.1				
		1.4.1. Pereti				
53	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15mp inclusiv - perete dispartitor si usa.	m2	23,10	1 202,38 21,14	27 774,93 488,33
54	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-buiandrig la fereastra.	t	0,11	19 674,82 1 208,00	2 164,23 132,88
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,50	24,97 6,33	237,25 60,10
56	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,11	637,18 238,82	70,09 26,27
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,60	78,56 30,01	125,70 48,02
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,10	47,36 36,84	383,65 298,38
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,10	2,81 0,90	22,80 7,25
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	8,10	26,02 16,63	210,77 134,69

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 989,42 1 195,92
		1.4.2. Pardoseli				
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,40	84,05 27,18	790,09 255,49
62	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,40	160,02 35,63	1 504,17 334,92
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,50	35,42 15,10	53,13 22,65
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 347,39 613,06
		1.4.3. Planseu				
64	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	0,20	3 242,45 289,95	648,49 57,99
65	RpCH16A	Repararea podinei intre grinzele planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executindu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de moloz	m2	9,40	147,04 19,02	1 382,14 178,79
66	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,40	18,65 4,53	175,30 42,58
67	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	9,40	71,26 2,73	669,86 25,67
68	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,40	18,65 4,53	175,30 42,58

1	2	3	4	5	6	7
69	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice la tavan -lambriuri calitate superioara	m2	9,40	203,43 69,46	1 912,25 652,92
		Total Planseu Inclusiv salariu				4 963,34 1 000,53
		1.4.4. Acoperis				
70	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	13,10	91,44 25,36	1 197,90 332,20
71	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	13,20	80,67 8,90	1 064,87 117,47
72	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	13,20	179,78 34,73	2 373,12 458,44
73	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice -profil din tabla la stresina	m2	3,80	170,96 69,46	649,63 263,95
74	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu - din etalbon.	m2	5,20	143,15 50,76	744,38 263,95
		Total Acoperis Inclusiv salariu				6 029,90 1 436,01
		Total Copertina Nr.1 Inclusiv salariu				44 330,05 4 245,52
		1.5. Copertina Nr.2				
		1.5.1. Pereti				
75	CK25B	Usi confectionate din profiluri din	m2	23,10	1 202,38	27 774,93

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15mp inclusiv - perete dispartitor si usa.			21,14	488,33
76	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-buiandrig la fereastra.	t	0,11	19 674,82 1 208,00	2 164,23 132,88
77	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,50	24,97 6,33	237,25 60,10
78	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,11	637,18 238,82	70,09 26,27
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,60	78,56 30,01	125,70 48,02
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,10	47,36 36,84	383,65 298,38
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,10	2,81 0,90	22,80 7,25
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,10	26,02 16,63	210,77 134,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 989,42 1 195,92
		1.5.2. Pardoseli				
83	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	9,40	84,05	790,09

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			27,18	255,49
84	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,40	160,02 35,63	1 504,17 334,92
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,50	35,42 15,10	53,13 22,65
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 347,39 613,06
		1.5.3. Planseu				
86	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	0,20	3 242,45 289,95	648,49 57,99
87	RpCH16A	Repararea podinei intre grinzele planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executandu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de moloz	m2	9,40	147,04 19,02	1 382,14 178,79
88	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,40	18,65 4,53	175,30 42,58
89	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	9,40	71,26 2,73	669,86 25,67
90	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	9,40	18,65 4,53	175,30 42,58
91	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice la tavan -lambriuri calitate superioara	m2	9,40	203,43 69,46	1 912,25 652,92
		Total Planseu Inclusiv salariu				4 963,34 1 000,53
		1.5.4. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
92	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	13,10	91,44 25,36	1 197,90 332,20
93	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	13,20	80,67 8,90	1 064,87 117,47
94	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	13,20	179,78 34,73	2 373,12 458,44
95	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice -profil din tabla la stresina	m2	3,80	170,96 69,46	649,63 263,95
96	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu - din etalbon.	m2	5,20	143,15 50,76	744,38 263,95
		Total Acoperis Inclusiv salariu				6 029,90 1 436,01
		Total Copertina Nr.2 Inclusiv salariu				44 330,05 4 245,52
		Total Lucrari generale. Bloc principal Inclusiv salariu				506 340,94 150 799,80
		2. Iluminatul electric interior				
97	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp	m	85,00	4,63 1,81	393,22 154,02
98	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,00	31,93 9,06	95,78 27,18
99	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie	m	85,00	22,98	1 953,08

1	2	3	4	5	6	7
		din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri			12,99	1 103,81
100	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00	42,78 13,29	85,56 26,58
101	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00	221,66 8,46	1 329,94 50,74
102	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,00	221,66 8,46	1 108,28 42,28
103	RpEF18A	Montarea lampii cu halogen G 4,12 V ; 20 - 250 W	buc	36,00	67,65 27,78	2 435,36 1 000,22
		Total Iluminatul electric interior Inclusiv salariu				7 401,22 2 404,83

		Total	lei	513 742,16
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	34 471,04
		Cheltuieli de transport	2,00 %	7 156,83
		Cheltuieli directe	100,00 +	555 370,03
		Cheltuieli de regie	4,00 %	22 214,80
		Total	100,00 +	577 584,83
		Beneficiu de deviz	1,00 %	5 775,85
		Total	100,00 +	583 360,68
		TVA	20,00 %	116 672,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		700 032,82 153 204,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)