


# Stație de purificare și rețele de canalizare la gradinița de copii și gimnaziu din sat. Bălăurești, r-nul Nisporeni.

## SUMAR DEVIZ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                          | Suma fără TVA     | Total cu TVA      |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | No 2-1-1. Stație de epurare. Rezistența       | 226670,51         | 272004,62         |
| 2   | No 2-1-2. Stație de epurare. TH               | 7024,58           | 8429,49           |
| 3   | No 2-1-3. Stație de epurare. UTILAJ           | 516524,8          | 619829,76         |
| 4   | No 2-2-1. Stație de epurare. Rețea canalizare | 355186,47         | 426223,76         |
| 5   | No 7-1-1. Stație de epurare. Plan general     | 107132,04         | 128558,45         |
|     | <b>Suma fără TVA</b>                          | <b>1212538,4</b>  |                   |
|     | TVA 20%                                       | 242507,68         |                   |
|     | <b>TOTAL cu TVA</b>                           | <b>1455046,08</b> | <b>1455046,08</b> |

Intocmit:



Verificat:

**Statie de purificare si retele de  
canalizare la gradinita de copii si  
gimnaziul din sat.Balauresti, r-  
nul Nisporeni.**

(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Statie de epurare.Rezistenta**

**Valoarea de deviz 272 004,62 lei**


Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Statie de epurare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                         | 100 m3 | 2,660                                 | 945,000<br>0,000                      | 2 513,700<br>0,000     |
| 2      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы                                                                                                                                                                                                  | t      | 438,370                               | 5,000<br>0,000                        | 2 191,900<br>0,000     |
| 3      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 2,660                                 | 156,219<br>17,298                     | 415,543<br>46,013      |
| 4      | TsD12A1                     | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv | 100 m3 | 0,190                                 | 1 295,263<br>119,263                  | 246,100<br>22,660      |



*[Handwritten signature]*

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                  | 7                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------------|
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>5 367,243<br/>68,673</b> |
|    |         | <b>1.2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                             |
| 5  | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                                                                            | m3  | 17,300 | 195,584<br>67,462  | 3 383,596<br>1 167,096      |
| 6  | CP01B1  | Montarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul 1-2 mc inclusiv - монтаж железобетонных резервуаров без их стоимости                                                       | buc | 5,000  | 428,082<br>299,832 | 2 140,410<br>1 499,160      |
| 7  | CP01A   | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж перегородок без их стоимости T1                                                              | buc | 10,000 | 415,566<br>294,066 | 4 155,660<br>2 940,660      |
| 8  | CP01A   | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж конусов без их стоимости                                                                     | buc | 15,000 | 415,566<br>294,066 | 6 233,490<br>4 410,990      |
| 9  | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - монтаж люков без их стоимости                                                                                   | buc | 15,000 | 79,213<br>47,281   | 1 188,193<br>709,218        |
| 10 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi ( K=2) - наружная |     |        | 156,277<br>4,613   | 17 553,057<br>518,133       |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 11 | IzF31B  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (внутренние стены перегородки и днища)                                                                                  | m2     | 315,200 | 141,351<br>50,741    | 44 553,772<br>15 993,500          |
| 12 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris | m3     | 156,610 | 195,587<br>67,462    | 30 630,897<br>10 565,272          |
| 13 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu                                                                                                                  | m3     | 3,280   | 267,956<br>17,298    | 878,896<br>56,737                 |
| 14 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu                                                       | m3     | 2,300   | 1 153,009<br>221,991 | 2 651,920<br>510,579              |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |        |         |                      | <b>113 369,891<br/>38 371,345</b> |
|    |         | <b>Total Statie de epurare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |        |         |                      | <b>118 737,134<br/>38 440,018</b> |
|    |         | <b>2. Platforma pentru depozitarea<br/>sacilor cu namol</b>                                                                                                                                                                                                 |        |         |                      |                                   |
| 15 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                               | 100 m3 | 0,150   | 1 150,800<br>0,000   | 172,620<br>0,000                  |
| 16 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                   | m3     | 1,500   | 118,779<br>118,779   | 178,169<br>178,169                |
| 17 | CB02A   | Cofraje din panouri tiposabile, cu asteria si scinduri de rasinoase, scurte si subscurte pentru amplasarea betonului in cazine, fundatii pahar si fundatii                                                                                                  | m2     | 8,800   | 104,696<br>69,192    | 921,322<br>608,889                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                    | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |         | de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                           |        |         |                      |                                 |
| 18 | CC01F   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                                          | kg     | 153,060 | 22,161<br>3,056      | 3 391,945<br>467,738            |
| 19 | CC01E   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                                        | kg     | 14,000  | 22,968<br>3,863      | 321,555<br>54,085               |
| 20 | CA03D   | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                        | m3     | 3,600   | 1 928,913<br>259,470 | 6 944,088<br>934,092            |
| 21 | TsD03A1 | Imprăștierea pămîntului afînat provenit din teren categoria I sau II și categoria III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - (разравнивание вытесненного грунта) | 100 m3 | 0,160   | 273,000<br>0,000     | 43,680<br>0,000                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Platforma pentru depozitarea sacilor cu namol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |         |                      | <b>11 973,379<br/>2 242,973</b> |
|    |         | <b>3. Separator de grasimi 3000 lit-scoala</b>                                                                                                                                                                                             |        |         |                      |                                 |
|    |         | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                         |        |         |                      |                                 |
| 22 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II                                                             | 100 m3 | 0,450   | 944,533<br>0,000     | 425,040<br>0,000                |
| 23 | TsI50A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 1 km - перевозка из котлована в отвал                                                                                                                                     | t      | 72,000  | 5,000<br>0,000       | 360,000<br>0,000                |
| 24 | TsC51A  | Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,450   | 156,707<br>17,298    | 70,518<br>7,784                 |
| 25 | TsD12A1 | Compactarea terenurilor în                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,020   | 1 294,200            | 25,884                          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                    | 7                         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|---------------------------|
|    |        | straturi de pina la 1,20 m grosime<br>dupa compactare, cu placa<br>batatoare actionata cu excavator<br>pe senile, cu echipament de<br>macara de sub 10 t, prin lovituri<br>din cadere de la 1,50-2 m,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in<br>parte, placa batatoare de 1500 kg<br>pamint necoeziv |     |       | 118,200              | 2,364                     |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                      | <b>881,442<br/>10,148</b> |
|    |        | <b>3.2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                      |                           |
| 26 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                     | m2  | 0,680 | 103,835<br>69,191    | 70,608<br>47,050          |
| 27 | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton simplu clasa C 5/4<br>(Bc 5/B 75) (Бетонная<br>подготовка т=10см)                                                                    | m3  | 0,290 | 1 780,931<br>227,659 | 516,470<br>66,021         |
| 28 | CP01A  | Montarea fundatiilor pahar partial<br>prefabricate la constructii<br>industriale si agrozootehnice cu<br>paharul prefabricat si radierul<br>turnat monolit, avind volumul<br>pina la 1 mc inclusiv - монтаж<br>ж.б блока без их стоимости T1                                                       | buc | 1,000 | 415,566<br>294,066   | 415,566<br>294,066        |
| 29 | CP01A  | Montarea fundatiilor pahar partial<br>prefabricate la constructii<br>industriale si agrozootehnice cu<br>paharul prefabricat si radierul<br>turnat monolit, avind volumul<br>pina la 1 mc inclusiv - монтаж<br>конусов без их стоимости                                                            | buc | 1,000 | 415,566<br>294,066   | 415,566<br>294,066        |
| 30 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau<br>fonta-beton fara piesa-suport, la<br>caminele de vizitare ale<br>instalatiilor de alimentare cu apa<br>si canalizare necoverabile tip A<br>si B - монтаж люков без их<br>стоимости                                                                             | buc | 1,000 | 79,196<br>47,281     | 79,196<br>47,281          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                    | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------------------|
| 31 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi ( K=2) - наружная | m2     | 13,500 | 156,285<br>4,613     | 2 109,848<br>62,273    |
| 32 | IzF31B  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa ( внутренние стены)                                                                                                                                     | m2     | 11,300 | 141,351<br>50,741    | 1 597,269<br>573,371   |
| 33 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris                                | m3     | 41,800 | 195,587<br>67,462    | 8 175,545<br>2 819,920 |
| 34 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                  | 100 m3 | 0,420  | 1 310,138<br>508,507 | 550,258<br>213,573     |
| 35 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu                                                                                                                                                 | m3     | 0,540  | 268,472<br>17,298    | 144,975<br>9,341       |
| 36 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu                                                                                      | m3     | 0,380  | 1 152,166<br>221,989 | 437,823<br>84,356      |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                      | <b>14 513,124</b>      |
|    |         | <b>Inclusiv salarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                      | <b>4 511,318</b>       |
|    |         | <b>Total Separator de grasimi 3000 lit- scoala</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                      | <b>15 394,566</b>      |
|    |         | <b>Inclusiv salarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                      | <b>4 521,466</b>       |
|    |         | <b>4. Separator de grasimi 3000 lit-gradinita</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                      |                        |


| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                    | 7                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|
|    |         | <b>4.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                           |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - вытесненный грунт                                                                                                     | 100 m3 | 0,450  | 944,533<br>0,000     | 425,040<br>0,000          |
| 38 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы                                                                                                                                                                                                  | t      | 72,000 | 5,000<br>0,000       | 360,000<br>0,000          |
| 39 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,450  | 156,707<br>17,298    | 70,518<br>7,784           |
| 40 | TsD12A1 | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv | 100 m3 | 0,020  | 1 294,200<br>118,200 | 25,884<br>2,364           |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                      | <b>881,442<br/>10,148</b> |
|    |         | <b>4.2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                           |
| 41 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                       | m2     | 0,680  | 103,835<br>69,191    | 70,608<br>47,050          |
| 42 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка 10 см)                                                                                           | m3     | 0,290  | 1 780,931<br>227,659 | 516,470<br>66,021         |
| 43 | CP01A   | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radiatorul turnat monolit, avind volumul                                                                                                                                        | buc    | 1,000  | 415,566<br>294,066   | 415,566<br>294,066        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                    | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------------------|
|    |         | pina la 1 mc inclusiv - монтаж блока без их стоимости T1                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                      |                        |
| 44 | CP01A   | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж конусов без их стоимости                                                                     | buc    | 1,000  | 415,566<br>294,066   | 415,566<br>294,066     |
| 45 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - монтаж люков без их стоимости                                                                                   | buc    | 1,000  | 79,196<br>47,281     | 79,196<br>47,281       |
| 46 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi ( K=2) - наружная | m2     | 13,500 | 156,285<br>4,613     | 2 109,848<br>62,273    |
| 47 | IzF31B  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa ( внутренние стены )                                                                                                                                   | m2     | 11,300 | 141,351<br>50,741    | 1 597,269<br>573,371   |
| 48 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris                               | m3     | 41,800 | 195,587<br>67,462    | 8 175,545<br>2 819,920 |
| 49 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se in pamint coeziv                                                                                                  | 100 m3 | 0,420  | 1 310,138<br>508,507 | 550,258<br>213,573     |
| 50 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,540  | 268,472<br>17,298    | 144,975<br>9,341       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5     | 6                                       | 7                                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |         | cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu                                                                                                                                               |        |       |                                         |                                      |
| 51 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu               | m3     | 0,380 | <div>1 152,166</div> <div>221,989</div> | <div>437,823</div> <div>84,356</div> |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |       |                                         | <b>14 513,124<br/>4 511,318</b>      |
|    |         | <b>Total Separator de grasimi 3000<br/>lit- gradinita<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |        |       |                                         | <b>15 394,566<br/>4 521,466</b>      |
|    |         | <b>5. Camin de dozator hipohlorit de<br/>clor</b>                                                                                                                                                                   |        |       |                                         |                                      |
| 52 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                           | 100 m3 | 0,100 | <div>861,000</div> <div>0,000</div>     | <div>86,100</div> <div>0,000</div>   |
| 53 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                           | m3     | 0,200 | <div>118,780</div> <div>118,780</div>   | <div>23,756</div> <div>23,756</div>  |
| 54 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv ( на просадочных грунтах) | 100 m3 | 0,010 | <div>1 306,400</div> <div>507,400</div> | <div>13,064</div> <div>5,074</div>   |
| 55 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii palari si fundatii de utilitati inclusiv sprijinirea                  | m2     | 0,530 | <div>104,685</div> <div>69,302</div>    | <div>55,483</div> <div>36,730</div>  |
| 56 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3 5 (Бетонная подготовка т=10см)                    | m3     | 0,220 | <div>1 780,905</div> <div>227,755</div> | <div>391,799</div> <div>50,106</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                    | 7                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|--------------------|
| 57 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                  | m3  | 0,540 | 1 461,504<br>799,657 | 789,212<br>431,815 |
| 58 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIJ-10    | buc | 1,000 | 456,670<br>0,000     | 456,670<br>0,000   |
| 59 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-10-9   | buc | 1,000 | 505,000<br>0,000     | 505,000<br>0,000   |
| 60 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIJ1-10-1 | buc | 1,000 | 266,170<br>0,000     | 266,170<br>0,000   |
| 61 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIQ-1     | buc | 1,000 | 85,000<br>0,000      | 85,000<br>0,000    |
| 62 | CL18A   | Confecții metalice diverse din profile laminate, table, table striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element MC1                                                          | kg  | 7,200 | 29,356<br>12,109     | 211,364<br>87,183  |
| 63 | IzF31B  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:                                                                                                                 | m2  | 3,620 | 141,359<br>50,747    | 511,718<br>183,705 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5     | 6                    | 7                   |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------|
|    |         | suprafata rugoasa (внутренние стены и днище)                                                                                                                                                       |        |       |                      |                     |
| 64 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit                                                                                                   | m      | 1,200 | 97,329<br>37,479     | 116,795<br>44,975   |
| 65 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip L)                    | buc    | 1,000 | 1 507,196<br>47,281  | 1 507,196<br>47,281 |
| 66 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                  | 100 m3 | 0,120 | 458,500<br>0,000     | 55,020<br>0,000     |
| 67 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv          | 100 m3 | 0,120 | 1 310,200<br>508,367 | 157,224<br>61,004   |
| 68 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                     | m3     | 0,540 | 294,504<br>66,309    | 159,032<br>35,807   |
| 69 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu)                                                                         | m2     | 5,360 | 116,829<br>2,883     | 626,206<br>15,453   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                    |        |       |                      |                     |
|    |         | <b>Total Camin de dozator hipohlorit de clor</b>                                                                                                                                                   |        |       |                      | <b>6 016,809</b>    |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |        |       |                      | <b>1 022,889</b>    |
|    |         | <b>6. Camin de contact pentru dezinfectie</b>                                                                                                                                                      |        |       |                      |                     |
|    |         | <b>6.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                 |        |       |                      |                     |
| 70 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - вытесненный грунт | 100 m3 | 0,380 | 945,000<br>0,000     | 359,100<br>0,000    |




| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                    | 7                        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------------|
| 71 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы                                                                                                                                                                                                  | t      | 62,600 | 5,000<br>0,000       | 313,000<br>0,000         |
| 72 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,380  | 155,861<br>17,297    | 59,227<br>6,573          |
| 73 | TsD12A1 | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv | 100 m3 | 0,020  | 1 294,200<br>118,200 | 25,884<br>2,364          |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                      | <b>757,211<br/>8,937</b> |
|    |         | <b>6.2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                          |
| 74 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                                                 | m3     | 1,350  | 250,483<br>35,194    | 338,152<br>47,512        |
| 75 | CP01A   | Montarea rezervuarului contact dozator hipoclorit clor                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,000  | 415,566<br>294,066   | 415,566<br>294,066       |
| 76 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip si sparta<br>обратная засыпка конструкции - аместек де нисип и бетн                                             | m3     | 3,650  | 195,571<br>67,454    | 713,833<br>246,208       |
| 77 | TsD05B  | Compactare cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                              | 100 m3 | 0,330  | 1 310,206<br>508,630 | 432,368<br>167,848       |
| 78 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,                                                                                                                                                                        | m3     | 0,540  | 294,504<br>66,309    | 159,032<br>35,807        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                | 7                            |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------------------|
|    |       | cu asternere manuala cu balast                                                                                             |    |       |                  |                              |
| 79 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu) | m2 | 5,360 | 116,829<br>2,883 | 626,206<br>15,453            |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                   |    |       |                  | <b>2 685,157<br/>806,894</b> |
|    |       | <b>Total Camin de contact pentru<br/>dezinfectie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                  |    |       |                  | <b>3 442,368<br/>815,831</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 170 958,78                      |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 22,50 %  | 11 602,04                       |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 4,00 %   | 4 199,09                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 186 759,91                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 27 080,19                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 213 840,10                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 12 830,41                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 226 670,51                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 45 334,11                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>272 004,62<br/>51 564,64</b> |

Intocmit



S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Statie de purificare si retele de canalizare Investitor**  
**la gradinita de copii si gimnaziul din**  
**sat.Balauresti, r-nul Nisporeni.**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Statie de epurare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 945,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500                                 | 420,00               | 945,000                |
| 2       | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы                                                                                                                                                                                                  | t      |                                        |                      | 5,000<br>0,000         |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0500                                 | 100,00               | 5,000                  |
| 3       | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 156,219<br>17,298      |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000                                 | 57,66                | 17,298                 |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0020                                 | 154,00               | 0,289                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3300                                 | 420,00               | 138,632                |
| 4       | TsD12A1                     | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 1 295,263<br>119,263   |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,0700                                 | 57,66                | 119,263                |
|         | 2952260003502               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,8000                                 | 420,00               | 1 176,000              |
|         |                             | <b>1.2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 5       | AcF03C                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 195,584<br>67,462      |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1700                                 | 57,66                | 67,462                 |
|         | 1421102206036               | Piatra sparta pt. drumuri 8 - 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250                                 | 125,00               | 128,121                |
| 6       | CP01B1                      | Montarea fundatiilor la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul 1,2 mc inclusiv - монтаж железобетонных резервуаров без их стоимости                                                                                                | buc    |                                        |                      | 428,082<br>299,832     |
|         | 7123030012500               | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 4,6000                                 | 57,66                | 265,236                |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000                                 | 57,66                | 34,596                 |
|         | 3410520006728               | Macara pe pneuri pina la 9,5 T cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,9500                                 | 135,00               | 128,250                |
| 7       | CP01A                       | Montarea fundatiilor la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж перегородок без их стоимости T1                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 415,566<br>294,066     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,6000  | 57,66  | 265,236              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5000  | 57,66  | 28,830               |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,9000  | 135,00 | 121,500              |
| 8  | CP01A          | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж конусов без их стоимости                                                                    | buc  |         |        | 415,566<br>294,066   |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,6000  | 57,66  | 265,236              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5000  | 57,66  | 28,830               |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,9000  | 135,00 | 121,500              |
| 9  | AcE07B         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - монтаж люков без их стоимости                                                                                  | buc  |         |        | 79,213<br>47,281     |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8200  | 57,66  | 47,281               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,5000 | 1,50   | 20,655               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0520  | 210,00 | 11,144               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0130  | 10,00  | 0,133                |
| 10 | IzF05A1        | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastie de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2) - наружная | m2   |         |        | 156,277<br>4,613     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,613                |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 99,00  | 113,850              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,600                |
|    | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5000  | 17,50  | 26,250               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0005  | 500,00 | 0,249                |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 7,00   | 7,000                |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0130  | 55,00  | 0,715                |
| 11 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (внутренние стены перегородки и днища)                                                                                                               | m2   |         |        | 141,351<br>50,741    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5000  | 57,66  | 28,830               |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3800  | 57,66  | 21,911               |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2000  | 75,30  | 90,360               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0250  | 10,00  | 0,250                |
| 12 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris                              | m3   |         |        | 195,587<br>67,462    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1700  | 57,66  | 67,462               |
|    | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 125,00 | 128,125              |
| 13 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu                                                                                                                                               | m3   |         |        | 267,956<br>17,298    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,298               |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,2700  | 154,00 | 195,599              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500  | 10,00  | 0,500                |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 300,00 | 12,622               |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2180  | 185,00 | 40,328               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050  | 330,00 | 1,610                |
| 14 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de zidire, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu                                                                                     | m3   |         |        | 1 153,009<br>221,991 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500  | 57,66  | 198,927              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 57,66  | 23,064               |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0200  | 850,00 | 879,935              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 10,00  | 1,013                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincire                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000  | 52,20  | 31,320               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6      | 7                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------------------|
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500   | 75,00  | 18,750               |
|    |                | <b>2. Platforma pentru depozitarea sacilor cu namol</b>                                                                                                                                                                                        |        |          |        |                      |
| 15 | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                  | 100 m3 |          |        | 1 150,800<br>0,000   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400   | 420,00 | 1 150,800            |
| 16 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                      | m3     |          |        | 118,779<br>118,779   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600   | 57,66  | 118,779              |
| 17 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                | m2     |          |        | 104,696<br>69,192    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1500   | 57,66  | 8,649                |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,0500   | 57,66  | 60,543               |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0050   | 0,50   | 0,002                |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,3000   | 0,60   | 0,180                |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,3000   | 1,00   | 0,300                |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0300   | 28,20  | 0,846                |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0500   | 12,00  | 0,600                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0800   | 24,00  | 1,920                |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                              | m2     | 0,1000   | 270,00 | 27,000               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0035   | 850,00 | 2,994                |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0005   | 750,00 | 0,341                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,1200   | 11,00  | 1,320                |
| 18 | CC01F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                              | kg     |          |        | 22,161<br>3,056      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0500   | 57,66  | 2,883                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0030   | 57,66  | 0,173                |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,0250   | 17,80  | 18,245               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,1500   | 5,00   | 0,750                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0100   | 11,00  | 0,110                |
| 19 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                            | kg     |          |        | 22,968<br>3,863      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0640   | 57,66  | 3,690                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0030   | 57,66  | 0,173                |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,0250   | 17,80  | 18,245               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,1500   | 5,00   | 0,750                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0100   | 11,00  | 0,110                |
| 20 | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                            | m3     |          |        | 1 928,913<br>259,470 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,1000   | 57,66  | 236,406              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000   | 57,66  | 23,064               |
|    | 2663102100001  | Beton clasa... (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0250   | 850,00 | 884,236              |
|    | 2651122100414  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                   | kg     | 273,0000 | 1,50   | 415,642              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,7400   | 210,00 | 157,733              |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,6800   | 210,00 | 144,958              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2900   | 10,00  | 2,944                |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0570   | 110,20 | 6,275                |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0180   | 420,00 | 7,583                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000   | 52,20  | 31,320               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500   | 75,00  | 18,750               |
| 21 | TsD03A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, in straturile de 15-20 cm, teren catg. I sau II - (приготавливание вытесненного грунта) | 100 m3 |          |        | 273,000<br>0,000     |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79 kw (108 CP)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,6500   | 420,00 | 273,000              |
|    |                | <b>3. Separator de grasimi 3000 lit-scoala</b>                                                                                                                                                                                                 |        |          |        |                      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6      | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------------------|
|    |                | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |        |                      |
| 22 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                         | 100 m3 |          |        | 944,533<br>0,000     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500   | 420,00 | 944,533              |
| 23 | TsI50A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы                                                                                                                                                                                                  | t      |          |        | 5,000<br>0,000       |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0500   | 100,00 | 5,000                |
| 24 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |          |        | 156,707<br>17,298    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000   | 57,66  | 17,298               |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0020   | 154,00 | 0,342                |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3300   | 420,00 | 139,067              |
| 25 | TsD12A1        | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovitori din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv | 100 m3 |          |        | 1 294,200<br>118,200 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,0700   | 57,66  | 118,200              |
|    | 2952260003502  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,8000   | 420,00 | 1 176,000            |
|    |                | <b>3.2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |        |                      |
| 26 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                       | m2     |          |        | 103,835<br>69,191    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1500   | 57,66  | 8,649                |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,0500   | 57,66  | 60,543               |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0050   | 0,50   | 0,003                |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,3000   | 0,60   | 0,179                |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,3000   | 1,00   | 0,300                |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0300   | 28,20  | 0,829                |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0500   | 12,00  | 0,600                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0800   | 24,00  | 1,906                |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 0,1000   | 270,00 | 27,000               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0035   | 850,00 | 2,500                |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0005   | 750,00 | 0,000                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,1200   | 11,00  | 1,326                |
| 27 | CA03A          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10см)                                                                                          | m3     |          |        | 1 780,931<br>227,659 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 3,5500   | 57,66  | 204,593              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,4000   | 57,66  | 23,066               |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0250   | 850,00 | 885,172              |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 185,0000 | 1,50   | 281,666              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,7800   | 210,00 | 166,552              |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,7200   | 210,00 | 153,517              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2700   | 10,00  | 2,724                |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0570   | 110,20 | 6,459                |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0180   | 420,00 | 7,241                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,6000   | 52,20  | 31,321               |
|    | 3410520006752  | Automata de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2500   | 75,00  | 18,621               |
| 28 | CP01A          | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu panouri prefabricate si radierul turnat monolit, avand volumul pina la 1 mc inclusiv * монтаж ж.б. блока без их стоимости                                                                              | buc    |          |        | 415,566<br>294,066   |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 4,6000   | 57,66  | 265,236              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5000   | 57,66  | 28,830               |
|    | 3410520006728  | Macara pe senile de la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,9000   | 135,00 | 121,500              |
| 29 | CP01A          | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu                                                                                                                                                                                                        | buc    |          |        | 415,566              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    |                | paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж конусов без их стоимости                                                                                                                                                                      |        |         |        | 294,066              |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,6000  | 57,66  | 265,236              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5000  | 57,66  | 28,830               |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,9000  | 135,00 | 121,500              |
| 30 | AcE07B         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - монтаж люков без их стоимости                                                                                    | buc    |         |        | 79,196<br>47,281     |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,8200  | 57,66  | 47,281               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 13,5000 | 1,50   | 20,655               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0520  | 210,00 | 11,130               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0130  | 10,00  | 0,130                |
| 31 | IzF05A1        | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi ( K=2) - наружная | m2     |         |        | 156,285<br>4,613     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0800  | 57,66  | 4,613                |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 1,1500  | 99,00  | 113,850              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,3000  | 12,00  | 3,600                |
|    | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,5000  | 17,50  | 26,250               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0005  | 500,00 | 0,259                |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,0000  | 7,00   | 7,000                |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0130  | 55,00  | 0,713                |
| 32 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa ( внутренние стены)                                                                                                                                    | m2     |         |        | 141,351<br>50,741    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5000  | 57,66  | 28,830               |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3800  | 57,66  | 21,911               |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,2000  | 75,30  | 90,360               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0250  | 10,00  | 0,250                |
| 33 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris                                | m3     |         |        | 195,587<br>67,462    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,1700  | 57,66  | 67,462               |
|    | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250  | 125,00 | 128,125              |
| 34 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 1 310,138<br>508,507 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200  | 57,66  | 508,507              |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300  | 85,00  | 801,631              |
| 35 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu                                                                                                                                                 | m3     |         |        | 268,472<br>17,298    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 17,298               |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2700  | 154,00 | 195,637              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0500  | 10,00  | 0,500                |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0420  | 300,00 | 12,778               |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2180  | 185,00 | 40,426               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0050  | 330,00 | 1,833                |
| 36 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera de santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu                                                                                      | m3     |         |        | 1 152,166<br>221,989 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,4500  | 57,66  | 198,926              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,4000  | 57,66  | 23,063               |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0200  | 850,00 | 879,079              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6      | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000   | 10,00  | 1,026                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,6000   | 52,20  | 31,321               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2500   | 75,00  | 18,750               |
|    |                | <b>4. Separator de grasimi 3000 lit-gradinita</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |        |                      |
|    |                | <b>4.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |        |                      |
| 37 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - вытесненный грунт                                                                                                     | 100 m3 |          |        | 944,533<br>0,000     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500   | 420,00 | 944,533              |
| 38 | TsI50A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы                                                                                                                                                                                                  | t      |          |        | 5,000<br>0,000       |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0500   | 100,00 | 5,000                |
| 39 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |          |        | 156,707<br>17,298    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000   | 57,66  | 17,298               |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0020   | 154,00 | 0,342                |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3300   | 420,00 | 139,067              |
| 40 | TsD12A1        | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv | 100 m3 |          |        | 1 294,200<br>118,200 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,0700   | 57,66  | 118,200              |
|    | 2952260003502  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,8000   | 420,00 | 1 176,000            |
|    |                | <b>4.2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |        |                      |
| 41 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                       | m2     |          |        | 103,835<br>69,191    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1500   | 57,66  | 8,649                |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,0500   | 57,66  | 60,543               |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0050   | 0,50   | 0,003                |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,3000   | 0,60   | 0,179                |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,3000   | 1,00   | 0,300                |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0300   | 28,20  | 0,829                |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0500   | 12,00  | 0,600                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0800   | 24,00  | 1,906                |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 0,1000   | 270,00 | 27,000               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0035   | 850,00 | 2,500                |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0005   | 750,00 | 0,000                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,1200   | 11,00  | 1,326                |
| 42 | CA03A          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10 см)                                                                                         | m3     |          |        | 1 780,931<br>227,659 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 3,5500   | 57,66  | 204,593              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,4000   | 57,66  | 23,066               |
|    | 2663102100001  | Beton clasa... (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250   | 850,00 | 885,172              |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adancime M 30                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 185,0000 | 1,50   | 281,666              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nepalut de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,7800   | 210,00 | 166,552              |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit, spalare si mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,7200   | 210,00 | 153,517              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2700   | 10,00  | 2,724                |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0570   | 110,20 | 6,459                |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0180   | 420,00 | 7,241                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,6000   | 52,20  | 31,321               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2500   | 75,00  | 18,621               |
| 43 | CP01A          | Montarea panourilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si betonul turnat monolit,                                                                                                                                                          | buc    |          |        | 415,566<br>294,066   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    |                | avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж блока без их стоимости T1                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        |                      |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,6000  | 57,66  | 265,236              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5000  | 57,66  | 28,830               |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,9000  | 135,00 | 121,500              |
| 44 | CP01A          | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж конусов без их стоимости                                                                      | buc    |         |        | 415,566<br>294,066   |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,6000  | 57,66  | 265,236              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5000  | 57,66  | 28,830               |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,9000  | 135,00 | 121,500              |
| 45 | AcE07B         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - монтаж люков без их стоимости                                                                                    | buc    |         |        | 79,196<br>47,281     |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,8200  | 57,66  | 47,281               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 13,5000 | 1,50   | 20,655               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0520  | 210,00 | 11,130               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0130  | 10,00  | 0,130                |
| 46 | IzF05A1        | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi ( K=2) - наружная | m2     |         |        | 156,285<br>4,613     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0800  | 57,66  | 4,613                |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 1,1500  | 99,00  | 113,850              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,3000  | 12,00  | 3,600                |
|    | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,5000  | 17,50  | 26,250               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (descuri)                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0005  | 500,00 | 0,259                |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,0000  | 7,00   | 7,000                |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0130  | 55,00  | 0,713                |
| 47 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa ( внутренние стены )                                                                                                                                   | m2     |         |        | 141,351<br>50,741    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5000  | 57,66  | 28,830               |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3800  | 57,66  | 21,911               |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,2000  | 75,30  | 90,360               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0250  | 10,00  | 0,250                |
| 48 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris                                | m3     |         |        | 195,587<br>67,462    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,1700  | 57,66  | 67,462               |
|    | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250  | 125,00 | 128,125              |
| 49 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 1 310,138<br>508,507 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200  | 57,66  | 508,507              |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300  | 85,00  | 801,631              |
| 50 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, ca asternere mecanica, executat fara impănare, fara innoiroire - pereu                                                                                                                                                | m3     |         |        | 268,472<br>17,298    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 17,298               |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt drumuri cu asternere 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2700  | 154,00 | 195,637              |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne cu innoiroire drumuri-terasam                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0500  | 10,00  | 0,500                |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0420  | 300,00 | 12,778               |
|    | 2952240004010  | Compactare cu autogrederul cu innoiroire valturi R 8-14 de 14t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2180  | 185,00 | 40,426               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0050  | 330,00 | 1,833                |
| 51 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in                                                                                                                                                                                                                                                | m3     |         |        | 1 152,166            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5        | 6      | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------------------|
|    |                | fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu                                                           |        |          |        | 221,989              |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,4500   | 57,66  | 198,926              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,4000   | 57,66  | 23,063               |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,0200   | 850,00 | 879,079              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000   | 10,00  | 1,026                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,6000   | 52,20  | 31,321               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2500   | 75,00  | 18,750               |
|    |                | <b>5. Camin de dozator hipohlorit de clor</b>                                                                                                                                                                       |        |          |        |                      |
| 52 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                           | 100 m3 |          |        | 861,000<br>0,000     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,0500   | 420,00 | 861,000              |
| 53 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                           | m3     |          |        | 118,780<br>118,780   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0600   | 57,66  | 118,780              |
| 54 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv ( на просадочных грунтах) | 100 m3 |          |        | 1 306,400<br>507,400 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,8200   | 57,66  | 507,400              |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                               | h-ut   | 9,4300   | 85,00  | 799,000              |
| 55 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                    | m2     |          |        | 104,685<br>69,302    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500   | 57,66  | 8,704                |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,0500   | 57,66  | 60,598               |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0050   | 0,50   | 0,004                |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,3000   | 0,60   | 0,179                |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc    | 0,3000   | 1,00   | 0,300                |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300   | 28,20  | 0,851                |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0500   | 12,00  | 0,611                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0800   | 24,00  | 1,902                |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                   | m2     | 0,1000   | 270,00 | 27,000               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0035   | 850,00 | 3,208                |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0005   | 750,00 | 0,000                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1200   | 11,00  | 1,328                |
| 56 | CA03A          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3 5 (Бетонная подготовка т=10см)                   | m3     |          |        | 1 780,905<br>227,755 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,5500   | 57,66  | 204,691              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,4000   | 57,66  | 23,064               |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250   | 850,00 | 884,773              |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                  | kg     | 185,0000 | 1,50   | 281,659              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                   | m3     | 0,7800   | 210,00 | 166,091              |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                               | m3     | 0,7200   | 210,00 | 153,682              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,2700   | 10,00  | 2,727                |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0570   | 110,20 | 6,514                |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0180   | 420,00 | 7,636                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,6000   | 52,20  | 31,318               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2500   | 75,00  | 18,750               |
| 57 | AcE13A         | Executarea canalizarii de vizitare din elemente de beton armat prefabricat pentru canalizare, circulare (anefare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                   | m3     |          |        | 1 461,504<br>799,657 |
|    | 7136050012000  | Instalator alcatuiri apa                                                                                                                                                                                            | h-om   | 9,7100   | 57,66  | 559,835              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,1600   | 57,66  | 239,822              |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,4100   | 850,00 | 351,019              |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scinduri 40 mm grosime                                                                                                                                                                                  | m2     | 0,1300   | 660,00 | 86,778               |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0770   | 850,00 | 66,111               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1600   | 210,00 | 33,833               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6        | 7                   |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------|
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,8000  | 1,50     | 1,207               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,8900  | 65,00    | 122,898             |
| 58 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ-10       | buc    |         |          | 456,670<br>0,000    |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 456,67   | 456,670             |
| 59 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-9      | buc    |         |          | 505,000<br>0,000    |
|    | 26611264331222 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 505,00   | 505,000             |
| 60 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului<br>KIIPI-10-1 | buc    |         |          | 266,170<br>0,000    |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 266,17   | 266,170             |
| 61 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1        | buc    |         |          | 85,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 85,00    | 85,000              |
| 62 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton Element MC1                                                                  | kg     |         |          | 29,356<br>12,109    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1900  | 57,66    | 10,955              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0100  | 57,66    | 0,577               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0100  | 57,66    | 0,577               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0100  | 11,00    | 0,110               |
|    | 2775276309887  | Confectii metalice inglobate in beton Element MC1                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,0000  | 16,80    | 16,800              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0050  | 50,00    | 0,250               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw     | 0,0080  | 1,54     | 0,012               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0150  | 5,00     | 0,075               |
| 63 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton<br>(verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu<br>amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata<br>rugoasa (внутренние стены и днище)                                                                          | m2     |         |          | 141,359<br>50,747   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5000  | 57,66    | 28,830              |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3800  | 57,66    | 21,917              |
|    | 24165373438290 | Ametec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,2000  | 75,30    | 90,360              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0250  | 10,00    | 0,251               |
| 64 | RpCE32A        | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la<br>panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit                                                                                                                                               | m      |         |          | 97,329<br>37,479    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,5000  | 57,66    | 28,830              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1500  | 57,66    | 8,649               |
|    | 1714227322926  | Fringhie cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,7000  | 25,00    | 18,375              |
|    | 2430226102111  | Chit                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,7000  | 12,00    | 8,820               |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,1000  | 12,00    | 1,260               |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,4000  | 1,50     | 0,630               |
|    | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0020  | 210,00   | 0,525               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0010  | 10,00    | 0,008               |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                     | l      | 0,1000  | 17,00    | 1,785               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw     | 0,4000  | 1,54     | 0,647               |
|    | 2912340002503  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1<br>- 3,9 mc/min                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1000  | 188,00   | 18,800              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0300  | 300,00   | 9,000               |
| 65 | AcE07B         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton<br>fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale<br>instalatiilor de alimentarea cu apa si canalizare,<br>necarosabil tip H.A. si B. (T10)                                                         | buc    |         |          | 1 507,196<br>47,281 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canaliz                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,8200  | 57,66    | 47,281              |
|    | 2875274200011  | Capac cu fund TIP L S.R.L.                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 1 400,00 | 1 428,000           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg     | 13,5000 | 1,50     | 20,655              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0520  | 210,00   | 11,130              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0130  | 10,00    | 0,130               |
| 66 | TsD02A1        | Imprasterea sanintului dinat provenit din                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |          | 458,500             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratURI cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                  |        |        |          | 0,000                |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,0900 | 420,00   | 458,500              |
| 67 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratURI succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                              | 100 m3 |        |          | 1 310,200<br>508,367 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,8200 | 57,66    | 508,367              |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 9,4300 | 85,00    | 801,833              |
| 68 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                                                                                         | m3     |        |          | 294,504<br>66,309    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1500 | 57,66    | 66,309               |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,3110 | 145,00   | 190,111              |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320 | 10,00    | 2,315                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530 | 185,00   | 28,435               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230 | 330,00   | 7,333                |
| 69 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu)                                                                                                                                                                             | m2     |        |          | 116,829<br>2,883     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,883                |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,0710 | 1 550,00 | 110,177              |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,0030 | 214,00   | 0,639                |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam. cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0080 | 16,60    | 0,133                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0040 | 185,00   | 0,725                |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,175                |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0040 | 280,00   | 1,097                |
|    |                 | <b>6. Camin de contact pentru dezinfectie</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                      |
|    |                 | <b>6.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                      |
| 70 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - вытесненный грунт                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 945,000<br>0,000     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500 | 420,00   | 945,000              |
| 71 | TsI50A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы                                                                                                                                                                                                  | t      |        |          | 5,000<br>0,000       |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0500 | 100,00   | 5,000                |
| 72 | TsC51A          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |        |          | 155,861<br>17,297    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000 | 57,66    | 17,297               |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0020 | 154,00   | 0,405                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3300 | 420,00   | 138,158              |
| 73 | TsD12A1         | Compactarea umpluturilor in stratURI de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv | 100 m3 |        |          | 1 294,200<br>118,200 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,0700 | 57,66    | 118,200              |
|    | 2952260003502   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,8000 | 420,00   | 1 176,000            |
|    |                 | <b>6.2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                      |
| 74 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare pe substrat,                                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 250,483              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|    |                 | strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                                                                                           |        |        |          | 35,194    |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6100 | 57,66    | 35,194    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0250 | 210,00   | 215,289   |
| 75 | CP01A           | Montarea rezervuarului contact dozator hipoclorit clor                                                                                                                                                                                                      | buc    |        |          | 415,566   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          | 294,066   |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,6000 | 57,66    | 265,236   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,5000 | 57,66    | 28,830    |
|    | 3410520006728   | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,9000 | 135,00   | 121,500   |
| 76 | AcF03C          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris | m3     |        |          | 195,571   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          | 67,454    |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1700 | 57,66    | 67,454    |
|    | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0250 | 125,00   | 128,116   |
| 77 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                   | 100 m3 |        |          | 1 310,206 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          | 508,630   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200 | 57,66    | 508,630   |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 9,4300 | 85,00    | 801,576   |
| 78 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                                              | m3     |        |          | 294,504   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          | 66,309    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1500 | 57,66    | 66,309    |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,3110 | 145,00   | 190,111   |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,2320 | 10,00    | 2,315     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1530 | 185,00   | 28,435    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0230 | 330,00   | 7,333     |
| 79 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu)                                                                                                                                  | m2     |        |          | 116,829   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          | 2,883     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,883     |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0710 | 1 550,00 | 110,177   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,0030 | 214,00   | 0,639     |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0080 | 16,60    | 0,133     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0040 | 185,00   | 0,725     |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,175     |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0040 | 280,00   | 1,097     |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Statie de purificare si retele de  
canalizare la gradinita de copii si  
gimnaziul din sat.Balauresti, r-  
nul Nisporeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**

**Statie de epurare.Rezistenta**

**Valoarea de deviz 272 004,62 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |                |                           |      |         |       |            |
|----------------|----------------|---------------------------|------|---------|-------|------------|
| 1.             | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 129,740 | 57,66 | 7 480,808  |
| 2.             | 7122050013442  | Tencuitor                 | h-om | 0,600   | 57,66 | 34,596     |
| 3.             | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 28,156  | 57,66 | 1 623,474  |
| 4.             | 7123020011140  | Fierar beton              | h-om | 8,549   | 57,66 | 492,935    |
| 5.             | 7123030012500  | Montator P.B              | h-om | 161,000 | 57,66 | 9 283,260  |
| 6.             | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 11,225  | 57,66 | 647,233    |
| 7.             | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 2,550   | 57,66 | 147,033    |
| 8.             | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 0,536   | 57,66 | 30,906     |
| 9.             | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 14,760  | 57,66 | 851,061    |
| 10.            | 7134030012200  | Izolator hidrofulg        | h-om | 11,146  | 57,66 | 642,679    |
| 11.            | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 5,243   | 57,66 | 302,311    |
| 12.            | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 0,072   | 57,66 | 4,152      |
| 13.            | 7214240021810  | Lacatus CM                | h-om | 1,368   | 57,66 | 78,879     |
| 14.            | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 16,665  | 57,66 | 960,903    |
| 15.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 194,051 | 57,66 | 11 188,981 |
| 16.            | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 2,246   | 57,66 | 129,504    |
| 17.            | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 306,381 | 57,66 | 17 665,928 |
| Total manopera |                |                           |      |         |       | 51 564,64  |

**Materiale:**


|    |                 |                                                         |    |         |          |            |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 1. | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 0,108   | 5,00     | 0,540      |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 0,762   | 1 550,00 | 1 181,100  |
| 3. | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3 | 5,538   | 154,00   | 852,852    |
| 4. | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 0,008   | 154,00   | 1,232      |
| 5. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,032   | 214,00   | 6,848      |
| 6. | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm                  | m3 | 3,070   | 210,00   | 644,700    |
| 7. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 5,764   | 210,00   | 1 210,440  |
| 8. | 1421102200575   | Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm        | m3 | 0,003   | 210,00   | 0,630      |
| 9. | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8-15 mm                       | m3 | 267,688 | 125,00   | 33 461,000 |



|                                       |                |                                                          |     |         |          |                   |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 10.                                   | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                      | m3  | 1,416   | 145,00   | 205,320           |
| 11.                                   | 1714227322926  | Fringhie cinepa gudronata                                | kg  | 0,882   | 25,00    | 22,050            |
| 12.                                   | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                 | m3  | 0,004   | 750,00   | 3,000             |
| 13.                                   | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                    | m3  | 0,037   | 850,00   | 31,450            |
| 14.                                   | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                       | m2  | 0,071   | 660,00   | 46,860            |
| 15.                                   | 2010237318750  | Distantieri                                              | buc | 25,059  | 5,00     | 125,295           |
| 16.                                   | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                        | m2  | 1,069   | 270,00   | 288,630           |
| 17.                                   | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg  | 139,320 | 7,00     | 975,240           |
| 18.                                   | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                      | t   | 0,070   | 500,00   | 35,000            |
| 19.                                   | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                             | l   | 0,126   | 17,00    | 2,142             |
| 20.                                   | 2320187315789  | Decofrol                                                 | kg  | 1,284   | 11,00    | 14,124            |
| 21.                                   | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064               | kg  | 208,980 | 17,50    | 3 657,150         |
| 22.                                   | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                       | kg  | 409,704 | 75,30    | 30 850,711        |
| 23.                                   | 2430226102111  | Chit                                                     | kg  | 0,882   | 12,00    | 10,584            |
| 24.                                   | 2462106109925  | Aracet dp 50                                             | kg  | 0,126   | 12,00    | 1,512             |
| 25.                                   | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg  | 0,504   | 1,50     | 0,756             |
| 26.                                   | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                       | kg  | 150,220 | 1,50     | 225,331           |
| 27.                                   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500            | kg  | 247,860 | 1,50     | 371,790           |
| 28.                                   | 26511221004022 | Ciment M-400                                             | kg  | 0,435   | 1,50     | 0,652             |
| 29.                                   | 2651122100414  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500             | kg  | 997,542 | 1,50     | 1 496,313         |
| 30.                                   | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                               | kg  | 41,796  | 12,00    | 501,552           |
| 31.                                   | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                          | buc | 1,000   | 85,00    | 85,000            |
| 32.                                   | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)           | buc | 1,000   | 456,67   | 456,670           |
| 33.                                   | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)          | buc | 1,000   | 266,17   | 266,170           |
| 34.                                   | 26611264331222 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)           | buc | 1,000   | 505,00   | 505,000           |
| 35.                                   | 2663102100000  | Beton                                                    | m3  | 3,167   | 850,00   | 2 691,950         |
| 36.                                   | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                            | m3  | 4,578   | 850,00   | 3 891,300         |
| 37.                                   | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                           | m3  | 0,223   | 850,00   | 189,550           |
| 38.                                   | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                      | m3  | 0,042   | 850,00   | 35,700            |
| 39.                                   | 2682132601626  | Carton bitumat                                           | m2  | 160,218 | 99,00    | 15 861,582        |
| 40.                                   | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 14,350  | 17,80    | 255,430           |
| 41.                                   | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                  | kg  | 156,886 | 17,80    | 2 792,571         |
| 42.                                   | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg  | 0,086   | 16,60    | 1,428             |
| 43.                                   | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 0,072   | 11,00    | 0,792             |
| 44.                                   | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 0,535   | 12,00    | 6,420             |
| 45.                                   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 1,671   | 11,00    | 18,381            |
| 46.                                   | 2775276309887  | Confectii metalice inglobate in beton Element MC1        | kg  | 7,200   | 16,80    | 120,960           |
| 47.                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 0,854   | 24,00    | 20,496            |
| 48.                                   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 0,036   | 50,00    | 1,800             |
| 49.                                   | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 3,207   | 1,00     | 3,207             |
| 50.                                   | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 3,207   | 0,60     | 1,923             |
| 51.                                   | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 0,053   | 0,50     | 0,028             |
| 52.                                   | 2875274200011  | Capac cu rama TIP L                                      | buc | 1,020   | 1 400,00 | 1 428,000         |
| 53.                                   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 0,320   | 28,20    | 9,024             |
| 54.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 0,562   | 1,54     | 0,865             |
| 55.                                   | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,468   | 10,00    | 4,680             |
| 56.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 10,365  | 10,00    | 103,650           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                          |     |         |          | <b>104 977,31</b> |

#### Utilaje de constructii

|    |               |                                          |      |       |        |        |
|----|---------------|------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune | h-ut | 0,120 | 188,00 | 22,560 |
|----|---------------|------------------------------------------|------|-------|--------|--------|




|     |               |                                                                  |      |        |        |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | debit 1,1 - 3,9 mc/min                                           |      |        |        |                  |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 0,036  | 300,00 | 10,800           |
| 3.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 0,184  | 300,00 | 55,200           |
| 4.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 0,042  | 300,00 | 12,600           |
| 5.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,159  | 185,00 | 214,415          |
| 6.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 0,042  | 280,00 | 11,760           |
| 7.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 9,069  | 420,00 | 3 808,980        |
| 8.  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc       | h-ut | 0,700  | 420,00 | 294,000          |
| 9.  | 2952260003540 | Buldozer                                                         | h-ut | 0,079  | 420,00 | 33,180           |
| 10. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 0,542  | 420,00 | 227,640          |
| 11. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut | 1,405  | 420,00 | 590,100          |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                             | h-ut | 4,476  | 52,20  | 233,648          |
| 13. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                | h-ut | 0,252  | 110,20 | 27,770           |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 12,260 | 85,00  | 1 042,100        |
| 15. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                           | h-ut | 1,810  | 55,00  | 99,550           |
| 16. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 1,021  | 65,00  | 66,365           |
| 17. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele               | h-ut | 31,750 | 135,00 | 4 286,250        |
| 18. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                             | h-ut | 1,864  | 75,00  | 139,800          |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                | h-ut | 32,249 | 100,00 | 3 224,900        |
| 20. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,046  | 330,00 | 15,180           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |        | <b>14 416,83</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 170 958,78 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 11 602,04  |
| Cheltuieli de transport        | 4,00 %   | 4 199,09   |
| Total                          | 100,00 + | 186 759,91 |
| Cheltuieli de regie            | 14,50 %  | 27 080,19  |
| Total                          | 100,00 + | 213 840,10 |
| Beneficiu de deviz             | 6,00 %   | 12 830,41  |
| Total                          | 100,00 + | 226 670,51 |
| TVA                            | 20,00 %  | 45 334,11  |

**Total deviz:**

**272 004,6  
2**

Intocmit



S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Statie de purificare si retele de  
canalizare la gradinita de copii,  
gimnaziul din sat.Balauresti, r-  
nul Nisporeni.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**

**Statie de epurare. TH**

**Valoarea de deviz 8 429,49 lei**


Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3   | 1,040                                 | 85,936<br>85,936                      | 89,373<br>89,373       |
| 2      | AcB01C                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Clapeta de retinere d=200mm                                                                    | buc  | 1,000                                 | 3 209,060<br>57,660                   | 3 209,060<br>57,660    |
| 3      | CA03D                       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C15/12 (Bc 15/B 200)-capac din beton 2.3x1.4x0.2                                                       | m3   | 0,640                                 | 2 126,573<br>259,470                  | 1 361,007<br>166,061   |
| 4      | DE17A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                                                                         | m2   | 4,000                                 | 189,865<br>34,365                     | 759,462<br>137,462     |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                | 7                            |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------------------|
|   |        | asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - pavaj din piatra L=0.4m, B=1.0m,t=0.1                     |    |       |                  |                              |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,040 | 17,853<br>17,853 | 18,567<br>18,567             |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3 | 1,040 | 44,045<br>43,245 | 45,807<br>44,975             |
|   |        |                                                                                                                                                                                                            |    |       |                  |                              |
|   |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |    |       |                  | <b>5 483,276<br/>514,098</b> |

|  |  |                                          |          |                            |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 5 483,28                   |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 22,50 %  | 115,67                     |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 4,00 %   | 188,79                     |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 5 787,74                   |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 839,22                     |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 6 626,96                   |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 397,62                     |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 7 024,58                   |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 1 404,91                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>8 429,49<br/>514,10</b> |

Intocmit



S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Statie de purificare si retele de canalizare      Investitor**  
**la gradinita de copii, gimnaziul din**  
**sat.Balauresti, r-nul Nisporeni.**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1       | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3   |                                        |                      | 85,936<br>85,936       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4900                                 | 57,66                | 85,936                 |
| 2       | AcB01C                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Clapeta de retinere d=200mm                                                                    | buc  |                                        |                      | 3 209,060<br>57,660    |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000                                 | 57,66                | 57,660                 |
|         | 2874117300033               | Armături cu actionarea manuala sau mecanica. Clapeta de retinere d=200mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 2 980,00             | 3 069,400              |
|         | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4100                                 | 200,00               | 82,000                 |
| 3       | CA03D                       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-capac din beton 2.3x1.4x0.2                                                      | m3   |                                        |                      | 2 126,573<br>259,470   |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,1000                                 | 57,66                | 236,406                |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000                                 | 57,66                | 23,064                 |
|         | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250                                 | 850,00               | 884,531                |
|         | 2651122100414               | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 273,0000                               | 1,50                 | 415,644                |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,7400                                 | 210,00               | 157,828                |
|         | 1421102200290               | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,6800                                 | 210,00               | 145,031                |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2900                                 | 8,00                 | 2,350                  |
|         | 2952270003700               | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0570                                 | 200,00               | 11,250                 |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0180                                 | 425,00               | 7,969                  |
|         | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000                                 | 300,00               | 180,000                |
|         | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500                                 | 250,00               | 62,500                 |
| 4       | DE17A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - pavaj din piatra L=0.4m, B=1.0m,t=0.1                  | m2   |                                        |                      | 189,865<br>34,365      |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5802                                 | 57,66                | 33,457                 |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0158                                 | 57,66                | 0,908                  |
|         | 2651122100027               | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,6000                                 | 1,50                 | 2,400                  |
|         | 2651122100442               | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,2000                                | 1,50                 | 19,800                 |
|         | 2661112800655               | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0150                                 | 118,00               | 119,770                |
|         | 1421102200546               | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050                                 | 210,00               | 1,050                  |
|         | 1421102200547               | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0380                                 | 210,00               | 7,980                  |
|         | 2881116002701               | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0200                                 | 225,00               | 4,500                  |
| 5       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-20 cm grosime, printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bolgailor. Armatul provenind din teren mijlociu                                                             | m3   |                                        |                      | 17,853<br>17,853       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100                                 | 57,66                | 17,853                 |
| 6       | TsD04B                      | Compactarea cu manut de om a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la                                                                                                                                                                          | m3   |                                        |                      | 44,045                 |


| 1 | 2             | 3                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7      |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|   |               | 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |      |        |       | 43,245 |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                      | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,245 |
|   | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                  | m3   | 0,1000 | 8,00  | 0,800  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**S.R.L. "Uralis"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Statie de purificare si retele de canalizare la gradinita de copii, gimnaziul din sat.Balauresti, r-nul Nisporeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2**  
**Statie de epurare. TH**

**Valoarea de deviz 8 429,49 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                         | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | <b>Total borderou de resurse № 2-1-2:</b> |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**


|    |               |                           |      |       |       |               |
|----|---------------|---------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 2,624 | 57,66 | 151,300       |
| 2. | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 2,321 | 57,66 | 133,829       |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,000 | 57,66 | 57,660        |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 2,652 | 57,66 | 152,915       |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,256 | 57,66 | 14,761        |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 0,063 | 57,66 | 3,633         |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |       |       | <b>514,10</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                          |     |         |          |                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------|
| 1.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                    | m3  | 0,442   | 210,00   | 92,820          |
| 2.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                        | m3  | 0,481   | 210,00   | 101,010         |
| 3.  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                     | m3  | 0,020   | 210,00   | 4,200           |
| 4.  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                       | m3  | 0,152   | 210,00   | 31,920          |
| 5.  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                              | kg  | 6,400   | 1,50     | 9,600           |
| 6.  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                             | kg  | 177,341 | 1,50     | 266,012         |
| 7.  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                | kg  | 52,800  | 1,50     | 79,200          |
| 8.  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                         | m2  | 4,060   | 118,00   | 479,080         |
| 9.  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                            | m3  | 0,666   | 850,00   | 566,100         |
| 10. | 2874117300033 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Clapeta de retinere d=200mm | buc | 1,030   | 2 980,00 | 3 069,400       |
| 11. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                  | buc | 0,080   | 225,00   | 18,000          |
| 12. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                 | m3  | 0,104   | 8,00     | 0,832           |
| 13. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                            | m3  | 0,188   | 8,00     | 1,504           |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                    |     |         |          | <b>4 719,68</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                      |      |       |        |         |
|----|---------------|----------------------|------|-------|--------|---------|
| 1. | 2952260003540 | Buldozer             | h-ut | 0,012 | 425,00 | 5,100   |
| 2. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,384 | 300,00 | 115,200 |
| 3. | 2952270003700 | Centrala de beton    | h-ut | 0,036 | 200,00 | 7,200   |
| 4. | 3410520001373 | Automacara 5 tf      | h-ut | 0,410 | 200,00 | 82,000  |




|    |               |                                     |      |       |        |               |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 5. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                | h-ut | 0,160 | 250,00 | 40,000        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |        | <b>249,50</b> |

|                                |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| Total                          | lei      | 5 483,28 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 115,67   |
| Cheltuieli de transport        | 4,00 %   | 188,79   |
| Total                          | 100,00 + | 5 787,74 |
| Cheltuieli de regie            | 14,50 %  | 839,22   |
| Total                          | 100,00 + | 6 626,96 |
| Beneficiu de deviz             | 6,00 %   | 397,62   |
| Total                          | 100,00 + | 7 024,58 |
| TVA                            | 20,00 %  | 1 404,91 |

**Total deviz:**

**8 429,49**

Intocmit  S.R.L. "Uralis"  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Statie de purificare a retelei de  
canalizare la gradinita si  
gimnaziul din sat.Balauresti, r-  
nul Nisporeni.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

**Statie de epurare. Utilaj**

**Valoarea de deviz 619 829,76 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | Radial plus                 | Statie de Epurare tip Radial plus BSC-100                                      | buc  | 1,000                                 | 470 200,000<br>0,000                  | 470 200,000<br>0,000   |
| 2      | Radial plus                 | Statie de epurare tip Radial Plus - Separator de grasimi ( 3000 litri) - 2 buc | buc  | 2,000                                 | 20 100,000<br>0,000                   | 40 200,000<br>0,000    |
|        |                             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |      |                                       |                                       | <b>510 400,000</b>     |

|  |                                          |          |                   |
|--|------------------------------------------|----------|-------------------|
|  | Total                                    | lei      | 510 400,00        |
|  | Cheltuieli de depozitare                 | 1,20 %   | 6 124,80          |
|  | Total                                    | 100,00 + | 516 524,80        |
|  | TVA                                      | 20,00 %  | 103 304,96        |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>619 829,76</b> |



Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Statie de purificare a retelei de canalizare **Investitor**  
la gradinita si gimnaziul din sat.Balauresti, r-nul  
Nisporeni.

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                           | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                   |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                 | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Utilaj</b>                                                                  |      |                                              |                         |                        |
| 1          | Radial plus                    | Statie de Epurare tip Radial plus BSC-100                                         | buc  |                                              |                         | 470 200,000            |
|            |                                |                                                                                   |      |                                              |                         | 0,000                  |
|            | 234567898765                   | Statie de Epurare tip Radial plus BSC-100                                         | buc  | 1,0000                                       | 470 200,00              | 470 200,000            |
| 2          | Radial plus                    | Statie de epurare tip Radial Plus - Separator de<br>grasimi ( 3000 litri) - 2 buc | buc  |                                              |                         | 20 100,000             |
|            |                                |                                                                                   |      |                                              |                         | 0,000                  |
|            | 34567876511122                 | Statie de epurare tip Radial Plus-Separator de<br>grasimi (3000 litri) - 2 buc    | buc  | 1,0000                                       | 20 100,00               | 20 100,000             |

**APROBAT:**



**Intocmit**  
**S.R.L. "Uralis"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*[Signature]*

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**Statie de purificare a rețelei de  
canalizare la gradinita si  
gimnaziul din sat.Balauresti, r-  
nul Nisporeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3**  
**Statie de epurare. Utilaj**

**Valoarea de deviz 619 829,76 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |
|        |                             | Total manopera                     |      |                                       |                        | 0,00  |


**Materiale:**

|    |                |                                                                             |     |       |            |             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------|
| 1. | 234567898765   | Statie de Epurare tip Radial plus BSC-100                                   | buc | 1,000 | 470 200,00 | 470 200,000 |
| 2. | 34567876511122 | Statie de epurare tip Radial Plus-Separator de grasimi (3000 litri) - 2 buc | buc | 2,000 | 20 100,00  | 40 200,000  |
|    |                | Total materiale de construcții                                              |     |       |            | 510 400,00  |
|    |                | Total utilaje de construcții                                                |     |       |            | 0,00        |

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Total                    | lei      | 510 400,00 |
| Cheltuieli de depozitare | 1,20 %   | 6 124,80   |
| Total                    | 100,00 + | 516 524,80 |
| TVA                      | 20,00 %  | 103 304,96 |

**Total deviz:**

**619 829,76**  
**6**

Intocmit  S.R.L. "Uralis"  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Statie de purificare si retele de  
canalizare la gradinita de copii,  
gimnaziul din sat.Balauresti, r-  
nul Nisporeni (Etapa I-Gradinita  
si Gimnaziul)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1**

**Statie de epurare.Retea de canalizare.**

**Valoarea de deviz 426 223,76 lei**

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                         |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                            | 100 m3 | 7,510                                 | 860,972<br>0,000                      | 6 465,900<br>0,000      |
| 2      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (дorоботка) | m3     | 20,310                                | 85,914<br>85,914                      | 1 744,907<br>1 744,907  |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                               | m3     | 40,620                                | 250,420<br>35,172                     | 10 172,049<br>1 428,699 |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,                                                                                                                                                                               | m3     | 121,860                               | 17,875<br>17,875                      | 2 178,222<br>2 178,222  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                            |        |         |                      |                                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|----------------------------------|
|    |         | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                        |        |         |                      |                                  |
| 5  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 121,860 | 44,245<br>43,245     | 5 391,696<br>5 269,836           |
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 5,920   | 457,814<br>0,000     | 2 710,260<br>0,000               |
| 7  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 5,920   | 1 234,672<br>508,557 | 7 309,261<br>3 010,659           |
| 8  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(вытесненный грунт на месте)              | 100 m3 | 0,580   | 457,655<br>0,000     | 265,440<br>0,000                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                            |        |         |                      |                                  |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |        |         |                      | <b>36 237,735<br/>13 632,323</b> |
|    |         | <b>1.2. Montarea tevilor si<br/>armaturilor</b>                                                                                                                                                            |        |         |                      |                                  |
|    |         | <b>1.2.1. Canalizare (curgere libera )<br/>C1</b>                                                                                                                                                          |        |         |                      |                                  |
| 9  | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta PVC SN4 SDR41 d-200mm                            | m      | 200,000 | 197,598<br>22,487    | 39 519,521<br>4 497,480          |
| 10 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Colona pentru stringerea jetului de apa SN4 SDR41 d-200mm | m      | 6,000   | 197,588<br>22,487    | 1 185,525<br>134,924             |
| 11 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul                                                                                                                                                                          | m      | 440,000 | 133,884              | 58 908,975                       |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                      |                         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------------|
|    |               | cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducta din PVC SN4 SDR41 d-160mm                                                                                                                |        |         | 17,298               | 7 611,120               |
| 12 | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducta din PVC SN4 SDR41 d-110mm                                                                              | m      | 34,000  | 91,031<br>17,298     | 3 095,065<br>588,132    |
| 13 | Pret de piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 680,000 | 1,100<br>0,000       | 748,000<br>0,000        |
| 14 | SF04B         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m   | 68,000  | 4,613<br>4,613       | 313,670<br>313,670      |
|    |               | <b>Total Canalizare (curgere libera ) C1</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                      | <b>103 770,756</b>      |
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                      | <b>13 145,326</b>       |
|    |               | <b>Total Montarea tevilor si armaturilor</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                      | <b>103 770,756</b>      |
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                      | <b>13 145,326</b>       |
|    |               | <b>1.3. Caminuri pentru canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                      |                         |
| 15 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)                                                                             | 100 m3 | 0,720   | 861,000<br>0,000     | 619,920<br>0,000        |
| 16 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv ( на просадочных грунтах)                                              | 100 m3 | 0,200   | 1 234,670<br>508,560 | 246,934<br>101,712      |
| 17 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau scoper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                         | m3     | 3,600   | 118,780<br>118,780   | 427,607<br>427,607      |
| 18 | AcE13A        | Executarea caminelor, de beton armat din elemente de beton armat                                                                                                                                                                                                 | m3     | 9,260   | 1 742,411<br>799,749 | 16 134,722<br>7 405,678 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|    |         | prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                               |     |        |                  |                    |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-10     | buc | 17,000 | 408,700<br>0,000 | 6 947,900<br>0,000 |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-10-6   | buc | 9,000  | 310,000<br>0,000 | 2 790,000<br>0,000 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-10-9   | buc | 12,000 | 400,000<br>0,000 | 4 800,000<br>0,000 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPII-10-1 | buc | 17,000 | 250,000<br>0,000 | 4 250,000<br>0,000 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-3      | buc | 10,000 | 155,200<br>0,000 | 1 552,000<br>0,000 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIO-1      | buc | 11,000 | 76,500<br>0,000  | 841,500<br>0,000   |


|    |         |                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                      |                        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------|
| 25 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                 | m3  | 3,300 | 1 455,648<br>556,995 | 4 803,639<br>1 838,085 |
| 26 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI14-15   | buc | 2,000 | 850,000<br>0,000     | 1 700,000<br>0,000     |
| 27 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI15-9    | buc | 2,000 | 870,000<br>0,000     | 1 740,000<br>0,000     |
| 28 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI15-6    | buc | 4,000 | 590,000<br>0,000     | 2 360,000<br>0,000     |
| 29 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI11-15-1 | buc | 2,000 | 850,000<br>0,000     | 1 700,000<br>0,000     |
| 30 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-3     | buc | 2,000 | 155,200<br>0,000     | 310,400<br>0,000       |
| 31 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa                                                                                    | buc | 2,000 | 76,500<br>0,000      | 153,000<br>0,000       |



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                      |                         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------------|
|    |         | subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJO-1                                                                                                                                                                                                               |        |         |                      |                         |
| 32 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton<br>Consumul de matala pentru consolidarea caminului                                                                              | kg     | 574,800 | 30,421<br>12,109     | 17 485,945<br>6 960,024 |
| 33 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                                                                                          | kg     | 173,800 | 30,421<br>12,109     | 5 287,156<br>2 104,475  |
| 34 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,750   | 763,453<br>371,331   | 572,590<br>278,498      |
| 35 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip L)                                                                                                               | buc    | 8,000   | 1 590,890<br>47,281  | 12 727,118<br>378,250   |
| 36 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip T)                                                                                                               | buc    | 9,000   | 1 918,921<br>47,281  | 17 270,293<br>425,531   |
| 37 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                             | 100 m3 | 0,760   | 457,579<br>0,000     | 347,760<br>0,000        |
| 38 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                     | 100 m3 | 0,760   | 1 234,676<br>508,546 | 938,354<br>386,495      |
| 39 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,                                                                                                                                                                                                                          |        | 9,650   | 320,395<br>17,298    | 3 091,816<br>166,926    |

|    |             |                                                                                                                                                                                               |          |       |                      |                                   |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|-----------------------------------|
|    |             | cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                                                 |          |       |                      |                                   |
| 40 | CA03F01     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3       | 6,750 | 1 241,550<br>221,995 | 8 380,460<br>1 498,468            |
|    |             | <b>Total Caminuri pentru canalizare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                      |          |       |                      | <b>117 479,114<br/>21 971,749</b> |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei      |       |                      | 257 487,605                       |
|    |             | <i>Asigurarea socila si medicala</i>                                                                                                                                                          | 22,50 %  |       |                      | 10 968,615                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                | 4,00 %   |       |                      | 7 515,162                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |                      | 275 971,382                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                    | 14,50 %  |       |                      | 40 015,850                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |                      | 315 987,232                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                     | 6,00 %   |       |                      | 18 959,234                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                          |          |       |                      | <b>334 946,466<br/>48 749,398</b> |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                              |          |       |                      |                                   |
| 41 | AQUA SISTEM | Sistem de clorare cu clor lichid (Таблеточный дозатор)                                                                                                                                        | buc      | 1,000 | 20 000,000<br>0,000  | 20 000,000<br>0,000               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei      |       |                      | 20 000,000                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                               | 1,20 %   |       |                      | 240,000                           |
|    |             | <b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |          |       |                      | <b>20 240,000</b>                 |

|  |  |                                      |         |                                 |
|--|--|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
|  |  | Total                                | lei     | 355 186,47                      |
|  |  | TVA                                  | 20,00 % | 71 037,29                       |
|  |  | <b>Total deviz: Inklusiv salariu</b> |         | <b>426 223,76<br/>48 749,41</b> |

Intocmit de  S.R.L. "Uralis"  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Statie de purificare si retele de canalizare **Investitor**  
**la gradinita de copii, gimnaziul din**  
**sat.Balauresti, r-nul Nisporeni (Etapa**  
**I-Gradinita si Gimnaziul)**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 860,972                |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,0500                                 | 420,00               | 860,972                |
| 2       | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (дороботка) | m3     |                                        |                      | 85,914                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,4900                                 | 57,66                | 85,914                 |
| 3       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                               | m3     |                                        |                      | 250,420                |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6100                                 | 57,66                | 35,172                 |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250                                 | 210,00               | 215,247                |
| 4       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3     |                                        |                      | 17,875                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3100                                 | 57,66                | 17,875                 |
| 5       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                              | m3     |                                        |                      | 44,245                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,7500                                 | 57,66                | 43,245                 |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,000                  |
| 6       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 457,814                |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0900                                 | 420,00               | 457,814                |
| 7       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 1 234,672              |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200                                 | 57,66                | 508,557                |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6-8 (4 kw)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,4300                                 | 77,00                | 726,115                |
| 8       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(вытесненный грунт)                                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 457,655                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 0,000                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
|    |               | на месте)                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0900 | 420,00 | 457,655           |
|    |               | <b>1.2. Montarea tevilor si armaturilor</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |                   |
|    |               | <b>1.2.1. Canalizare (curgere libera ) C1</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |                   |
| 9  | AcA08B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta PVC SN4 SDR41 d-200mm                                                                                  | m      |        |        | 197,598<br>22,487 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3900 | 57,66  | 22,487            |
|    | 2521216700511 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime. Conducta din PVC SN4 SDR41 d-200mm                                                                                                                                                                                          | m      | 1,0450 | 165,80 | 174,127           |
|    | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1160 | 5,00   | 0,583             |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0020 | 200,00 | 0,400             |
| 10 | AcA08B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Colona pentru stringerea jetului de apa PVC SN4 SDR41 d-200mm                                                   | m      |        |        | 197,588<br>22,487 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3900 | 57,66  | 22,487            |
|    | 2521216700512 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime. Colona pentru stringerea jetului de apa PVC SN4 SDR41 d-200mm                                                                                                                                                               | m      | 1,0450 | 165,80 | 174,118           |
|    | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1160 | 5,00   | 0,583             |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0020 | 200,00 | 0,400             |
| 11 | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducta din PVC SN4 SDR41 d-160mm                                                                              | m      |        |        | 133,884<br>17,298 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000 | 57,66  | 17,298            |
|    | 2521216700513 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime. Conducta din PVC SN4 SDR41 d-160mm                                                                                                                                                                                          | m      | 1,0400 | 110,80 | 115,808           |
|    | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1150 | 5,00   | 0,578             |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0010 | 200,00 | 0,200             |
| 12 | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducta din PVC SN4 SDR41 d-110mm                                                                              | m      |        |        | 91,031<br>17,298  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000 | 57,66  | 17,298            |
|    | 2521216700514 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime. Conducta din PVC SN4 SDR41 d-110mm                                                                                                                                                                                          | m      | 1,0400 | 69,80  | 72,955            |
|    | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1150 | 5,00   | 0,578             |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0010 | 200,00 | 0,200             |
| 13 | Pret de piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                             | m      |        |        | 1,100<br>0,000    |
|    | 456789876543  | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 1,0000 | 1,10   | 1,100             |
| 14 | SF04B         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |        |        |        | 4,613<br>4,613    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,8800 | 57,66  | 4,613             |
|    |               | <b>1.3. Caminuri pentru canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |                   |
| 15 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)                                                                             |        |        |        | 861,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,0500 | 420,00 | 861,000           |
| 16 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 1 234,670         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                | parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv ( на просадочных грунтах)                                                                                                                                                      |      |        |        | 508,560              |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,8200 | 57,66  | 508,560              |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                             | h-ut | 9,4300 | 77,00  | 726,110              |
| 17 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                         | m3   |        |        | 118,780<br>118,780   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0600 | 57,66  | 118,780              |
| 18 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                  | m3   |        |        | 1 742,411<br>799,749 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                         | h-om | 9,7100 | 57,66  | 559,881              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,1600 | 57,66  | 239,868              |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,4100 | 880,00 | 363,309              |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1300 | 750,00 | 98,164               |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0770 | 880,00 | 68,233               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1600 | 210,00 | 33,836               |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,8000 | 1,40   | 1,128                |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,8900 | 200,00 | 377,991              |
| 19 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIJ-10    | buc  |        |        | 408,700<br>0,000     |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 408,70 | 408,700              |
| 20 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-10-6   | buc  |        |        | 310,000<br>0,000     |
|    | 2661444331011  | Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 310,00 | 310,000              |
| 21 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-10-9   | buc  |        |        | 400,000<br>0,000     |
|    | 26611264331222 | Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 400,00 | 400,000              |
| 22 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIPI-10-1 | buc  |        |        | 250,000<br>0,000     |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1 (0,10 m3)                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 250,00 | 250,000              |
| 23 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI7-3     | buc  |        |        | 155,200<br>0,000     |
|    | 266112091111   | Inel de reazem KLI7-3                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 155,20 | 155,200              |
| 24 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIQ-1     | buc  |        |        | 76,500<br>0,000      |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KLIQ-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 76,50  | 76,500               |
| 25 | AcE14A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                  | m3   |        |        | 1 455,648<br>556,995 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,7600 | 57,66  | 389,782              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,9000 | 57,66  | 167,214              |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,5200 | 880,00 | 460,267              |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1600 | 750,00 | 120,682              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0820 | 880,00 | 72,533               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1450 | 210,00 | 30,609               |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7000 | 1,40   | 0,986                |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0680 | 200,00 | 213,576              |
| 26 | AcE14A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu                                                                                                                                           | buc  |        |        | 850,000              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                | diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ-15                                                                                                                                                    |      |        |        | 0,000              |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 850,00 | 850,000            |
| 27 | AcE14A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII15-9                                                            | buc  |        |        | 870,000<br>0,000   |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 870,00 | 870,000            |
| 28 | AcE14A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII15-6                                                            | buc  |        |        | 590,000<br>0,000   |
|    | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 590,00 | 590,000            |
| 29 | AcE14A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII11-15-1                                                         | buc  |        |        | 850,000<br>0,000   |
|    | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KII11-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 850,00 | 850,000            |
| 30 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII7-3                                                             | buc  |        |        | 155,200<br>0,000   |
|    | 266112091111   | Inel de reazem KII7-3                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 155,20 | 155,200            |
| 31 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII0-1                                                             | buc  |        |        | 76,500<br>0,000    |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 76,50  | 76,500             |
| 32 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Consumul de matala pentru consolidarea caminului                                                                             | kg   |        |        | 30,421<br>12,109   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 57,66  | 10,955             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,577              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,577              |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,120              |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 17,80  | 17,800             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 52,00  | 0,260              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 1,54   | 0,012              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 8,00   | 0,120              |
| 33 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                                                                                      | kg   |        |        | 30,421<br>12,109   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 57,66  | 10,955             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,577              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,577              |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,120              |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 17,80  | 17,800             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 52,00  | 0,260              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 1,54   | 0,012              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 8,00   | 0,120              |
| 34 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de buna a confectiilor si constructiilor metalice si str de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice executate din profile cu grosimi in tre 8 mm si 12 mm inclusiv |      |        |        | 763,453<br>371,331 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,4400 | 57,66  | 371,331            |
|    | 2430116100000  | Email clorocauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,8000 | 15,00  | 117,000            |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,9000 | 60,00  | 234,000            |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-F-N-1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5500 | 14,50  | 7,984              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,9500 | 13,00  | 25,341             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750  | 8,00      | 7,797                |
| 35 | AcE07B        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip L)               | buc    |         |           | 1 590,890<br>47,281  |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8200  | 57,66     | 47,281               |
|    | 2875274200011 | Capac cu rama TIP L                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 1 483,40  | 1 513,068            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg     | 13,5000 | 1,40      | 19,278               |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                             | m3     | 0,0520  | 210,00    | 11,130               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0130  | 10,00     | 0,133                |
| 36 | AcE07B        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip T)               | buc    |         |           | 1 918,921<br>47,281  |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8200  | 57,66     | 47,281               |
|    | 2875274200013 | Capac cu rama TIP T                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 1 805,00  | 1 841,100            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg     | 13,5000 | 1,40      | 19,278               |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                             | m3     | 0,0520  | 210,00    | 11,130               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0130  | 10,00     | 0,132                |
| 37 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                             | 100 m3 |         |           | 457,579<br>0,000     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,0900  | 420,00    | 457,579              |
| 38 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv     | 100 m3 |         |           | 1 234,676<br>508,546 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,8200  | 57,66     | 508,546              |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                         | h-ut   | 9,4300  | 77,00     | 726,130              |
| 39 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                            | m3     |         |           | 320,395<br>17,298    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000  | 57,66     | 17,298               |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                          | m3     | 1,2700  | 210,00    | 266,711              |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                      | m3     | 0,0500  | 10,00     | 0,501                |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0420  | 300,00    | 12,591               |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut   | 0,2180  | 100,00    | 21,803               |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0050  | 300,00    | 1,492                |
| 40 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3     |         |           | 1 241,550<br>221,995 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,4500  | 57,66     | 198,931              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4000  | 57,66     | 23,064               |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0200  | 880,00    | 911,028              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000  | 10,00     | 1,015                |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,6000  | 115,00    | 69,000               |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500  | 154,00    | 38,511               |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                              |        |         |           |                      |
| 41 | AQUA SISTEM   | Sistem de clorare cu clor lichid (Таблеточный дозатор)                                                                                                                                        | buc    |         |           | 20 000,000<br>0,000  |
|    | 566787909887  | Sistem de clorare cu clor lichid (Таблеточный дозатор)                                                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 20 000,00 | 20 000,000           |



**APROBAT:**

**Intocmit**  
**S.R.L. "Uralis"**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**Statie de purificare si retele de  
canalizare la gradinita de copii,  
gimnaziul din sat.Balauresti, r-  
nul Nisporeni (Etapa I-Gradinita  
si Gimnaziul)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1**

**Statie de epurare.Retea de canalizare.**

**Valoarea de deviz 426 223,76 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |      |         |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 23,288  | 57,66 | 1 342,786        |
| 2.  | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 2,895   | 57,66 | 166,926          |
| 3.  | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 13,940  | 57,66 | 803,781          |
| 4.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal     | h-om | 5,440   | 57,66 | 313,670          |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 334,763 | 57,66 | 19 302,434       |
| 6.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 4,830   | 57,66 | 278,498          |
| 7.  | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 7,486   | 57,66 | 431,643          |
| 8.  | 7214240021810 | Lacatus CM                | h-om | 142,234 | 57,66 | 8 201,213        |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 227,531 | 57,66 | 13 119,438       |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 10,186  | 57,66 | 587,325          |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 48,092  | 57,66 | 2 772,985        |
| 12. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 24,778  | 57,66 | 1 428,699        |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>48 749,41</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                    |     |         |        |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                           | kg  | 11,229  | 8,00   | 89,832     |
| 2.  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                               | m3  | 12,256  | 210,00 | 2 573,760  |
| 3.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                  | m3  | 44,509  | 210,00 | 9 346,890  |
| 4.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                    | kg  | 0,731   | 8,00   | 5,848      |
| 5.  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                 | m2  | 1,743   | 750,00 | 1 307,250  |
| 6.  | 2320166200676 | White spirit                                                                                       | kg  | 1,462   | 13,00  | 19,006     |
| 7.  | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                  | kg  | 5,850   | 15,00  | 87,750     |
| 8.  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                       | kg  | 2,925   | 60,00  | 175,500    |
| 9.  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                               | kg  | 0,413   | 14,50  | 5,988      |
| 10. | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                    | buc | 78,798  | 5,00   | 393,990    |
| 11. | 2521216700511 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime. Conducta din PVC SN4 SDR41 d=200mm                            | m   | 210,045 | 165,80 | 34 825,461 |
| 12. | 2521216700512 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime. Colona pentru stringerea jetului de apa PVC SN4 SDR41 d=200mm | m   | 6,301   | 165,80 | 1 044,706  |
| 13. | 2521216700513 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime. Conducta din PVC SN4 SDR41 d=160mm                            | m   | 459,888 | 110,80 | 50 955,590 |
| 14. | 2521216700514 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime. Conducta din PVC SN4 SDR41 d=110mm                            | m   | 35,537  | 69,80  | 2 480,483  |

|                                       |                |                                                          |     |         |           |                   |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------|
| 15.                                   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500            | kg  | 234,090 | 1,40      | 327,726           |
| 16.                                   | 26511221004022 | Ciment M-400                                             | kg  | 9,784   | 1,40      | 13,698            |
| 17.                                   | 266112091111   | Inel de reazem KII7-3                                    | buc | 12,000  | 155,20    | 1 862,400         |
| 18.                                   | 26611264330911 | Inel de reazem KII O-1(0,02 m3)                          | buc | 13,000  | 76,50     | 994,500           |
| 19.                                   | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)           | buc | 17,000  | 408,70    | 6 947,900         |
| 20.                                   | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII1-10-1(0,10 m3)         | buc | 17,000  | 250,00    | 4 250,000         |
| 21.                                   | 26611264331222 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)           | buc | 12,000  | 400,00    | 4 800,000         |
| 22.                                   | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)           | buc | 2,000   | 850,00    | 1 700,000         |
| 23.                                   | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)            | buc | 2,000   | 870,00    | 1 740,000         |
| 24.                                   | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6                     | buc | 4,000   | 590,00    | 2 360,000         |
| 25.                                   | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KII1-15-1(0,27 m3)         | buc | 2,000   | 850,00    | 1 700,000         |
| 26.                                   | 2661444331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                     | buc | 9,000   | 310,00    | 2 790,000         |
| 27.                                   | 2663102100000  | Beton                                                    | m3  | 6,988   | 880,00    | 6 149,440         |
| 28.                                   | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                           | m3  | 5,549   | 880,00    | 4 883,120         |
| 29.                                   | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                      | m3  | 0,990   | 880,00    | 871,200           |
| 30.                                   | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 7,486   | 12,00     | 89,832            |
| 31.                                   | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 748,600 | 17,80     | 13 325,080        |
| 32.                                   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 3,743   | 52,00     | 194,636           |
| 33.                                   | 2875274200011  | Capac cu rama TIP L                                      | buc | 8,160   | 1 483,40  | 12 104,544        |
| 34.                                   | 2875274200013  | Capac cu rama TIP T                                      | buc | 9,180   | 1 805,00  | 16 569,900        |
| 35.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 5,988   | 1,54      | 9,222             |
| 36.                                   | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 12,669  | 10,00     | 126,690           |
| 37.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,910   | 10,00     | 9,100             |
| 38.                                   | 456789876543   | Banda de semnalizare                                     | m   | 680,000 | 1,10      | 748,000           |
| 39.                                   | 566787909887   | Sistem de clorare cu clor lichid (Таблеточный дозатор)   | buc | 1,000   | 20 000,00 | 20 000,000        |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                          |     |         |           | <b>207 879,03</b> |


#### Utilaje de constructii:

|                                     |               |                                                                  |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 0,405  | 300,00 | 121,500          |
| 2.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,104  | 100,00 | 210,400          |
| 3.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 16,871 | 420,00 | 7 085,820        |
| 4.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 7,913  | 420,00 | 3 323,460        |
| 5.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                             | h-ut | 4,050  | 115,00 | 465,750          |
| 6.                                  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,886  | 200,00 | 177,200          |
| 7.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 64,879 | 77,00  | 4 995,683        |
| 8.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 21,025 | 200,00 | 4 205,000        |
| 9.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                             | h-ut | 1,688  | 154,00 | 259,952          |
| 10.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,048  | 300,00 | 14,400           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                  |      |        |        | <b>20 859,16</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 355 186,47 |
| TVA   | 20,00 % | 71 037,29  |

**Total deviz:**

**426 223,76**

Intocmit  S.R.L. "Uralis"

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Statie de purificare si retele de  
canalizare la gradinita de copii si  
gimnaziu din sat.Balauresti, r-nul  
Nisporeni.**

(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL № 7-1-1**  
**Statie de Epurare. Plan general**

**Valoarea de deviz 128 558,45 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                             | 100 m3 | 0,850                                 | 860,753<br>0,000                      | 731,640<br>0,000       |
| 2      | TsC26B1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II                                                                  | 100 m3 | 0,850                                 | 314,753<br>0,000                      | 267,540<br>0,000       |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - pentru imbracaminte rutiera в отвалы | 100 m3 | 0,200                                 | 945,000<br>0,000                      | 189,000<br>0,000       |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                        | 100 m3 | 0,600                                 | 945,000<br>0,000                      | 567,000<br>0,000       |
| 5      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                 | t      | 104,000                               | 5,500<br>0,000                        | 572,000<br>0,000       |
| 6      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,600                                 | 156,107                               | 93,664                 |

| 1                                                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5     | 6                  | 7                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
|                                                                    |         | in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       | 17,298             | 10,379             |
| 7                                                                  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                        | 100 m3 | 2,190 | 457,781<br>0,000   | 1 002,540<br>0,000 |
| 8                                                                  | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina<br>la 175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in<br>goluri a pamintului sapat in teren<br>catg. II                                                                    | 100m2  | 0,650 | 56,769<br>0,000    | 36,900<br>0,000    |
| <b>Total Lucrari de<br/>terasamente</b>                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                    | <b>3 460,284</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                    | <b>10,379</b>      |
|                                                                    |         | <b>2. Imbracaminte din piatra sparta<br/>- platforma SE</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                    |                    |
| 9                                                                  | TsD7E1  | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu rulou compresor<br>static autopropulsat de 10-12 t, in<br>straturi succesive de 15-20 cm<br>grosime dupa compactare,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in<br>parte, umpluturile executindu-se<br>cu pamint coeziv grad. compact.<br>92-94% | 100 m3 | 0,080 | 851,112<br>286,863 | 68,089<br>22,949   |
| 10                                                                 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 2,500 | 198,384<br>51,894  | 495,960<br>129,735 |
| 11                                                                 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 2,500 | 237,324<br>57,084  | 593,309<br>142,709 |
| <b>Total Imbracaminte din<br/>piatra sparta - platforma<br/>SE</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                    | <b>1 157,358</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                    | <b>295,393</b>     |
|                                                                    |         | <b>3. Imbracaminte din piatra<br/>sparta- accesul auto</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                    |                    |
| 12                                                                 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu rulou compresor<br>static autopropulsat de 10-12 t, in<br>straturi succesive de 15-20 cm<br>grosime dupa compactare,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in<br>parte, umpluturile executindu-se<br>cu pamint coeziv grad. compact.           | 100 m3 | 0,240 | 850,867<br>286,617 | 204,208<br>68,788  |



| 1  | 2      | 3                                                                                       | 4  | 5      | 6                 | 7                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------|
|    |        | 92-94%                                                                                  |    |        |                   |                         |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                             | m3 | 12,000 | 198,384<br>51,894 | 2 380,608<br>622,728    |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                     | m3 | 14,400 | 237,323<br>57,083 | 3 417,457<br>822,001    |
| 15 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m  | 45,000 | 232,801<br>34,019 | 10 476,040<br>1 530,873 |

**Total Imbracaminte din  
piatra sparta- accesul auto**

**16 478,313**

**Incluziv salariu**

**3 044,390**

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                    |                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
|    |        | <b>4. Imbracaminte din piatra sparta- trotuar</b>                                                                                                                                                                                                            |        |       |                    |                    |
| 16 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,060 | 851,650<br>286,383 | 51,099<br>17,183   |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 2,000 | 198,384<br>51,894  | 396,768<br>103,788 |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 2,000 | 237,323<br>57,084  | 474,647<br>114,167 |
| 19 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                    | m      | 5,000 | 187,353<br>17,298  | 936,765<br>86,490  |


**Total Imbracaminte din  
piatra sparta- trotuar**

**1 859,279**

**Incluziv salariu**

**321,628**

|    |        |                                                                                                                                                             |    |       |                    |                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|--------------------|
|    |        | <b>5. Imprejmuire</b>                                                                                                                                       |    |       |                    |                    |
|    |        | <b>5.1. Gard metalic</b>                                                                                                                                    |    |       |                    |                    |
| 20 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, | m3 | 5,180 | 121,665<br>121,665 | 630,224<br>630,224 |



| 1                         | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                    | 7                       |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------------|
|                           |        | subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                      |                         |
| 21                        | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier- pnou gard euro Eco zincat H=1,80m | m  | 58,000 | 872,256<br>77,841    | 50 590,821<br>4 514,778 |
| 22                        | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                           | t  | 0,380  | 479,808<br>220,321   | 182,327<br>83,722       |
| 23                        | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                     | m3 | 5,180  | 17,877<br>17,877     | 92,602<br>92,602        |
| <b>Total Gard metalic</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                      | <b>51 495,974</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                      | <b>5 321,326</b>        |
|                           |        | <b>5.2. Poarta si portita metalica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                      |                         |
| 24                        | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare                                                           | m3 | 0,280  | 121,704<br>121,704   | 34,077<br>34,077        |
| 25                        | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                               | m3 | 0,280  | 1 792,311<br>227,757 | 501,847<br>63,772       |
| 26                        | CK14A  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 8,100  | 226,609<br>98,599    | 1 835,536<br>798,648    |

| 1                                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|                                         |        | accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50m H=1,80 - inclusiv stilpi de metal ( teava patrata 80x80x3, cornier 40x2 si sitema de ficsat) comform proiectului                                                                                                   |     |        |                    |                      |
| 27                                      | CK14A  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50m H=1,80 - inclusiv stilpi de metal ( teava patrata 60x60x2, cornier 40x2 si sitema de ficsat) comform proiectului                  | m2  | 1,800  | 226,601<br>98,598  | 407,881<br>177,477   |
| 28                                      | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                         | m3  | 0,280  | 17,914<br>17,914   | 5,016<br>5,016       |
| 29                                      | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                               | t   | 0,160  | 479,700<br>220,188 | 76,752<br>35,230     |
| <b>Total Poarta si portita metalica</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>2 861,109</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>1 114,220</b>     |
| <b>Total Imprejmuire</b>                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>54 357,083</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>6 435,546</b>     |
|                                         |        | <b>6. Amenajarea spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                      |
| 30                                      | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime 0,75 m teren tare | m3  | 2,500  | 121,662<br>121,662 | 304,156<br>304,156   |
| 31                                      | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot (Artar)                                                                                                                                                                                                               | buc | 7,000  | 185,991<br>45,551  | 1 301,940<br>318,860 |
| 32                                      | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot ( S.Vanhouttei)                                                                                                                                                                                                       | buc | 18,000 | 188,695            | 3 396,517<br>819,925 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5     | 6                  | 7                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                            |       |       | 45,551             |                    |
| 33 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3    | 2,500 | 17,875<br>17,875   | 44,687<br>44,687   |
| 34 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3    | 2,500 | 44,245<br>43,245   | 110,612<br>108,112 |
| 35 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%                                                                                                                                                        | 100m2 | 0,650 | 694,486<br>299,832 | 451,416<br>194,891 |
| 36 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                             | 100m2 | 0,650 | 48,055<br>38,055   | 31,236<br>24,736   |

**Total Amenajarea spatii  
verzi**

**5 640,564**

**Incluziv salariu**

**1 815,367**


|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 82 952,87  |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 2 682,61   |
| Cheltuieli de transport        | 4,00 %   | 2 633,48   |
| Total                          | 100,00 + | 88 268,96  |
| Cheltuieli de regie            | 14,50 %  | 12 799,00  |
| Total                          | 100,00 + | 101 067,96 |
| Beneficiu de deviz             | 6,00 %   | 6 064,08   |
| Total                          | 100,00 + | 107 132,04 |
| TVA                            | 20,00 %  | 21 426,41  |

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**128 558,45  
11 922,72**

Intocmit

Verificat



S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectStatie de purificare si retele de canalizare la gradinita de copii si  
gimnaziu din sat.Balauresti, r-nul Nisporeni.Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1  
Statie de Epurare. Plan general  
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi


| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                              | 100 m3 |                                        |                      | 860,753                |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,0500                                 | 420,00               | 0,000                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 860,753                |
| 2       | TsC26B1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 314,753                |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,7500                                 | 420,00               | 0,000                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 314,753                |
| 3       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - pentru imbracaminte rutiera в отвалах | 100 m3 |                                        |                      | 945,000                |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500                                 | 420,00               | 0,000                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 945,000                |
| 4       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                         | 100 m3 |                                        |                      | 945,000                |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500                                 | 420,00               | 0,000                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 945,000                |
| 5       | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                  | t      |                                        |                      | 5,500                  |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0500                                 | 110,00               | 0,000                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 5,500                  |
| 6       | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 156,107                |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000                                 | 57,66                | 17,298                 |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0020                                 | 125,00               | 0,208                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3300                                 | 420,00               | 138,600                |
| 7       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 457,781                |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,0900                                 | 420,00               | 0,000                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 457,781                |
| 8       | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin terarea pamintului si deplasarea in gauri a pamintului sapat in teren catg. II                         | 100m2  |                                        |                      | 56,769                 |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 CP                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1890                                 | 300,00               | 0,000                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 56,769                 |
|         |                             | <b>2. Imbracaminte din piatra sparta - platforma SE</b>                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 9       | TsD7E1                      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12                                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 851,112                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|    |               | t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime<br>dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile executandu-se cu<br>pamint coeziv grad. compact. 92-94%                                                                                            |        |        |        | 286,863 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9700 | 57,66  | 286,863 |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,6260 | 122,00 | 564,250 |
| 10 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     |        |        | 198,384 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        | 51,894  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9000 | 57,66  | 51,894  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1000 | 100,00 | 110,000 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,000   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 58,00  | 12,180  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 55,50  | 23,310  |
| 11 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                         | m3     |        |        | 237,324 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        | 57,084  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 57,66  | 57,084  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1500 | 125,00 | 143,750 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,000   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 58,00  | 12,180  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 55,50  | 23,310  |
|    |               | <b>3. Imbracaminte din piatra sparta-<br/>accesul auto</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |
| 12 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu<br>rulou compresor static autopropulsat de 10-12<br>t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime<br>dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile executandu-se cu<br>pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |        |        | 850,867 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        | 286,617 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9700 | 57,66  | 286,617 |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,6260 | 122,00 | 564,250 |
| 13 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     |        |        | 198,384 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        | 51,894  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9000 | 57,66  | 51,894  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1000 | 100,00 | 110,000 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,000   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 58,00  | 12,180  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 55,50  | 23,310  |
| 14 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                         | m3     |        |        | 237,323 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        | 57,083  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 57,66  | 57,083  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1500 | 125,00 | 143,750 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,000   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 58,00  | 12,180  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 55,50  | 23,310  |
| 15 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare<br>20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                  | m      |        |        | 232,801 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        | 34,019  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1500 | 57,66  | 8,649   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4400 | 57,66  | 25,370  |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,0450 | 880,00 | 39,600  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2,9200 | 1,50   | 4,380   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0080 | 210,00 | 1,680   |
|    | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x<br>250 x 200                                                                                                                                                                                                                | m      | 1,0050 | 152,30 | 153,061 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0060 | 10,00  | 0,060   |
|    |               | <b>4. Imbracaminte din piatra sparta-<br/>trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |         |
| 16 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu<br>rulou compresor static autopropulsat de 10-12<br>t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime<br>dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile executandu-se cu<br>pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |        |        | 851,650 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        | 286,383 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9700 | 57,66  | 286,383 |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,6260 | 122,00 | 565,267 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| 17 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |        | 198,384 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 51,894  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000 | 57,66  | 51,894  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1000 | 100,00 | 110,000 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 10,00  | 1,000   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2100 | 58,00  | 12,180  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200 | 55,50  | 23,310  |
| 18 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |        |        | 237,323 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 57,084  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 57,66  | 57,084  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 125,00 | 143,750 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 10,00  | 1,000   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2100 | 58,00  | 12,180  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200 | 55,50  | 23,310  |
| 19 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                                                                      | m    |        |        | 187,353 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 17,298  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,919   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 57,66  | 10,379  |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0480 | 880,00 | 42,240  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0200 | 1,50   | 1,530   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 210,00 | 0,630   |
|    | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0050 | 125,00 | 125,625 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030 | 10,00  | 0,030   |
|    |               | <b>5. Imprejmuire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |         |
|    |               | <b>5.1. Gard metalic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |         |
| 20 | TsA02C        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare                                                           | m3   |        |        | 121,665 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 121,665 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,1100 | 57,66  | 121,665 |
| 21 | CO06B3        | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier- pnou gard euro Eco zincat H=1,80m | m    |        |        | 872,256 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 77,841  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,415  |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9200 | 57,66  | 53,047  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 57,66  | 10,379  |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2000 | 880,00 | 180,749 |
|    | 2732103655250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma, Panou gard euro Eco zincat H=1,80m                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,9000 | 166,80 | 325,476 |
|    | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4800 | 55,00  | 27,113  |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0400 | 210,00 | 8,628   |
|    | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 6,2500 | 35,00  | 224,656 |
|    | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0430 | 210,00 | 9,273   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 9,8800 | 1,50   | 15,220  |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 110,00 | 3,300   |
| 22 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de inalta                                                                                                                                                         | t    |        |        | 479,808 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 220,321 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8200 | 57,66  | 220,321 |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,2000 | 49,00  | 254,800 |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3600 | 13,00  | 4,687   |
| 23 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului uniform, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 2 m din grapezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                          | m3   |        |        | 17,877  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 17,877  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 | 57,66  | 17,877  |
|    |               | <b>5.2. Poarta si portita metalica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6      | 7                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------------|
| 24 | TsA02C        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3   |          |        | 121,704<br>121,704   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,1100   | 57,66  | 121,704              |
| 25 | CA03A         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                     | m3   |          |        | 1 792,311<br>227,757 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,5500   | 57,66  | 204,693              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000   | 57,66  | 23,064               |
|    | 2663102100001 | Beton clasa... (pt.informatic)                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250   | 880,00 | 914,571              |
|    | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 185,0000 | 1,50   | 281,661              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,7800   | 100,00 | 79,286               |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,7200   | 210,00 | 153,750              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2700   | 10,00  | 2,750                |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0570   | 110,00 | 6,286                |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0180   | 420,00 | 7,500                |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   | 125,00 | 75,000               |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500   | 175,00 | 43,750               |
| 26 | CK14A         | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50m H=1,80 - inclusiv stilpi de metal ( teava patrata 80x80x3, cornier 40x2 si sitema de ficsat) comform proiectului                    | m2   |          |        | 226,609<br>98,599    |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900   | 57,66  | 10,955               |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9600   | 57,66  | 55,354               |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800   | 57,66  | 10,379               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3800   | 57,66  | 21,911               |
|    | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000   | 100,00 | 100,000              |
|    | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000   | 0,50   | 2,000                |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000   | 1,00   | 4,000                |
|    | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000   | 0,90   | 3,600                |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000   | 55,00  | 5,500                |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1150   | 47,00  | 5,402                |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,2300   | 1,54   | 0,354                |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,2500   | 1,50   | 1,875                |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040   | 210,00 | 0,830                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 10,00  | 0,010                |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200   | 222,00 | 4,440                |
| 27 | CK14A         | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50m H=1,80 - inclusiv stilpi de metal ( teava patrata 60x60x2, cornier 40x2 si sitema de ficsat) comform proiectului                    | m2   |          |        | 226,601<br>98,598    |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900   | 57,66  | 10,956               |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9600   | 57,66  | 55,353               |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800   | 57,66  | 10,379               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3800   | 57,66  | 21,911               |
|    | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000   | 100,00 | 100,000              |
|    | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000   | 0,50   | 2,000                |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000   | 1,00   | 4,000                |
|    | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000   | 0,90   | 3,600                |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000   | 55,00  | 5,500                |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1150   | 47,00  | 5,405                |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,2300   | 1,54   | 0,354                |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,2500   | 1,50   | 1,875                |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040   | 210,00 | 0,817                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 10,00  | 0,011                |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200   | 222,00 | 4,440                |
| 28 | TsD01B        | Imprastierarea lonata a pamintului aflat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 8 m, cu gramezi inclusiv sfarmatarea bulgazilor, provenind din teren mijlociu                                                                      | m3   |          |        | 17,914<br>17,914     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100   | 57,66  | 17,914               |
| 29 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice                                                                                                                                                                                                                     | t    |          |        | 479,700              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|
|    |                | cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                  |       |        |        | 220,188 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,8200 | 57,66  | 220,188 |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 5,2000 | 49,00  | 254,800 |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,3600 | 13,00  | 4,712   |
|    |                | <b>6. Amenajarea spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |        |         |
| 30 | TsA02C         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3    |        |        | 121,662 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 121,662 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 2,1100 | 57,66  | 121,662 |
| 31 | TsH24C         | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar)                                                                                                                                                                                                                 | buc   |        |        | 185,991 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 45,551  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0400 | 57,66  | 2,306   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,7500 | 57,66  | 43,245  |
|    | 111100777001   | Puieti arbori foioase fara balot. Artar                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0400 | 75,00  | 78,000  |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0020 | 10,00  | 0,020   |
|    | 0221107204203  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000 | 133,55 | 53,420  |
|    | 1714227322897  | Fringhie cinapa 9-16 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0400 | 25,00  | 1,000   |
|    | 2052157343803  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,0400 | 200,00 | 8,000   |
| 32 | TsH24C         | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot ( S.Vanhouttei)                                                                                                                                                                                                         | buc   |        |        | 188,695 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 45,551  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0400 | 57,66  | 2,306   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,7500 | 57,66  | 43,245  |
|    | 11110003333331 | Puieti arbori foioase fara balot. S.Vanhouttei                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0400 | 77,60  | 80,704  |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0020 | 10,00  | 0,020   |
|    | 0221107204203  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000 | 133,55 | 53,420  |
|    | 1714227322897  | Fringhie cinapa 9-16 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0400 | 25,00  | 1,000   |
|    | 2052157343803  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,0400 | 200,00 | 8,000   |
| 33 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3    |        |        | 17,875  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 17,875  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3100 | 57,66  | 17,875  |
| 34 | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                              | m3    |        |        | 44,245  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 43,245  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,7500 | 57,66  | 43,245  |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1000 | 10,00  | 1,000   |
| 35 | TsH09B         | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 |        |        | 694,486 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 299,832 |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 5,2000 | 57,66  | 299,832 |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 3,9600 | 99,66  | 394,654 |
| 36 | TsH12A         | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 |        |        | 48,055  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 38,055  |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,6600 | 57,66  | 38,055  |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0000 | 10,00  | 10,000  |



L.S.

**APROBAT:**  
**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Statie de purificare si retele de  
canalizare la gradinita de copii si  
gimnaziu din sat.Balauresti, r-  
nul Nisporeni.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1**

**Statie de Epurare. Plan general**

**Valoarea de deviz 128 558,45 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                         | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | <b>Total borderou de resurse № 7-1-1:</b> |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |               |                              |      |        |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 15,494 | 57,66 | 893,384          |
| 2.  | 7123030012500 | Montator P.B                 | h-om | 53,360 | 57,66 | 3 076,738        |
| 3.  | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 20,700 | 57,66 | 1 193,562        |
| 4.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor        | h-om | 22,559 | 57,66 | 1 300,752        |
| 5.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 1,782  | 57,66 | 102,750          |
| 6.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 2,063  | 57,66 | 118,952          |
| 7.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 1,881  | 57,66 | 108,459          |
| 8.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 9,504  | 57,66 | 548,000          |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 65,119 | 57,66 | 3 754,762        |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 14,314 | 57,66 | 825,344          |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>11 922,72</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                                                     |     |         |        |           |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1.  | 0221107204203       | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                         | kg  | 10,000  | 133,55 | 1 335,500 |
| 2.  | 0221107204435       | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                              | kg  | 2,574   | 99,66  | 256,525   |
| 3.  | 11110003333333<br>1 | Puieti arbori foioase fara balot. S.Vanhouttei                                      | buc | 18,720  | 77,60  | 1 452,672 |
| 4.  | 111100777001        | Puieti arbori foioase fara balot. Artar                                             | buc | 7,280   | 75,00  | 546,000   |
| 5.  | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                       | m3  | 21,736  | 125,00 | 2 717,000 |
| 6.  | 1421102200161       | Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm                                              | m3  | 2,383   | 210,00 | 500,430   |
| 7.  | 1421102200290       | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm                                              | m3  | 0,205   | 210,00 | 43,050    |
| 8.  | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                   | m3  | 0,039   | 210,00 | 8,190     |
| 9.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3  | 0,375   | 210,00 | 78,750    |
| 10. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3  | 18,372  | 100,00 | 1 837,200 |
| 11. | 1421202200525       | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                               | m3  | 2,561   | 210,00 | 537,810   |
| 12. | 1714227322897       | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                             | kg  | 1,000   | 25,00  | 25,000    |
| 13. | 2030112930150       | Porti metalice inclusiv accesoriile (brătar, praznuri, calcai, pînă de oprire etc.) | m2  | 9,900   | 100,00 | 990,000   |
| 14. | 2052157343803       | Rogojini din papiu 1,8x1,8 m                                                        | buc | 1,000   | 200,00 | 200,000   |
| 15. | 2320166200676       | White spirit                                                                        | kg  | 0,195   | 13,00  | 2,535     |
| 16. | 2430116103218       | Vopsea de ulei oricel alb                                                           | kg  | 2,808   | 49,00  | 137,592   |
| 17. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv S 3097-80                                                   | kg  | 0,990   | 55,00  | 54,450    |
| 18. | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S 388*                                                    | kg  | 136,500 | 1,50   | 204,750   |
| 19. | 2651122100397       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                  | kg  | 52,577  | 1,50   | 78,865    |
| 20. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                       | kg  | 600,887 | 1,50   | 901,331   |

|                                       |               |                                                                                               |     |         |        |                  |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|
| 21.                                   | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                 | m3  | 14,469  | 880,00 | 12 732,720       |
| 22.                                   | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                                     | m   | 45,225  | 152,30 | 6 887,767        |
| 23.                                   | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                  | m   | 5,025   | 125,00 | 628,125          |
| 24.                                   | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                      | kg  | 28,592  | 55,00  | 1 572,560        |
| 25.                                   | 2732103655250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma, Panou gard euro Eco zincat H=1,80m | m2  | 113,175 | 166,80 | 18 877,590       |
| 26.                                   | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                      | kg  | 372,287 | 35,00  | 13 030,045       |
| 27.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                       | kg  | 1,138   | 47,00  | 53,486           |
| 28.                                   | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                         | buc | 39,600  | 0,50   | 19,800           |
| 29.                                   | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                             | buc | 39,600  | 1,00   | 39,600           |
| 30.                                   | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                                                               | buc | 39,600  | 0,90   | 35,640           |
| 31.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                                                             | kw  | 2,277   | 1,54   | 3,507            |
| 32.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                      | m3  | 0,950   | 10,00  | 9,500            |
| 33.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                 | m3  | 0,372   | 10,00  | 3,720            |
| 34.                                   | 4100126202818 | Apa                                                                                           | m3  | 3,540   | 10,00  | 35,400           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                                                               |     |         |        | <b>65 837,09</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,198  | 222,00 | 43,956          |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 14,868 | 55,50  | 825,174         |
| 3.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,434  | 58,00  | 431,172         |
| 4.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,123  | 300,00 | 36,900          |
| 5.                                  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                            | h-ut | 1,758  | 122,00 | 214,476         |
| 6.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 3,542  | 420,00 | 1 487,640       |
| 7.                                  | 2952260003540 | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,005  | 420,00 | 2,100           |
| 8.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 2,387  | 420,00 | 1 002,540       |
| 9.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,835  | 420,00 | 350,700         |
| 10.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 0,168  | 125,00 | 21,000          |
| 11.                                 | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 1,756  | 110,00 | 193,160         |
| 12.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,070  | 175,00 | 12,250          |
| 13.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 5,200  | 110,00 | 572,000         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                    |      |        |        | <b>5 193,06</b> |

#### **Total:**


|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 82 952,87  |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 2 682,61   |
| Cheltuieli de transport        | 4,00 %   | 2 633,48   |
| Total                          | 100,00 + | 88 268,96  |
| Cheltuieli de regie            | 14,50 %  | 12 799,00  |
| Total                          | 100,00 + | 101 067,96 |
| Beneficiu de deviz             | 6,00 %   | 6 064,08   |
| Total                          | 100,00 + | 107 132,04 |
| TVA                            | 20,00 %  | 21 426,41  |

#### **Total deviz:**

**128 558,45**

Intocmit

Verificat



S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)