


SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparații capitale la casa de cultură din s.Cainarii Vechi”
2. Numărul și data contractului Nr.34 din 24 aprilie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Cainarii Vechi
4. Adresa beneficiarului or.Soroca, s. Cainarii Vechi
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 219 890.00LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 219 890,00 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30zile
 - efectiv realizată 30 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC Primaterax-Nord SRL

CONTRACT Nr. 34

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

23 aprilie 2019

s. Căinari Vechi

(localitatea)

SC PRIMATERAX NORD SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin DIRECTOR

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

Primaria comunei Căinari Vechi

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primar V.Terentii

(funcția, numele, prenumele)

, denumit(ă)

în

continuare

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea Lucrari de reparatii capitale la casa de cultura din s. Cainarii Vechi, Cod CPV: denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
lunar
(condițiile de livrare/prestare/executare)
lunar
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 219890-00 lei(Doua sute nouasprezece mii opt sute nouazeci lei 00 bani) MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu

prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la “_31_” _12_ 2019.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SC PRIMATERAX NORD SRL

Adresa: **OR. RISCANI STR.
ETIRNITATII 3/9**

Tel./Fax:

Denumirea **BC MOLDOVA**
Băncii: **AGROINDBANK SA**

Adresa

Băncii:

Cod
Bancar **AGRNMD2X**

IBAN: **MD63AG000000022511221777**

Cod fiscal: **1006602011124**

“Beneficiarul”: **Primaria comunei Cainarii Vechi**

Adresa: **s. Cainarii Vechi r. Soroca**

Tel./Fax:

Denumirea **Ministerul Finanțelor Trezoreria**
Băncii: **de Stat**

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

Cont de **TREZMD2X**
decontare **MD32TRPDAI311120A05957AB**

Cod fiscal:

1007601001499

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Cainarii Vechi
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparative capitala din
 s.Cainarii Veri

Valoarea lucrarilor executate **108 268 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Planseul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	159,7000	137,829 8,649	22 010,30 1 381,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,9550	57,66	1 381,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	638,8000	0,60	383,28
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	167,6850	118,60	19 886,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3955	150,00	359,33
2	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	14,0000	429,849 62,849	6 017,89 879,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,2600	57,66	879,89
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	14,0000	367,00	5 138,00
3	RCsE29A	Pelricula din polimeri pentru protejarea inventarului, pe durata refacerii	m2	200,0000	32,914 12,109	6 582,82 2 421,72
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	32,0000	57,66	1 845,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	57,66	576,60
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	214,0000	3,65	781,10
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,4000	3 950,00	1 580,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,0000	300,00	1 800,00
4	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	2,0000	255,010 93,410	510,02 186,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2400	57,66	186,82
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	2,0200	160,00	323,20
		<i>Total</i>	Lei			35 122,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 121,03 4 869,68
		2. Iluminare				
5	RpEB15A	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori	m	186,0000	6,919 6,919	1 286,97 1 286,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,3200	57,66	1 286,97
6	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie ,avind diametrul pina la 16 mm, montat ingropate	m	230,0000	47,005 31,713	10 811,26 7 293,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	126,5000	57,66	7 293,99
	2521216070423 4	Tub diametru pina la 16 mm	m	235,7500	8,76	2 065,17
	2875274121700 1	Cot fonta cu filet pt. tub	buc	46,0000	30,48	1 402,08
	2811236361100 7	Doza fonta cu filet special tub	buc	34,5000	1,45	50,02
7	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, ingropat, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	125,0000	23,202 13,262	2 900,28 1 657,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,7500	57,66	1 657,72
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	131,2500	9,00	1 181,25
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	25,0000	2,14	53,50
	2875276311724	Cleme capsulate pt.	buc	31,2500	0,25	7,81

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de aluminiu 4 mm				
8	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru,ingropat, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	110,0000	24,356 14,415	2 679,11 1 585,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,5000	57,66	1 585,65
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	115,5000	9,00	1 039,50
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	22,0000	2,14	47,08
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	27,5000	0,25	6,88
9	RpEC08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in camere cu inaltimea de peste 3 m,	buc	18,0000	548,572 172,610	9 874,29 3 106,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	75,7800	41,00	3 106,98
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	162,0000	18,25	2 956,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	18,0000	1,38	24,84
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,4500	16,00	7,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	324,0000	10,25	3 321,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	135,0000	2,05	276,75
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,3200	14,00	60,48
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	2,5200	12,35	31,12
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	4,5000	19,87	89,42
10	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat	buc	18,0000	116,785 23,064	2 102,13 415,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,2000	57,66	415,15
	2746167335100	Priza	buc	18,3600	88,00	1 615,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	18,0000	1,45	26,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0900	2,25	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	36,0000	1,00	36,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	36,0000	0,25	9,00
11	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptator dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A	buc	6,0000	114,442 25,370	686,65 152,22

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400	57,66	152,22
	1111000100020	Intrerupator	buc	6,0000	85,00	510,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	1,45	8,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	2,25	0,07
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,2000	13,05	15,66
		<i>Total</i>	Lei			30 340,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 340,69 15 498,68


	Total	Lei	65 461
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 583
	Total		70 044
	Cheltueli transportare	10 %	4 293
	Total		74 337
	Cheltueli de regie	14,5 %	10 779
	Total		85 116
	Beneficiu de deviz	6 %	5 107
	Total		90 223
	TVA	20 %	18 045
			108 268
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		20 369

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Pincastraz - Nord"
(denumirea)

Badreaga A
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Com. Cainarii Vechi
Primaria orasului Calarasi

(denumirea)

primar Ferencz Koesterer Bur
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Cainarii Vechi
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparative capitala din
 s.Cainarii Veri

Valoarea lucrarilor executate **108 268 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Planseul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	159,7000	137,829 8,649	22 010,30 1 381,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,9550	57,66	1 381,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	638,8000	0,60	383,28
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	167,6850	118,60	19 886,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3955	150,00	359,33
2	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	14,0000	429,849 62,849	6 017,89 879,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,2600	57,66	879,89
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	14,0000	367,60	5 138,00
3	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea inventarului, pe durata refacerii	m2	200,0000	32,914 12,109	6 582,82 2 421,72
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	32,0000	57,66	1 845,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	57,66	576,60
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	214,0000	3,65	781,10
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,4000	3 950,00	1 580,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,0000	300,00	1 800,00
4	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	2,0000	255,010 93,410	510,02 186,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2400	57,66	186,82
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	2,0200	160,00	323,20
		<i>Total</i>	Lei			35 122,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 121,03 4 869,68
		2. Iluminare				
5	RpEB15A	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori	m	186,0000	6,919 6,919	1 286,97 1 286,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,3200	57,66	1 286,97
6	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie ,avind diametrul pina la 16 mm, montat ingropate	m	230,0000	47,005 31,713	10 811,26 7 293,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	126,5000	57,66	7 293,99
	2521216070423 4	Tub diametru pina la 16 mm	m	235,7500	8,76	2 065,17
	2875274121700 1	Cot fonta cu filet pt. tub	buc	46,0000	30,48	1 402,08
	2811236361100 7	Doza fonta cu filet special tub	buc	34,5000	1,45	50,02
7	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, ingropat, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	125,0000	23,202 13,262	2 900,28 1 657,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,7500	57,66	1 657,72
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	131,2500	9,00	1 181,25
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	25,0000	2,14	53,50
	2875276311724	Cleme capsulate pt.	buc	31,2500	0,25	7,81

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de aluminiu 4 mm				
8	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru,ingropat, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	110,0000	24,356 14,415	2 679,11 1 585,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,5000	57,66	1 585,65
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	115,5000	9,00	1 039,50
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	22,0000	2,14	47,08
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	27,5000	0,25	6,88
9	RpEC08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in camere cu inaltimea de peste 3 m,	buc	18,0000	548,572 172,610	9 874,29 3 106,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	75,7800	41,00	3 106,98
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	162,0000	18,25	2 956,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	18,0000	1,38	24,84
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,4500	16,00	7,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	324,0000	10,25	3 321,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	135,0000	2,05	276,75
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,3200	14,00	60,48
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	2,5200	12,35	31,12
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	4,5000	19,87	89,42
10	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat	buc	18,0000	116,785 23,064	2 102,13 415,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,2000	57,66	415,15
	2746167335100	Priza	buc	18,3600	88,00	1 615,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	18,0000	1,45	26,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0900	2,25	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	36,0000	1,00	36,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	36,0000	0,25	9,00
11	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A	buc	6,0000	114,442 25,370	686,65 152,22

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400	57,66	152,22
	1111000100020	Intrerupator	buc	6,0000	85,00	510,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	1,45	8,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	2,25	0,07
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,2000	13,05	15,66
		<i>Total</i>	Lei			30 340,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 340,69 15 498,68

	Total	Lei	65 461
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 583
	Total		70 044
	Cheltueli transportare	10 %	4 293
	Total		74 337
	Cheltueli de regie	14,5 %	10 779
	Total		85 116
	Beneficiu de deviz	6 %	5 107
	Total		90 223
	TVA	20 %	18 045
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		108 268
			20 369

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Primaterax Nord”
 (denumirea)

Badragiu N
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor *Com. Cainarii Vechi*
 Primaria orasului Calarasi
 (denumirea)

primar Teodor Vasilescu Bur
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

