

ФОМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес : Примэрии мун.Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга,
ул.Ленина, 91

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления oferty,
нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители oferanta **АО «Монтаж» г.Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия oferanta)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной
документации, выполнить **Ремонт дорог в мун.Чадыр-Лунга**
(наименование работ)

Код CPV: 45233142-6

Лот № 1 Ремонт дорог по ул.Железнодорожная, ул.Механизаторов, ул.Тургенева

а) за сумму без НДС 945 750,0 (девятьсот сорок пять тысяч семьсот пятьдесят лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 189 150,0 (сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят лей 00 бань)

Лот № 2 Ремонт дорог по ул.Островского, ул.Крылова (К.Маркса- Матросова

а) за сумму без НДС 641 499,0 (шестьсот сорок одна тысяча четыреста девяносто девять лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 128 300,0 (сто двадцать восемь тысяч триста лей 00 бань)

Лот № 3 Ремонт дорог по ул.Кирова с парковкой, по ул.Измайловская-Ломоносова

а) за сумму без НДС 698 378,0 (шестьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят восемь лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 139 676,0 (сто тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят шесть лей 00 бань)

Лот № 4 Ремонт дорог по ул.Буденного, по ул.Колхозная

а) за сумму без НДС 546 263,0 (пятьсот сорок шесть тысяч двести шестьдесят три лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 109 253,0 (сто девять тысяч двести пятьдесят три лея 00 бань)



2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через:

Лот №1 35 календарных дней (тридцать пять календарных дней)

Лот №2 30 календарных дней (тридцать календарных дней)

Лот №3 30 календарных дней (тридцать календарных дней)

Лот №4 30 календарных дней (тридцать календарных дней)

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 дней соответственно до 26.07.2019г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 26.06.2019г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (%) от общей стоимости в оферте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме **в размере 5%** (от общей стоимости в оферте) и составляет

2. Гарантийный период для выполненных работ **6 лет**

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 5 календарных дней.

Офертант,



Ремонт дорог по ул. Островского
длинной 215м и шириной 3м; по
ул.Крылова длинной 220м и
шириной 3м (К.Маркса-
Матросова)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Лот № 2

Ремонт дорог по ул. Островского длинной 215м и шириной 3м; по ул.Крылова
длинной 220м и шириной 3м (К.Маркса- Матросова)

Valoarea de deviz 769 799,0 lei

Intocmit in prețuri current .2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Ремонт дороги по ул. Островского длинной 215 м,шириной 3 м				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	8,600	48,015 14,415	412,929 123,969
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,430	885,907 0,000	380,940 0,000
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной функцией, вручную)местами	m3	12,000	656,259 66,309	7 875,108 795,708
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка катушка" т.8см), уложенных на слой	m2	645,000	263,242 60,197	169 791,229 38 827,091

1	2	3	4	5	6	7
		сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				
5	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	430,000	220,857 44,975	94 968,445 19 339,164
6	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,200	156,835 156,835	188,202 188,202
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante (Устройство монолитного ж/б зуба) длЗ мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт	m3	0,900	1 397,636 265,236	1 257,872 238,712
8	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (установка армокаркаса для зуба)	kg	81,000	18,153 2,998	1 470,419 242,864
		Total 1.Ремонт дороги по ул. Островского длиной 215 м, шириной 3 м Inclusiv salariu				276 345,144 59 755,710
		2. 1.Ремонт дороги по ул. Крылова длиной 220 м, шириной 3 м (К.Маркса-Матросова)				
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	8,800	48,015 14,415	422,532 126,852
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,440	885,818 0,000	389,760 0,000
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, вентиляционной функцией, вручную) местами	m3	12,000	656,259 66,309	7 875,108 795,708
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de	m2	660,000	263,242 60,197	173 739,746 39 730,046



[Signature]

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)проезжая часть				
13	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	440,000	220,857 44,975	97 177,014 19 788,912
14	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,200	156,835 156,835	188,202 188,202
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3 мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт	m3	0,900	1 397,636 265,236	1 257,872 238,712
16	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (установка армокаркаса для зуба)	kg	81,000	18,153 2,998	1 470,419 242,864
		Total 1.Ремонт дороги по ул. Крылова длиной 220 м, шириной 3 м (К.Маркса-Матросова) Inklusiv salariu				282 520,653 61 111,296

		Total	lei	558 865,797
		Соц. и мед.страхование	22,50 %	27 195,076
		Транспортировка материалов	1,00 %	4 366,183
		Накладные расходы	6,00 %	35 425,624
		Итого	100,00 +	625 852,680
		Сметная прибыль	2,50 %	15 646,318
		Итого	100,00 +	641 498,998
		НДС	20,00 %	128 299,800
				769 799,0
		Total deviz: Inklusiv salariu		120 867,006

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт дорог по ул. Островского
длинной 215м и шириной 3м; по ул.Крылова
длинной 220м и шириной 3м (К.Маркса-
Матросова)

Investitor ООО

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Ремонт дороги по ул. Островского длинной 215 м, шириной 3 м				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,015
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	420,00	33,600
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			885,907
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	420,00	885,907
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозостойчивого и некапиллярного, вручную)местами	m3			656,259
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	450,00	589,950
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			263,242
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,50	154,788
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0025	225,00	0,563
5	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			220,857

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	0,6000	57,66	34,596
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0530	1 080,00	57,240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	4,1600	1,29	5,366
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m3	0,0120	187,00	2,244
	2881116002700	Disc abraziv	m	1,0050	108,33	108,872
6	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	buc	0,0096	225,00	2,160
	9310060019900	Muncitor necalificat				
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл3 мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	h-om	2,7200	57,66	156,835
	7123010010200	Betonist				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9500	57,66	227,757
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2952270003000	Vibrator de suprafata	m3	1,0250	1 080,00	1 118,400
8	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	h-ut	0,4000	35,00	14,000
	7123020011140	Fierar beton				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0490	57,66	2,825
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2010237318750	Distantieri	kg	1,0150	13,00	13,195
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	buc	0,1500	12,00	1,800
		2. 1.Ремонт дороги по ул. Крылова длиной 220 м, шириной 3 м (К.Маркса-Матросова)	kg	0,0100	16,00	0,160
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)				
	7129020012800	Pavator				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-om	0,2500	57,66	14,415
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	h-ut	0,0800	420,00	33,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp				
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)местами	h-ut	2,1100	420,00	885,818
	7129020012800	Pavator				
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	h-om	1,1500	57,66	66,309
12	DE17B	Pavaje executate asezate pe un strat din beton prefabricat din placi de trotuare din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных	m3	1,3110	450,00	589,950
			m2			263,242

1	2	3	4	5	6	7
		плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)проезжая часть				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,50	154,787
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0025	225,00	0,563
13	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			220,857
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 080,00	57,240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,29	5,366
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	187,00	2,244
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	108,33	108,872
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0096	225,00	2,160
14	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3 мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 397,636
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 080,00	1 118,400
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
16	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			18,153
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	13,00	13,195
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	12,00	1,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Ремонт дорог по ул.
Островского длиной 215м и
шириной 3м; по ул.Крылова
длиной 220м и шириной 3м
(К.Маркса- Матросова)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Лот № 2**

**Ремонт дорог по ул. Островского длиной 215м и шириной 3м; по ул.Крылова
длиной 220м и шириной 3м (К.Маркса- Матросова)**

Intocmit in prețuri curente 2019

Valoarea de deviz 769 799,0 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,110	57,66	409,962
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,938	57,66	457,706
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 875,132	57,66	108 120,111
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,128	57,66	9 405,960
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,656	57,66	95,484
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,238	57,66	2 377,783
		Total manopera				120 867,006

Materiale:


1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,440	187,00	1 952,280
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,525	187,00	1 220,175
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	99,180	140,00	13 885,200
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	31,464	450,00	14 158,800
5.	2010237318750	Distantieri	buc	24,300	12,00	291,600
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 619,200	1,29	4 668,768
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 088,000	1,29	2 693,520
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	34 452,000	1,29	44 443,080
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 324,575	152,50	201 997,688
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	47,974	1 080,00	51 811,920
11.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	874,350	108,33	94 718,335
12.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	164,430	13,00	2 137,590
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,620	16,00	25,920
14.	2881116002700	Disc abraziv	buc	8,352	225,00	1 879,200
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,263	225,00	734,175
		Total materiale de constructii				436 618,251



Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,227	420,00	1 355,340
2.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,720	35,00	25,200
Total utilaje de constructii						1 380,540

Total	lei	558 865,797
Соц. и мед.страхование	22,50 %	27 195,076
Транспортировка материалов	1,00 %	4 366,183
Накладные расходы	6,00 %	35 425,624
Итого	100,00 +	625 852,680
Сметная прибыль	2,50 %	15 646,318
Итого	100,00 +	641 498,998
НДС	20,00 %	128 299,800

Total deviz:**769 799,0**

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)