Digitally signed by Munteanu Mihail
Date: 2026.02.18 14:22:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM "Sfanta Treime" prin edificarea unei anexe si amenajarea holului principal de acces pentru pacienti/vizitatori si colabor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Usa rotativa

Valoarea de deviz 752 378,77 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	CK13B1	Usi glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (usa rotativa conform proiectului) - RAL7016	m2	8,700	340,146 / 233,328	2 959,273 / 2 029,950
		Total	lei			2 959,273
		Asigurarea sociala	24 %			487,188
		Transportarea materialelor	2 %			13,306
		Total				3 459,767
		Cheltuieli de regie	40 %			811,980
		Total				4 271,747
		Beneficiu de deviz	3 %			128,152
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**4 399,899 2 029,950**
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
2		Usa rotativa automata (de coordonat modelul pentru oferta)	buc	1,000	615 200,000 0,000	615 200,000 0,000
		Total	lei			615 200,000
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			7 382,400
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**622 582,400**

		Total	lei	626 982,31
		TVA	20 %	125 396,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		**752 378,77 2 029,95**

Intocmit Magda SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP SCM Sf.Treime
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM "Sfanta Treime" prin edificarea unei anexe si amenajarea holului principal de acces pentru pacienti/vizitatori si colabor
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3
Usa rotativa

Valoarea de deviz 752 378,77 lei

Intocmit in preţuri curente

№	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de deviz, lei

crt.	şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				
		Manopera:				
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	65,00	67,600
2.	7212030022700	Sudor	h-om	1,6500	65,00	107,250
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,2300	65,00	1 379,950
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3100	65,00	475,150
		Total manopera				**2 029,95**
		Materiale:				
1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,000
2.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,2200	100,00	522,000
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,3100	2,30	26,013
4.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,1300	85,00	96,050
5.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,2600	4,00	9,040
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,220
7.	usa	Usa rotativa automata (de coordonat modelul pentru oferta)	buc	1,0000	615 200,00	615 200,000
		Total materiale de construcţii				**615 865,32**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4400	600,00	264,000
		Total utilaje de construcţii				**264,00**

	Total	lei	626 982,31
	TVA	20 %	125 396,46
	Total deviz:		**752 378,77**

Intocmit Magda SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP SCM Sf.Treime
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM "Sfanta Treime" prin edificarea unei anexe si amenajarea holului principal de acces pentru pacienti/vizitatori si colabor

Investitor IMSP SCM Sf.Treime

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	CK13B1	Usi glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (usa rotativa conform proiectului) - RAL7016	m2			340,146 233,328
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,33
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	65,00	158,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	65,00	54,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	65,00	7,77
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,30	2,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	4,00	1,04
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	85,00	11,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	100,00	60,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	600,00	30,34
		Total	lei			2 959,273
		2. Utilaj				
2		Usa rotativa automata (de coordonat modelul pentru oferta)	buc			615 200,000 0,000
	usa	Usa rotativa automata (de coordonat modelul pentru oferta)	buc	1,0000	615 200,00	615 200,00
		Total	lei			615 200,000

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP SCM Sf.Treime
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.