

**Întreprinderea Municipală „Combinatul servicii funerare”,
mun. Chișinău , str. A. Mateevici, nr. 11**

Referință: Hotărârea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

AVIZ DE VERIFICARE

la documentația de deviz

**„Amenajarea cimitirul Sf. Lazăr de pe str. Doina mun. Chișinău”
(deviz local)**

**Beneficiar: Întreprinderea Municipală „Combinatul servicii funerare”,
mun. Chișinău , str. A. Mateevici, nr. 11**

Documentația deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorova (certificat seria ED-2019 nr. 074D)

1. Baza de proiectare:

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînăscurtă

**Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D**

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul local de cheltuieli în sumă de **4131,05 mii lei.**



5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Sapatură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc cu transportarea pământului;
2. Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului;
3. Compactarea rambleului în pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t;
4. Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă executat cu împănare fără înnorore;
5. Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, cu nisip;
6. Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 100*30*15 cm;
7. Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executata la cald, cu grosimea de 4,0 cm, cu asternere mecanica. H=5cm.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2021 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizul local de cheltuieli.

6. Concluzii:

Ca urmare a verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectul „Amenajarea cimitirului Sf. Lazăr de pe str. Doina mun. Chișinău” (deviz local), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ în sumă de **4131,05 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

