

Fabrica de piine nr.3 Sectia de cofetarie

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie la Fabrica de piine nr.3 Sectia de cofetarie

Valoarea de deviz 161 890,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii	m2	960,0000	42,664 42,502	40 957,920 40 802,400
2	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea contra prafului	m2	200,0000	15,617 8,501	3 123,480 1 700,100
3	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var	m2	1 420,0000	16,267 12,467	23 099,708 17 703,708
4	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (repararea partiala)	m2	74,0000	47,939 37,402	3 547,498 2 767,763
5	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite executat cu pasta de ipsos la tavane (repararea partiala)	m2	210,0000	30,371 19,834	6 378,007 4 165,245
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 420,0000	3,793 1,700	5 385,492 2 414,142
7	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	1 420,0000	13,506 10,201	19 177,952 14 484,852
Total			Lei		101 670,04	
Asigurari sociale si medicale			24 %		20 169,17	
Cheltuieli de transport			5 %		571,62	
Total					122 410,83	
Cheltuieli de regie			7 %		8 568,75	

Beneficiu de deviz	3 %	3 929,39
Total		134 908,97
TVA	20 %	26 981,79
Total deviz:		161 890,76
Inclusiv salariu		84 038,20

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)