

Lucrari de reparatie (pavaj) s.Brinza

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 399 761,486 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Раздел L=900.0m B=1.2						
1	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm H=40mm	m2	1 080,00 0	324,876 88,709	350 865,734 95 805,374
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	900,000	215,727 25,491	194 154,300 22 941,900
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	900,000	27,190 27,190	24 471,360 24 471,360
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	900,000	311,390 50,132	280 251,270 45 119,070
Total Раздел L=900.0m B=1.2						849 742,664
Incluziv salariu						188 337,704
Total			lei			849 742,664
CASM (ПЗ) * 24 %			24,00 %			45 201,049
Transportarea materialelor (ПЗ+CASM) * 10 %			10,00 %			66 140,496
Cheltueli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 14,5 %			14,50 %			139 357,210

Beneficiul (PI3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	66 026,486
TVA (PI3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	233 293,581

Total deviz:
Incluziv salariu

1 399 761,4
86
188 337,704

Intocmit

(Zeabchin A.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

