

**Lucrari de reparatie si  
intretinere a drumurilor publice  
locale de interes raional din  
raionul Straseni in anii 2019 -  
2020**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

Valoarea de deviz 11 242 750,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum de acces spre s. Micauti - Sector 1</b>  <b>1.1. Lucrari in constructii</b>  <b>1.1.1. Подготовительные работы</b>				
1	TsG08G	Taierea arborilor cu diametru pina la 30cm (Валка деревьев диаметром 10...30 см)	buc	48,000	54,69 51,89	2 625,31 2 490,91
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка пней , диаметр пней и корней 10...30 см)	buc	48,000	164,33 164,33	7 887,89 7 887,89
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего бетонного покрытия Н-16см)	m3	81,000	254,51 92,26	20 615,60 7 472,74
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,810	845,00 0,00	684,45 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		III (Погрузка в а/самосвалы)				
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	162,000	7,56 0,00	1 224,72 0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 037,97
		<b>Total Подготовительные работы Inclusiv salariu</b>				<b>33 037,97 17 851,54</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de terasament</b>				
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Нарезка корыта в грунте 2 группы бульдозером с перемещением в насыпь на 20м)	100 m3	8,730	446,59 0,00	3 898,76 0,00
7	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	8,730	466,89 0,00	4 075,95 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Нарезка кювета в грунте 2 группы экскаватором 0,5м3 с разгрузкой в автомобили)	100 m3	9,900	731,25 0,00	7 239,37 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом в насыпь на расстояние 1 км)	t	1 732,500	6,50 0,00	11 254,32 0,00
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта выемки 2 группы экскаватором 0,5м3 с разгрузкой в автомобили)	100 m3	9,340	731,25 0,00	6 829,88 0,00
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом в насыпь на	t	1 634,500	6,50 0,00	10 617,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 1 км)				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой в автомобили и транспортировкой из карьера в насыпь до 2 км )	100 m3	9,730	731,27 0,00	7 115,23 0,00
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом из кпрьера в насыпь на расстояние 2 км)	t	1 702,750	7,56 0,00	12 872,72 0,00
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Нарезка уступов бульдозером с перемещением на 20м)	100 m3	0,330	446,42 0,00	147,32 0,00
15	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,330	466,64 0,00	153,99 0,00
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи пневокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	42,510	1 301,46 0,00	55 325,15 0,00
17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов механизированным способом)	100m2	48,790	262,97 169,52	12 830,55 8 270,92
18	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка обочин механизированным способом )	100m2	33,100	262,98 169,52	8 704,60 5 611,13
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором с разгрузкой в автомобили в карьере )	100 m3	11,190	731,24 0,00	8 182,52 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5	t	1 342,800	10,72	14 400,12



1	2	3	4	5	6	7
		km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)			0,00	0,00
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание откосов и обочин травами)	100m2	74,590	654,12 277,92	48 790,87 20 730,15
22	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	74,590	58,06 38,06	4 330,34 2 838,54
		<i>Total</i>	Lei			216 769,29
		<b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>				<b>216 769,29 37 450,74</b>
		<b>1.1.3. Дорожная одежда</b>				
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка корыта автогрейдером)	100m2	85,470	71,82 0,00	6 138,52 0,00
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 10cm (Укладка песка)	m3	855,000	413,56 21,33	353 597,39 18 240,74
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 20cm ( Основание из щебня Н-0,20м , М400 , фр,20-70мм)	m3	1 710,000	473,57 17,30	809 801,28 29 579,58
26	IzF04B	Strat hidroizolant pe suprafete orizontale cu pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный из полиэтиленовой пленки - 2 слоя)	m2	8 547,000	12,31 4,61	105 237,50 39 425,60
27	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. B25. (Устройство покрытий дорог с применением бетона В25- 3,2 (Rи-40) толщиной 18 см)	1000 m2	8,550	248 704,12 2 438,44	2 126 420,19 20 848,65
28	DA20A1 k-2	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (При увеличении толщины на каждый	1000 m2	8,550	30 599,04 304,44	261 621,83 2 603,00



1	2	3	4	5	6	7
		1x2=2 см добавляется )				
29	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 18мм)	kg	384,000	15,38 3,52	5 904,19 1 350,62
30	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки (D 4 Вр1)	kg	185,100	17,99 2,59	3 330,82 480,25
31	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 16мм)	kg	2 264,000	15,38 3,52	34 810,16 7 963,08
32	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 , диаметром 6мм)	kg	201,000	16,35 3,98	3 286,20 799,69
33	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 18мм)	kg	1 055,000	15,38 3,52	16 221,17 3 710,71
34	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 , диаметром 6мм)	kg	83,700	16,35 3,98	1 368,56 333,05
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы расширения )	m	192,000	57,53 16,72	11 045,07 3 210,51



1	2	3	4	5	6	7
36	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы сжатия )	m	1 698,000	57,53 16,72	97 679,83 28 392,94
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы продольные )	m	1 411,000	57,53 16,72	81 171,48 23 593,90
38	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	3 301,000	23,82 20,18	78 625,62 66 617,48
39	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida - нанесение пленкообразующих материалов по уходу за бетоном	m2	8 547,000	5,28 1,44	45 126,06 12 320,50
40	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия)	100m2	85,470	4 578,31 173,56	391 308,42 14 833,90
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( Бордюры бетонные БР100.30.15 ,основание бетон )	m	290,000	188,10 34,02	54 549,99 9 865,63
42	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м В1-20-50 0.5x0.2x1.0 )	m3	100,700	9 420,59 697,69	948 653,01 70 256,98
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	7 300,000	42,98 1,83	313 740,29 13 343,10
		<i>Total</i>	Lei			5 749 637,58
		<b>Total Дорожная одежда Inclusiv salariu</b>				<b>5 749 637,58 367 769,91</b>
		<b>1.1.4. Въезды во дворы</b>				
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка корыта автогрейдером с	100 m3	0,050	368,00 0,00	36,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		перемещением до 20м в насыпь )				
45	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,050	608,00 0,00	30,40 0,00
46	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 10cm (Укладка песка)	m3	4,200	413,64 21,33	1 737,29 89,60
47	DI111 k=0.83	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня М300 h=10см )	m2	42,000	62,00 14,76	2 604,04 619,96
48	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из тротуарных плиток, Н-0,06м)	m2	42,000	259,96 60,20	10 918,40 2 528,27
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	40,000	127,84 17,30	5 113,68 691,92
		<i>Total</i>	Lei			20 472,21
		<b>Total Въезды во дворы Inclusiv salariu</b>				<b>20 472,21 3 929,75</b>
		<b>1.1.5. Тротуары</b>				
50	DI111 k=0.83	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня М300 h=10см )	m2	71,000	62,00 14,76	4 402,02 1 048,03
51	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из тротуарных плиток, Н-0,05м)	m2	71,000	249,81 60,20	17 736,65 4 273,99



1	2	3	4	5	6	7
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	70,000	127,84 17,30	8 948,94 1 210,86
		<i>Total</i>	Lei			31 087,61
		<b>Total Тротуары Inclusiv salariu</b>				<b>31 087,61 6 532,88</b>
		<b>1.1.6. Съезды</b>				
53	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка корыта автогрейдером с перемещением до 20м в насыпь )	100 m3	3,410	1 371,79 0,00	4 677,80 0,00
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в а/самосвалы)	100 m3	4,810	731,22 0,00	3 517,15 0,00
55	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта в насыпь нра газоны на расстояние 1 км)	t	841,750	6,50 0,00	5 468,12 0,00
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 10cm (Укладка песка Н-10см)	m3	120,000	413,56 21,33	49 627,70 2 560,10
57	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 20cm ( Основание из щебня Н-0,20м , М400 , фр,20-70мм)	m3	240,000	473,57 17,30	113 656,32 4 151,52
58	IzF04B	Strat hidroizolant pe suprafete orizontale cu pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный из полиэтиленовой пленки - 2 слоя)	m2	1 202,000	12,31 4,61	14 799,99 5 544,59
59	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. B25. (Устройство	1000 m2	1,200	248 703,99 2 438,44	298 444,79 2 926,13



1	2	3	4	5	6	7
		покрытый дорог с применением бетона В25- 3,2 (Ри-40) толщиной 18 см)				
60	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2	1,200	15 525,12 152,22	18 630,15 182,67
61	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida - нанесение пленкообразующих материалов по уходу за бетоном	m2	1 202,000	5,28 1,44	6 346,23 1 732,68
		<i>Total</i>	Lei			515 168,25
		<b>Total Съезды Inclusiv salariu</b>				<b>515 168,25 17 097,69</b>
		<b>1.1.7. Искусственные водоотводные сооружения</b>				
62		Constructia rigolei rapide trapezoidala din beton monolit (b=0.4,h=0.6.)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
63	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 2 catg. экскаватором 0,4м3 в отвал под зубья и стенки)	100 m3	1,140	666,25 0,00	759,53 0,00
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную )	m3	84,000	118,78 118,78	9 977,49 9 977,49
65	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов)	100m2	3,670	226,60 226,60	831,63 831,63
66	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	14,690	581,79 581,79	8 546,48 8 546,48
67	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 - зубья и стенки)	m3	114,200	1 436,01 183,94	163 992,23 21 005,42
68	DI130	Consolidarea taluzului rampleului cu	100m2	15,760	32 073,79	505 482,99



1	2	3	4	5	6	7
		beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление кюветов монолитным бетоном B20 h=15 cm на щебне h=10 cm)			9 427,41	148 575,98
69		Reparatia podetului D-1,0m PC0+15, L-10,2m		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
70	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонного мостика)	m3	0,020	78,50 34,50	1,57 0,69
71	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	4,000	8,61 0,00	34,44 0,00
72	DH16A	Curatirea podetului de sedimente manual (Очистка вручную от заиливания)	m3	3,600	233,52 233,52	840,68 840,68
73	DI125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10) (Оголовки - порталъная стенка ST10)	m3	2,020	4 781,36 187,40	9 658,34 378,54
74	DI125	Amplasarea aripelor prefabricate din beton armat B20 (ST-4st/dr) (Оголовки - порталъная стенка ST-4 st/dr)	m3	1,960	4 801,64 187,39	9 411,22 367,29
75	DI130	Consolidarea albei la intrare cu beton monolit h=0.15m pe fundatie din piatra sparta h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном h=8 cm на щебне h=10 cm)	100m2	0,050	32 027,60 9 427,40	1 601,38 471,37
76	DI131 k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,050	11 767,20 3 269,40	-588,36 -163,47
77	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматура A1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,010	12 257,00 1 407,00	122,57 14,07
78	DI130	Consolidarea albei la iesire cu beton monolit B20 h=0.15m pe fundatie din piatra sparta h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном B20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)	100m2	0,050	32 027,60 9 427,40	1 601,38 471,37





1	2	3	4	5	6	7
89	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня М300, фр 40-70мм)	m3	1,000	461,88 57,08	461,88 57,08
90	CP21B	Punerea in opera a mortarului B12.5 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора В12.5 для связки, и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	1,200	1 626,79 518,94	1 952,15 622,73
91	DI119	Camion de descarcare din beton monolit (Колодец из монолитного бетона В20)	m3	1,500	1 434,85 183,93	2 152,28 275,90
92	DI122	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat В30, ZK3-100 (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м ZK3-100)	m3	3,500	7 375,68 461,28	25 814,88 1 614,48
93	DI125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat В20 (ST10) (Оголовки - порталная стенка ST10)	m3	2,020	4 781,36 187,40	9 658,34 378,54
94	DI125	Amplasarea aripelor prefabricate din beton armat В20 (ST-4st/dr) (Оголовки - порталная стенка ST-4 st/dr)	m3	1,960	4 801,64 187,39	9 411,22 367,29
95	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя)	m2	49,000	80,82 32,52	3 960,19 1 593,49
96	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя)	m2	38,000	154,62 66,89	5 875,53 2 541,65
97	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu calti (Заделка швов паклей)	t	0,010	5 873,00 1 493,00	58,73 14,93
98	DI130	Consolidarea albei la iesire cu beton monolit В20 h=0.15m pe fundatie din piatra sparta М300 h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном В20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)	100m2	0,030	32 115,67 9 427,33	963,47 282,82
99	DI131 k-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,030	103,33 401,00	-153,10 42,03
100	DI126	Instalarea armaturii betonului	t	0,010	12 257,00	122,57



1	2	3	4	5	6	7
		monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматура А1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )			1 407,00	14,07
101	DI130	Consolidarea taluzurilor la iesirea podetului cu beton monolit B20 h=0.15m pe fundatie din piatra sparta M300 h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см)	100m2	0,090	32 064,22 9 427,44	2 885,78 848,47
102	DI131 k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,090	11 765,00 3 269,33	-1 058,85 -294,24
103	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматура А1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,010	12 257,00 1 407,00	122,57 14,07
104	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска из бутового камня)	m3	4,800	513,80 160,30	2 466,22 769,42
105		Amenajarea podetului d-1,0m PC 6+51 drum lateral,L=8.77m		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
106	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 2 catg. экскаватором 0,4м3)	100 m3	0,550	665,95 0,00	366,27 0,00
107	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную )	m3	5,500	118,78 118,78	653,29 653,29
108	TsD02A1	Umplutura cu pamint cu buldozer grunt cat. 2 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,330	316,36 0,00	104,40 0,00
109	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice , grunt cat. 2) (Уплотнение катками пневматическими)	100 m3	0,330	1 370,82 174,21	452,37 57,49



1	2	3	4	5	6	7
110	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка и щебня)	m3	11,000	387,19 51,89	4 259,13 570,83
111	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 F200, W6)	m3	10,700	1 436,05 183,94	15 365,76 1 968,11
112	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматура А1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,170	12 256,88 1 406,88	2 083,67 239,17
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня M300, фр 40-70мм)	m3	1,000	461,88 57,08	461,88 57,08
114	CP21B	Punerea in opera a mortarului B12.5 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора B12.5 для связки, и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	1,000	1 626,79 518,94	1 626,79 518,94
115	DI122	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, ZK3-100 (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м ZK3-100)	m3	2,800	7 375,68 461,28	20 651,90 1 291,58
116	DI125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10) (Оголовки - порталная стенка ST10)	m3	2,020	4 781,36 187,40	9 658,34 378,54
117	DI125	Amplasarea aridelor prefabricate din beton armat B20 (ST-4st/dr) (Оголовки - порталная стенка ST-4 st/dr)	m3	3,920	4 801,57 187,40	18 822,17 734,59
118	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя )	m2	49,000	80,82 32,52	3 960,19 1 593,49
119	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя )	m2	30,000	154,62 66,89	4 638,49 2 006,57
120	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu calti (Заделка швов паклей)	t	0,010	5 873,00 493,00	58,73 14,93
121	DI130	Consolidarea albei la iesire cu beton	100m2	0,050	32 027,60	601,38





1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
133	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 2 catg. экскаватором 0,4м3)	100 m3	1,330	666,13 0,00	885,95 0,00
134	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную )	m3	13,300	118,78 118,78	1 579,77 1 579,77
135	TsD02A1	Umplutura cu pamint cu buldozer grunt cat. 2 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,840	316,24 0,00	265,64 0,00
136	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice , grunt cat. 2) (Уплотнение катками пневматическими)	100 m3	0,840	1 371,10 174,14	1 151,72 146,28
137	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка и щебня)	m3	6,900	387,19 51,89	2 671,64 358,07
138	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня М300, фр 40-70мм)	m3	2,730	461,83 57,09	1 260,80 155,85
139	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 F200, W6)	m3	8,200	1 435,86 183,94	11 774,06 1 508,27
140	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматура А1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,330	12 256,91 1 406,91	4 044,78 464,28
141	DI119	Camin de descarcare din beton monolit (Колодец из монолитного бетона B20)	m3	3,600	1 435,83 183,94	5 169,00 662,17
142	DI119	Rigola podetului din beton monolit B20 ( Канал из монолитного бетона B20 )	m3	9,720	1 436,11 183,94	13 958,95 1 787,86
143	CP21B	Punerea in opera a mortarului B12.5	m3	1,800	1 626,79	2 928,22



1	2	3	4	5	6	7
		pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора В12.5 для связки, и замоноличивание между сборными бетонными элементами)			518,94	934,09
144	DI122	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, ZK8-100 (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,5 м ZK8-100)	m3	7,200	6 745,68 461,28	48 568,90 3 321,22
145	DI125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST12) (Оголовки - порталъная стенка ST12)	m3	3,140	4 574,20 187,39	14 362,99 588,42
146	DI125	Amplasarea aripelor prefabricate din beton armat B20 (ST-6st/dr) (Оголовки - порталъная стенка ST-6 st/dr)	m3	3,340	4 800,72 187,40	16 034,41 625,90
147	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя )	m2	66,800	80,87 32,52	5 402,44 2 172,34
148	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя )	m2	59,400	154,64 66,89	9 185,62 3 973,00
149	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu calti (Заделка швов паклей)	t	0,010	5 873,00 1 493,00	58,73 14,93
150	DI130	Consolidarea albei la iesire cu beton monolit B20 h=0.15m pe fundatie din piatra sparta h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном B20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)	100m2	0,070	32 108,29 9 427,43	2 247,58 659,92
151	DI131 k-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,070	4 996,71 1 401,14	-349,77 -98,08
152	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматура А1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,010	12 257,00 1 407,00	122,57 14,07
153	DI130	Consolidarea albei la iesire cu beton monolit B20 h=0.15m pe fundatie din piatra sparta h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным	100m2	0,290	32 085,41 9 427,41	9 304,77 2 733,95



1	2	3	4	5	6	7
		бетоном B20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)				
154	DI131 k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,290	11 743,41 3 269,31	-3 405,59 -948,10
155	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматура А1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,040	12 257,00 1 407,00	490,28 56,28
156	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска из бутового камня)	m3	14,000	513,79 160,29	7 193,13 2 244,13
157	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Шпора из бетона B20)	m3	0,400	1 437,45 183,92	574,98 73,57
		<i>Total</i>	Lei			1 055 402,88
		<b>Total Искусственные водоотводные сооружения Inclusiv salariu</b>				<b>1 055 402,88 240 698,71</b>
		<b>1.1.8. Обстановка и принадлежности дороги</b>				
158	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов СКМ-2-30)	buc	26,000	412,66 62,85	10 729,14 1 634,08
159	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов СКМ-2-40)	buc	20,000	452,66 62,85	9 053,19 1 256,99
160	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов СКМ-4-40)	buc	2,000	552,66 62,85	1 105,32 125,70
161	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей А900)	buc	27,000	663,07 25,37	17 902,90 685,00
162	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей В700)	buc	2,000	793,07 25,37	1 586,14 50,74
163	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей D700)	buc	3,000	673,07 25,37	2 019,22 76,12
164	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей	buc	5,000	488,07 25,37	2 440,36 126,86



1	2	3	4	5	6	7
		BH700x350)				
165	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей BH700x350)	buc	32,000	1 088,07 25,37	34 818,26 811,86
166	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей BH1500x680)	buc	2,000	1 528,07 25,37	3 056,14 50,74
167	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей BH4000x1500)	buc	1,000	8 518,08 25,38	8 518,08 25,38
168	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( Устройство дорожной разметки краской )	m2	498,600	80,24 27,10	40 005,34 13 512,15
169	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка сигнальных столбиков над трубами)	buc	24,000	301,40 38,06	7 233,49 913,33
		<i>Total</i>	Lei			138 467,58
		<b>Total Обстановка и принадлежности дороги Inclusiv salariu</b>				<b>138 467,58 19 268,95</b>
		<i>Total</i>	Lei			7 760 043,37
		<b>Total Lucrari in constructii Inclusiv salariu</b>				<b>7 760 043,37 710 600,17</b>
		<i>Total</i>	Lei			7 760 043,37
		<b>Total Drum de acces spre s. Micauti - Sector 1 Inclusiv salariu</b>				<b>7 760 043,37 710 600,17</b>

		Total	Lei		7 760 043,37
		CASM	22,5 %		159 885,04
		Total			7 919 928,41
		Cheltuieli de regir	11,6 %		918 711,70
		Total			8 838 640,11
		Beneficiu de deviz	6 %		530 318,41
		Total			9 368 958,52
		TVA	20 %		873 791,70
		<b>Total deviz:</b>			<b>11 242 750,22</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>710 600,17</b>

Intocmit

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

