

**Supraetajarea unui bloc din  
gradinita de copii Nr. 193 din  
mun Chisinau, or. Vatra, str. M.  
Eminescu, Nr.31. Obiect №02/06-  
2018**

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-8**

**Deviz-oferta №**

**Blocul A. Bloc alimentar. Puminat electric. Echipament electric de forta (marca  
EEF/IEI)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Echipament electric</b>				
1	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в суц. щит пищеблока)	buc	13,00		
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (шина)	buc	2,00		
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-П-18-IP41)	buc	1,00		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,00		
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-П-12-IP41)	buc	1,00		
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,00		
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-П-4-IP41)	buc	1,00		
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00		
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-П-4-IP41) 19-БП	buc	1,00		
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-П-6-IP41) 26-БП	buc	1,00		
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00		
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в суц. щите ГРЩ)	buc	11,00		
		<b>Capitolul 1.2. Echipament pentru iluminare</b>				
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,19		
15	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm <sup>2</sup> (блок аварийного питания)	100 buc	0,05		
16		Corp de iluminat, ЛПО46-2x18-811 Contur HF Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 2x18Вт, 220В, IP44	buc	14,00		
17		Corp de iluminat, ЛПО46-2x18-811 Contur HF БАП Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 2x18Вт, 220В, IP44 с блоком аварийного питания	buc	5,00		
18	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,06		
19	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm <sup>2</sup> (блок аварийного питания)	100 buc	0,01		
20		Corp de iluminat, ЛСП44-1x18-012 Flagman HF Светильник пылевлагозащищенный с люминесцентной лампой, мощность 1x18Вт, 220В, IP65	buc	5,00		
21		Corp de iluminat, ЛСП44-1x18-012 Flagman HF БАП Светильник пылевлагозащищенный с люминесцентной лампой, мощность 1x18Вт, 220В, IP65 с блоком аварийного питания	buc	1,00		
22	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03		
23	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm <sup>2</sup> (блок аварийного питания, с микроволновым датчиком)	100 buc	0,03		
24		Corp de iluminat, ДБО88-12-031 CDR MW 840 (Светильник светодиодный,	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		мощность LED 12Вт, 220В, IP54, с микроволновым датчиком)				
25		Corp de iluminat, ДБО88-12-061 CDR EM3 MW 840 (Светильник светодиодный, с микроволновым датчиком и с блоком аварийного питания, мощность LED 12Вт, 220В, IP54)	buc	2,00		
26	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,08		
27		Corp de iluminat, ДБО83-3-113 Gelios (Указатель светодиодный, аварийный эвакуационный, со встроенным БАП - время работы до 3-х часа, мощность LED 3Вт, 220В, IP65 )	buc	8,00		
28		Лампа линейная люминесцентная, 230В, 18 Вт FD T8/G13	buc	44,00		
		<b>Capitolul 1.3. Cablu</b>				
29	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,68		
30	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,31		
31	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,57		
32	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,30		
33	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,35		
34	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,20		
35	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,67		
36		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 3x1.5мм2	m	249,00		
37		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66	m	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
		3x2.5мм2				
38		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 4x1.5мм2	m	57,00		
39		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x1.5мм2	m	103,00		
40		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x2.5мм2	m	50,00		
41		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x4мм2	m	14,00		
42		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x6мм2	m	16,00		
43		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x10мм2	m	35,00		
44		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x16мм2	m	20,00		
45		Кабель силовой ВВГнг-FRLS-0,66 3x1,5мм2	m	25,00		
46		Cablu KBВГнг-LSLTx 4x0,75mm2	m	29,00		
47	08-02- 158-6	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 (Заделка для кабеля )	buc	8,00		
48		Cablu LAPP-LIV-TR 4x2x0,5mm2	m	3,00		
		<b>Capitolul 1.4. Materiale. Priza de pamint</b>				
49	08-02- 472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie	100 m	1,37		
50		Conductor ПВ-1, 10 мм2	m	97,00		
51		Conductor ПВ-3, 1x6 мм2	m	40,00		
52	08-02- 472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (Сталь круглая д=20мм)	100 m	0,30		
53	08-02- 472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Сталь полосовая 25x4мм )	100 m	0,50		
54	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,48		
55		Труба гофрированная ПВХ д=16мм СТГ20-16-К41-100I	m	32,00		
56		Труба гофрированная ПВХ д=25мм СТГ20-25-К41-050I	m	16,00		
57	08-03- 545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,00		
58		Коробка уравнивания потенциалов	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		130x106x50мм для скрытой установки, шина на 7 зажимов 63А, Э1025				
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,25		
60		Труба гофрированная ПВХ д=16мм СТГ20-16-К41-100I	m	271,00		
61		Труба гофрированная ПВХ д=25мм СТГ20-25-К41-050I	m	54,00		
62	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,29		
63		Труба ПВХ Д=32мм гофро СТГ20-32-К41-025I	m	17,00		
64		Труба ПВХ Д=40мм гофро СТГ20-40-К41-015I	m	12,00		
65		Хомутный держатель со стяжкой для труб СТГ, CFF	buc	50,00		
66	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	30,00		
67		Коробка ответвительная для труб СТГ, TG	buc	20,00		
68		Коробка распаечная для скрытой прокладки	buc	10,00		
69		Коробка модульная для скрытой установки выключателей и розеток	buc	60,00		
70	08-02-396-5	Canal (Короб огнестойкий, с крышкой)	100 m	0,42		
71		Короб огнестойкий, с крышкой 100x100x3мм 2,5м 10 шт. СКО-100x100	m	23,00		
72		Короб огнестойкий, с крышкой 200x200x3мм 2,5м 8 шт.	m	18,00		
73	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,23		
74		Canal din PVC ( Мини-канал ТМК1020)	m	23,00		
75	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,19		
76		Металлорукав Д=15мм РЗ-ЦХ-15 СМ10-15-100	m	7,00		
77		Металлорукав Д=25мм РЗ-ЦХ-25 СМ10-25-050	m	3,00		
78		Металлорукав Д=32мм РЗ-ЦХ-32 СМ10-32-025	m	9,00		
79	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,005		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.5. Produse electrice</b>				
80	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 10A, IP20	100 buc	0,11		
81	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, Розетка штепсельная для скрытой установки, с заземляющим контактом , с защитными шторками 220В, 16А	100 buc	0,09		
82	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Розеточный блок (три), скрытой установки, с защитными шторками 220В, 16А, IP44	100 buc	0,08		
83	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, с защитными шторками 220В, 10А, IP44	100 buc	0,05		
84	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Розеточный блок (трехместный), открытой установки, с защитными шторками 220В, 16А, IP44	100 buc	0,02		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli pentru depozit						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b> <b>Capitolul 2.1. Echipament electric</b> <b>Нестандартное оборудование</b>				
85	Pretul firmei	Выключатель нагрузки ВН-32/3Р/80А 380В	buc	1,00		
86	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С5	buc	2,00		
87	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С13	buc	1,00		
88	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С13	buc	1,00		
89	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С16	buc	1,00		
90	Pretul	Выключатель автоматический	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	трехполюсный ВА47-29/3P/ C20				
91	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/ C32	buc	1,00		
92	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 12/2P/16/30,16A 30мА	buc	5,00		
93		Шина нулевая 8/2	buc	2,00		
94	Pretul firmei	ЩРВ-П-18-IP41 - щит встраиваемый, на 18 модулей, с замком	buc	1,00		
95	Pretul firmei	Выключатель нагрузки ВН-32/3P/20А 380В	buc	1,00		
96	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 12/2P/10/10,10А 10мА	buc	4,00		
97	Pretul firmei	ЩРВ-П-12-IP41 - щит встраиваемый, на 12 модулей, с замком	buc	1,00		
98	Pretul firmei	Выключатель нагрузки ВН-32/3P/20А 380В	buc	1,00		
99	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ B5	buc	4,00		
100	Pretul firmei	ЩРВ-П-4-IP41 - щит встраиваемый, на 4 модуля, с замком	buc	1,00		
101	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ B2	buc	1,00		
102	Pretul firmei	ЩРН-П-4-IP41 - щит навесной, на 4 модуля (19-БП)	buc	1,00		
103	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 12/2P/10/10,10А 10мА	buc	4,00		
104	Pretul firmei	ЩРН-П-6-IP41 - щит навесной, на 6 модулей (26-БП)	buc	1,00		
105	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 14/4P/10/10,10А 10мА	buc	1,00		
		<b>Capitolul 2.2. Echipament electric (в сущ. щите ГРЩ)</b>				
106	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ C2	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
107	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ B5	buc	1,00		
108	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/ C10	buc	1,00		
109	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/ C16	buc	1,00		
110	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/ C20	buc	1,00		
111	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3P/ C80	buc	1,00		
112	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-33-160-125	buc	1,00		
113	Pretul firmei	Независимый расцепитель РН-125/160	buc	1,00		
114	Pretul firmei	Регулятор скорости с ручной регулировкой, 230В, 1,5А, IP40 RS-1-300 VENTS	buc	3,00		
Total			lei			
Cheltuieli pentru depozit						

**Total:**

**Total deviz:**

Intocmit \_\_\_\_\_ (

(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ )

(funcția, semnătura)