

**Ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия
дорог
ул.Плотникова,ул.Сов.Армии,
ул.Никутова г.Вулканешты
АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. ул.Плотникова		
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	2,6200
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 m2: толщиной 5 см)	m2	202,0000
3	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 m2: толщиной 7 см)	m2	30,0000
4	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 m2: толщиной 5 см)	m2	30,0000
5	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoі (Перебазировка катка с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	10,0000
6	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoі (Перебазировка погрузчика с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	10,0000
7	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoі (Перебазировка трактора с места парковки на рабочее место и	1 km	10,0000

1	2	3	4	5
		обратно)		
8	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автоцистерны с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	10,0000
		Capitolul 2. ул.Советской Армии		
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	1,0930
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	84,8000
11	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	6,5000
12	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	18,0000
13	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)	100 m3	0,0180
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	3,6000
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	1,8000

1	2	3	4	5
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65l /m2	t	0,0117
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	18,0000
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,25 l /m2	t	0,0045
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	18,0000
20	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoі (Перебазировка катка с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	10,0000
21	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoі (Перебазировка погрузчика с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	10,0000
22	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoі (Перебазировка трактора с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	10,0000
23	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoі (Перебазировка автоцистерны с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	10,0000
		Capitolul 3. ул.Никитова		
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	1,1280
25	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	103,3000

1	2	3	4	5
		cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)		
26	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	9,5000
27	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка катка с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	10,0000
28	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка погрузчика с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	10,0000
29	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка трактора с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	10,0000
30	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка автоцистерны с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	10,0000

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

