

## Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 159

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 154 850 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Acoperis grupa 12</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	20,0000	31,45 30,85	629,07 617,07
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile(caciuli canale de ventilare)	m2	4,8000	33,36 33,16	160,11 159,15
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida , exclusiv schela si curatirea caramizilor( canale de ventilare)	m3	0,6000	182,70 181,90	109,62 109,14
4	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Restabilirea canalelor de ventilare)	m3	0,6000	4 254,67 433,60	2 552,80 260,16
5	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare	kg	40,0000	41,15 11,97	1 645,90 478,92

1	2	3	4	5	6	7
6	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(caciuli la canale ventilare)	m2	4,8000	282,82 46,05	1 357,54 221,04
7	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:prepararea materialelor;- croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	20,0000	197,24 71,84	3 944,85 1 436,76
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2	195,6000	10,64 1,84	2 080,21 360,30
9	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	163,8000	192,47 52,04	31 526,64 8 523,58
10	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	31,8000	206,21 63,09	6 557,39 2 006,21
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	1,0000	347,38 128,94	347,38 128,94

1	2	3	4	5	6	7
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	16,0000	25,05 11,97	400,85 191,57
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	16,0000	28,98 16,12	463,60 257,88
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude:platforma telescopica)	m	51,2000	184,14 58,02	9 428,17 2 970,78
		<i>Total</i>	lei			61 204,13
		<b>Total Acoperis grupa 12 Inclusiv salariu</b>				<b>61 204,13 17 721,50</b>
		<b>1.2. Acoperis la scara,grupa 4</b>				
15	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi, hidroizolare cu spuma)	m2	48,5000	62,91 61,71	3 050,99 2 992,79
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	2,8000	6,55 6,45	18,33 18,05
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile(parapet)	m2	11,5000	33,36 33,16	383,59 381,29
18	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:prepararea materialelor;- croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	5,0000	197,24 71,84	986,21 359,19
19	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	48,5000	10,64 1,84	515,81 89,34

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat				
20	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	32,4000	192,47 52,04	6 236,04 1 685,98
21	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	16,1000	206,21 63,09	3 319,93 1 015,72
22	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (sort-capelnic; din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	19,2000	113,80 52,50	2 185,05 1 007,94
23	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	24,0000	25,05 11,97	601,27 287,35
24	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	24,0000	28,98 16,12	695,41 386,82
25	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma	m	19,2000	184,14 58,02	3 535,56 1 114,04

1	2	3	4	5	6	7
		telescopica)				
		<i>Total</i>	lei			21 528,19
		<b>Total Acoperis la scara,grupa 4 Inclusiv salariu</b>				<b>21 528,19 9 338,51</b>
		<b>1.3. Reparatii pe alocuri a zonelor cu scurgeri</b>				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile(caciuli canale de ventilare)	m2	4,8000	33,36 33,16	160,11 159,15
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida , exclusiv schela si curatirea caramizilor( canale de ventilare)	m3	0,6000	182,70 181,90	109,62 109,14
28	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Restabilirea canalelor de ventilare)	m3	0,6000	4 254,67 433,60	2 552,80 260,16
29	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare	kg	40,0000	41,15 11,97	1 645,90 478,92
30	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(caciuli la canale ventilare)	m2	4,8000	282,82 46,05	1 357,54 221,04
31	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	94,8000	31,45 30,85	2 981,79 2 924,91
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	94,8000	10,63 1,84	1 008,19 174,62

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat				
33	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	44,8000	192,47 52,04	8 622,68 2 331,24
34	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	50,0000	206,21 63,09	10 310,37 3 154,43
35	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	64,0000	25,05 11,97	1 603,39 766,27
36	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	64,0000	28,98 16,12	1 854,42 1 031,52
		<i>Total</i>	lei			32 206,81
		<b>Total Reparatii pe alocuri a zonelor cu scurgeri Inklusiv salariu</b>				<b>32 206,81 11 611,40</b>
		<b>1.4. Evacuarea molozului</b>				
37	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,0000	57,56 57,56	460,50 460,50
38	TsH92B	Incarcarea molozulul in auto	t	8,0000	51,12 51,12	408,92 408,92
39	TsI50B5	Transportarea molozulului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,0000	55,74 0,00	445,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 315,37

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Evacuarea molozului Inclusiv salariu</b>				<b>1 315,37 869,42</b>
		<i>Total</i>	lei			116 254,50
		<i>Fond social</i>	24 %			9 489,80
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			756,06
		<i>Total</i>				126 500,36
		<i>Chelutieli de regie</i>	1 %			1 265,01
		<i>Total</i>				127 765,37
		<i>Bneficiu de deviz</i>	1 %			1 277,66
		<i>Total</i>				129 043,03
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>129 043,03 39 540,83</b>

		Total	lei			129 042
		TVA	20 %			25 808
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>154 850</b>
						<b>39 541</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 159

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 154 850 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,0392	46,05	462,31
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	46,05	92,10
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	406,9200	46,05	18 738,67
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	46,05	36,84
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	204,7060	46,05	9 426,71
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,4000	46,05	847,32
7.	7422010060100	Timplar	h-om	27,0400	46,05	1 245,19
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8800	46,05	408,92
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	170,0650	46,05	7 831,49
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000	46,05	368,40
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8000	46,05	82,89
<b>Total manopera</b>						<b>39 541</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,6000	0,00	0,00
2.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	214,5237	25,00	5 363,09
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0258	430,00	11,07
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3192	430,00	137,26
5.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	186,3680	0,30	55,91
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0824	25,00	2,06
7.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	21,0120	20,00	420,24
8.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	53,2510	25,00	1 331,28
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	101,6700	29,30	2 978,93
10.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,0920	37,00	40,40
11.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,8000	85,00	68,00
12.	2430226103000	Chit polimeric	kg	16,3800	79,17	1 296,80
13.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	484,8000	8,00	3 878,40
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,7000	2,48	182,78
15.	26511221004022	Ciment M-400	kg	58,6080	2,48	145,35
16.	2652102100737	Var hidratat	kg	14,5680	4,00	58,27
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3605	60,00	21,63
18.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5150	120,00	61,80

19.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	413,7525	42,30	17 501,73
20.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	413,7525	59,50	24 618,28
21.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	73,2160	20,00	1 464,32
22.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	44,8560	50,00	2 242,80
23.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	271,2320	30,00	8 136,96
24.	2743123549025	sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet	m	109,2000	10,00	1 092,00
25.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,9175	24,00	166,02
26.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,8625	20,00	77,25
27.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	80,0000	28,00	2 240,00
28.	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	28,8400	42,30	1 219,93
29.	2873122000750	Plase din armatura	kg	12,0000	20,00	240,00
30.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,2598	55,00	234,29
31.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,3024	55,00	16,63
32.	2873147300863	Agrafe	kg	2,5200	5,00	12,60
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4000	55,00	22,00
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	624,0000	0,43	268,32
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6400	0,00	0,00
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3389	0,00	0,00
37.	4100126202818	Apa	m3	0,4074	0,00	0,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>75 606</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,7780	5,00	33,89
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	34,0810	10,00	340,81
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,2597	10,00	132,60
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5040	250,00	126,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0960	10,00	0,96
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4050	66,79	27,05
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0640	216,06	445,95
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 105</b>

Total	lei	129 042
TVA	20 %	25 808

**Total deviz:**

**154 850**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Acoperis grupa 12</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			31,45 30,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,05	21,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,05	9,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			629,07
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile(caciuli canale de ventilare)	m2			33,36 33,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,05	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,05	16,58
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			160,11
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida , exclusiv schela si curatirea caramizilor( canale de ventilare)	m3			182,70 181,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,05	20,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,05	161,18
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			109,62
4	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Restabilirea canalelor de ventilare)	m3			4 254,67 433,60
	7122050013400	Zidar	h-om	7,9160	46,05	364,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	46,05	69,08
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	8,00	3 232,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,48	121,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	4,00	48,56
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	430,00	114,38
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	20,00	200,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			2 552,80
5	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare	kg			41,15 11,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	46,05	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,05	0,92
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,05	0,46
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,48	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 645,90

1	2	3	4	5	6	7
6	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(caciuli la canale ventilare)	m2			282,82 46,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	46,05	43,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,05	2,30
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	50,00	233,63
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	55,00	1,73
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	5,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			1 357,54
7	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde:-verificarea si depistarea punctelor de izolat;preparareamaterialelor;-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare;-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			197,24 71,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	46,05	46,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	46,05	25,79
	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	1,1200	42,30	48,80
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	25,00	51,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,48	7,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,44
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	20,00	16,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	66,79	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Total	lei			3 944,85
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			10,64 1,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,05	1,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	29,30	8,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			2 080,21
9	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			192,47 52,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	46,05	42,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,05	9,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	59,50	72,19
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	42,30	51,32
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	25,00	15,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			31 526,64
10	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			206,21 63,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	46,05	53,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,05	9,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	59,50	73,76
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	42,30	52,44
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	25,00	15,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			6 557,39

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc			347,38 128,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	46,05	86,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	46,05	42,37
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	120,00	61,80
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	25,00	43,78
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	20,00	77,25
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	24,00	1,48
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	20,00	8,24
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	25,00	2,06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	60,00	21,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	66,79	2,00
		<i>Total</i>	lei			347,38
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			25,05 11,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,05	11,97
	2743123549025	sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	10,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
		<i>Total</i>	lei			400,85
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			28,98 16,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,05	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,05	2,30
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	79,17	12,47
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	37,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			463,60
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude:platforma telescopica)	m			184,14 58,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	46,05	46,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,05	11,51
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	30,00	99,84
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	20,00	20,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	24,00	2,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	55,00	2,86
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,62
		<i>Total</i>	lei			9 428,17
		<b>1.2. Acoperis la scara,grupa 4</b>				
15	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi, hidroizolare cu spuma)	m2			62,91 61,71
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,05	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,05	18,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			3 050,99
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m			6,55 6,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,05	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,05	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			18,33

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile(parapet)	m2			33,36 <hr/> 33,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,05	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,05	16,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			383,59
18	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde:-verificarea si depistarea punctelor de izolat;preparareamaterialelor;-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare;-lipirea la cald si verificare executiei)	m2			197,24 <hr/> 71,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	46,05	46,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	46,05	25,79
	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	1,1200	42,30	48,80
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	25,00	51,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,48	7,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,44
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	20,00	16,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	66,79	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			986,21
19	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr- un strat	m2			10,64 <hr/> 1,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,05	1,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	29,30	8,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			515,81
20	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			192,47 <hr/> 52,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	46,05	42,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,05	9,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	59,50	72,19
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	42,30	51,32
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	25,00	15,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			6 236,04
21	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			206,21 <hr/> 63,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	46,05	53,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,05	9,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	59,50	73,76
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	42,30	52,44
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	25,00	15,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 319,93
22	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (sort-capelnic;din resurse se excluce cartonul bituminat si platforma	m			113,80 <hr/> 52,50

1	2	3	4	5	6	7
		telescopica)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	46,05	40,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,05	11,51
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	30,00	57,72
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	24,00	1,25
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	55,00	1,72
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,62
		<i>Total</i>	lei			2 185,05
23	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			25,05 11,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,05	11,97
	2743123549025	sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	10,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
		<i>Total</i>	lei			601,27
24	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			28,98 16,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,05	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,05	2,30
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	79,17	12,47
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	37,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			695,41
25	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude:platforma telescopica)	m			184,14 58,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	46,05	46,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,05	11,51
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	30,00	99,84
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	20,00	20,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	24,00	2,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	55,00	2,86
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,62
		<i>Total</i>	lei			3 535,56
		<b>1.3. Reparatii pe alocuri a zonelor cu scurgeri</b>				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile(caciuli canale de ventilare)	m2			33,36 33,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,05	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,05	16,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			160,11
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida , exclusiv schela si curatirea caramizilor( canale de ventilare)	m3			182,70 181,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,05	20,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,05	161,18
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			109,62
28	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Restabilirea canalelor de ventilare)	m3			4 254,67 433,60
	7122050013400	Zidar	h-om	7,9160	46,05	364,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	46,05	69,08
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	8,00	3 232,00

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,48	121,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	4,00	48,56
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	430,00	114,38
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	20,00	200,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			2 552,80
29	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare	kg			41,15
						11,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	46,05	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,05	0,92
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,05	0,46
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,48	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 645,90
30	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(caciuli la canale ventilare)	m2			282,82
						46,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	46,05	43,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,05	2,30
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	50,00	233,63
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	55,00	1,73
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	5,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 357,54
31	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,45
						30,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,05	21,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,05	9,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 981,79
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			10,63
						1,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,05	1,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	29,30	8,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 008,19
33	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			192,47
						52,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	46,05	42,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,05	9,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	59,50	72,19
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	42,30	51,32
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	25,00	15,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			8 622,68
34	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport	m2			206,21
						63,09

1	2	3	4	5	6	7
		continuu (uniflex EPP si EKP sau similare)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	46,05	53,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,05	9,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	59,50	73,76
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	42,30	52,44
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	25,00	15,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			10 310,37
35	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			25,05 11,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,05	11,97
	2743123549025	sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	10,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
		<i>Total</i>	lei			1 603,39
36	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			28,98 16,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,05	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,05	2,30
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	79,17	12,47
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	37,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			1 854,42
		<b>1.4. Evacuarea molozului</b>				
37	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			57,56 57,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	46,05	11,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,05	46,05
		<i>Total</i>	lei			460,50
38	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			51,12 51,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,05	51,12
		<i>Total</i>	lei			408,92
39	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			55,74 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	216,06	55,74
		<i>Total</i>	lei			445,95

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.