

Капитальный ремонт санузлов
ТЛ им. О. Панова, г. Тараклия
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 564 545,98 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Стояк №. 1 (2 шт)				
		1.1. 1.1. Полы				
1	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 m2)	m2	29,200	240,32 87,50	7 017,42 2 555,00
		<i>Total</i>	lei			7 017,42
		Total 1.1. Полы Inclusiv salariu				7 017,42 2 555,00
		1.2. 1.2. Потолки				
2	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	29,200	214,65 77,00	6 267,78 2 248,40
		<i>Total</i>	lei			6 267,78
		Total 1.2. Потолки Inclusiv salariu				6 267,78 2 248,40
		1.3. 1.3. Стены				
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из ,керамики)	m2	71,600	56,21 56,00	4 024,64 4 009,60

1	2	3	4	5	6	7
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	126,000	216,50 85,75	27 279,00 10 804,50
		<i>Total</i>	lei			31 303,64
		Total 1.3. Стены Inclusiv salariu				31 303,64 14 814,10
		1.4. 1.4. Двери и перегородки				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	11,500	14,70 14,70	169,05 169,05
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	11,500	1 189,47 28,35	13 678,91 326,03
7	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - (Устройство перегородок из пластмассового профиля	m2	9,000	900,00 28,00	8 100,00 252,00
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей (закрывание) пластмассовые	m2	12,000	1 189,47 28,35	14 273,64 340,20
		<i>Total</i>	lei			36 221,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.4. Двери и перегородки Inclusiv salariu				36 221,60 1 087,28
		1.5. 1.5. Сантехника				
		1.5.1. 1.5.1. Демонтажные работы				
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat - (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	8,000	38,50 38,50	308,00 308,00
10	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica демонтаж раковин	buc	2,000	30,80 30,80	61,60 61,60
11	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm - (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	8,000	70,54 22,75	564,33 182,00
12	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment - (Разборка старого бетона ручными средствами: для трапа и канализации)	m3	1,600	433,10 431,20	692,96 689,92
		<i>Total</i>	lei			1 626,89
		Total 1.5.1. Демонтажные работы Inclusiv salariu				1 626,89 1 241,52
		1.5.2. 1.5.2. Монтажные работы				
13	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	10,000	39,00 12,60	389,95 126,00
14	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм) для трапа	m	3,000	39,00 12,60	116,99 37,80

1	2	3	4	5	6	7
15	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)для трапа	m	3,000	39,00 12,60	116,99 37,80
16	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - (трапп (аварийный слив))	buc	2,000	1 774,55 64,75	3 549,10 129,50
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	10,000	25,23 10,50	252,29 105,00
18	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - умывальник	buc	2,000	681,86 77,00	1 363,72 154,00
19	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель	buc	2,000	440,00 70,00	880,00 140,00
20	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton - (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	2,000	580,83 15,75	1 161,66 31,50
21	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - (Установка напольного унитаза, (турецкого), Чаша - Генуя второй этаж	buc	4,000	1 740,34 185,50	6 961,35 742,00

1	2	3	4	5	6	7
22	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка подиума	m3	0,530	1 823,47 189,00	966,44 100,17
23	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - (Установка унитаза на первом этаже	buc	4,000	1 691,57 196,00	6 766,27 784,00
		Total	lei			22 524,76
		Total 1.5.2. Монтажные работы Inclusiv salariu				22 524,76 2 387,77
		Total	lei			24 151,65
		Total 1.5. Сантехника Inclusiv salariu				24 151,65 3 629,29
		1.6. 1.6. Электрическая часть				
24	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,020	2 084,50 1 382,50	41,69 27,65
25	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 - Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,040	21 995,75 11 095,00	879,83 443,80
26	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,020	3 204,50 2 569,00	64,09 51,38
27	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 3 x 1,5	100 m	0,250	3 066,48 1 806,00	766,62 451,50
		Total	lei			1 752,23
		Total 1.6. Электрическая часть Inclusiv salariu				1 752,23 974,33
		1.7. 1.7. Вентиляция				
28	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune	buc	2,000	1 006,43 724,85	2 012,86 1 449,70

1	2	3	4	5	6	7
		monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw - (Установка вентилятора				
29	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-125	m	3,000	251,54 45,50	754,62 136,50
30	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - (Соединение труб, тройники	buc	1,000	92,25 20,30	92,25 20,30
31	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - (Прокладка готовых воздуховодов Д-100	m	3,000	251,54 45,50	754,62 136,50
32	VA08A	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla neagra de 0,5 mm grosime - (держатель для вентиляции	kg	4,000	50,60 30,80	202,40 123,20
33	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - (Соединение труб, соединители	buc	3,000	92,25 20,30	276,74 60,90
		Total	lei			4 093,49
		Total 1.7. Вентиляция Inclusiv salariu				4 093,49 1 927,10
		Total	lei			110 807,81
		Total 1. Стояк №. 1 (2 шт) Inclusiv salariu				110 807,81 27 235,50
		2. 2. Стояк №. 2 (3 шт мужской)				
		2.1. 2.1. Полы				

1	2	3	4	5	6	7
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	26,100	240,32 87,50	6 272,41 2 283,75
		<i>Total</i>	lei			6 272,41
		Total 2.1. Полы Inclusiv salariu				6 272,41 2 283,75
		2.2. 2.2. Потолки				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	26,100	214,65 77,00	5 602,37 2 009,70
		<i>Total</i>	lei			5 602,37
		Total 2.2. Потолки Inclusiv salariu				5 602,37 2 009,70
		2.3. 2.3. Стены				
36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из ,керамики)	m2	84,720	56,21 56,00	4 762,11 4 744,32
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	152,220	216,50 85,75	32 955,63 13 052,87
		<i>Total</i>	lei			37 717,74
		Total 2.3. Стены Inclusiv salariu				37 717,74 17 797,19
		2.4. 2.4. Двери и перегородки				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	12,600	14,70 14,70	185,22 185,22

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) - (Разборка: столярные изделия (двери,				
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	12,600	1 189,47 28,35	14 987,32 357,21
40	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - (Устройство перегородок из пластмассового профиля	m2	9,000	900,00 28,00	8 100,00 252,00
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей (закрывание) пластмассовые	m2	13,500	1 189,47 28,35	16 057,85 382,73
		<i>Total</i>	lei			39 330,39
		Total 2.4. Двери и перегородки Inclusiv salariu				39 330,39 1 177,16
		2.5. 2.5. Сантехника				
		2.5.1. 2.5.1. Демонтажные работы				
42	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat - (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	9,000	38,50 38,50	346,50 346,50
43	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica демонтаж раковин	buc	3,000	30,80 30,80	92,40 92,40
44	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm - (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	14,000	70,54 22,75	987,57 318,50

1	2	3	4	5	6	7
45	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment - (Разборка старого бетона ручными средствами: для трапа и канализации	m3	0,600	433,10 431,20	259,86 258,72
		<i>Total</i>	lei			1 686,33
		Total 2.5.1. Демонтажные работы Inclusiv salariu				1 686,33 1 016,12
		2.5.2. 1.5.2. Монтажные работы				
46	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	14,000	39,00 12,60	545,93 176,40
47	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)для трапа	m	4,500	39,00 12,60	175,48 56,70
48	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - (трапп (аварийный слив)	buc	3,000	1 774,55 64,75	5 323,65 194,25
49	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	10,000	25,23 10,50	252,29 105,00
50	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - умывальник	buc	3,000	681,86 77,00	2 045,58 231,00

1	2	3	4	5	6	7
51	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель	buc	3,000	440,00 70,00	1 320,00 210,00
52	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton - (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	3,000	580,83 15,75	1 742,49 47,25
53	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - (Установка напольного унитаза, (турецкого), Чаша - Генуя второй этаж	buc	6,000	1 740,34 185,50	10 442,02 1 113,00
54	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка подиума	m3	0,880	1 823,48 189,00	1 604,66 166,32
55	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - (Установка унитаза на первом этаже	buc	3,000	1 691,57 196,00	5 074,70 588,00
		<i>Total</i>	lei			28 526,80
		Total 1.5.2. Монтажные работы Inclusiv salariu				28 526,80 2 887,92
		<i>Total</i>	lei			30 213,13
		Total 2.5. Сантехника Inclusiv salariu				30 213,13 3 904,04
		2.6. 2.6. Электрическая часть				
56	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 - Светильник в	100 buc	0,060	21 995,83 11 095,00	1 319,75 665,70

1	2	3	4	5	6	7
		подвесных потолка, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4				
57	08-03-591- 11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,030	3 204,33 2 569,00	96,13 77,07
58	08-02-401- 1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм ² 3 x 1,5	100 m	0,260	3 066,46 1 806,00	797,28 469,56
59	08-03-591- 1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,030	2 085,00 1 382,67	62,55 41,48
		<i>Total</i>	lei			2 275,71
		Total 2.6. Електрическа часть Inclusiv salariu				2 275,71 1 253,81
		2.7. 1.7. Вентиляция				
60	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw - (Установка вентилятора	buc	3,000	1 006,43 724,85	3 019,30 2 174,55
61	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-125	m	5,000	251,54 45,50	1 257,70 227,50
62	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - (Соединениетруб,тройники	buc	2,000	92,24 20,30	184,49 40,60
63	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - (Прокладка готовых воздуховодов Д-100	m	5,200	251,54 45,50	1 308,01 236,60
64	VA08A	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si	kg	8,000	50,60 30,80	404,80 246,40

1	2	3	4	5	6	7
		60/005 proiect IPCT , din tabla neagra de 0,5 mm grosime - (держатель для вентиляции				
65	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - (Соединение труб, соединители	buc	5,000	92,25 20,30	461,23 101,50
		<i>Total</i>	lei			6 635,53
		Total 1.7. Вентиляция Inclusiv salariu				6 635,53 3 027,15
		<i>Total</i>	lei			128 047,28
		Total 2. Стояк №. 2 (3 шт мужской) Inclusiv salariu				128 047,28 31 452,80
		3. 3. Стояк №. 3 (3 шт женский)				
		3.1. 3.1. Полы				
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 m2)	m2	26,320	240,32 87,50	6 325,29 2 303,00
		<i>Total</i>	lei			6 325,29
		Total 3.1. Полы Inclusiv salariu				6 325,29 2 303,00
		3.2. 3.2. Потолки				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	26,320	214,65 77,00	5 649,59 2 026,64
		<i>Total</i>	lei			5 649,59
		Total 3.2. Потолки Inclusiv salariu				5 649,59 2 026,64
		3.3. 3.3. Стены				

1	2	3	4	5	6	7
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из ,керамики)	m2	60,900	56,21 56,00	3 423,19 3 410,40
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	107,400	216,50 85,75	23 252,10 9 209,55
		<i>Total</i>	lei			26 675,29
		Total 3.3. Стены Inclusiv salariu				26 675,29 12 619,95
		3.4. 3.4. Двери и перегородки				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	12,600	14,70 14,70	185,22 185,22
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	12,600	1 189,47 28,35	14 987,32 357,21
72	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - (Устройство перегородок из пластмассового профиля	m2	9,000	900,00 28,00	8 100,00 252,00
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	13,500	1 189,47 28,35	16 057,85 382,73

1	2	3	4	5	6	7
		(закрывание) пластмасовые				
		<i>Total</i>	lei			39 330,39
		Total 3.4. Двери и перегородки Inclusiv salariu				39 330,39 1 177,16
		3.5. 3.5. Сантехника				
		3.5.1. 3.5.1. Демонтажные работы				
74	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat - (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	9,000	38,50 38,50	346,50 346,50
75	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica демонтаж раковин	buc	3,000	30,80 30,80	92,40 92,40
76	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm - (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	14,000	70,54 22,75	987,57 318,50
77	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment - (Разборка старого бетона ручными средствами: для трапа и канализации)	m3	0,600	433,10 431,20	259,86 258,72
		<i>Total</i>	lei			1 686,33
		Total 3.5.1. Демонтажные работы Inclusiv salariu				1 686,33 1 016,12
		3.5.2. 3.5.2. Монтажные работы				
78	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	14,000	39,00 12,60	545,93 176,40
79	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm -	m	4,500	39,00 12,60	175,48 56,70

1	2	3	4	5	6	7
		(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм) для трапа				
80	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - (трапп (аварийный слив))	buc	3,000	1 774,55 64,75	5 323,65 194,25
81	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	10,000	25,23 10,50	252,29 105,00
82	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - умывальник	buc	3,000	681,86 77,00	2 045,58 231,00
83	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель	buc	3,000	440,00 70,00	1 320,00 210,00
84	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton - (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	3,000	580,83 15,75	1 742,49 47,25
85	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - ((Установка напольного унитаза, (турецкого), Чаша - Генуя второй этаж и третий этаж	buc	6,000	1 740,34 185,50	10 442,02 1 113,00
86	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка подиума	m3	0,880	1 823,48 189,00	1 604,66 166,32

1	2	3	4	5	6	7
87	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - (Установка унитаза на первом этаже	buc	3,000	1 691,57 196,00	5 074,70 588,00
		<i>Total</i>	lei			28 526,80
		Total 3.5.2. Монтажные работы Inclusiv salariu				28 526,80 2 887,92
		<i>Total</i>	lei			30 213,13
		Total 3.5. Сантехника Inclusiv salariu				30 213,13 3 904,04
		3.6. 3.6. Электрическая часть				
88	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 - Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,060	21 995,83 11 095,00	1 319,75 665,70
89	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,030	3 204,33 2 569,00	96,13 77,07
90	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 3 x 1,5	100 m	0,250	3 066,48 1 806,00	766,62 451,50
91	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,030	2 085,00 1 382,67	62,55 41,48
		<i>Total</i>	lei			2 245,05
		Total 3.6. Электрическая часть Inclusiv salariu				2 245,05 1 235,75
		3.7. 3.7. Вентиляция				
92	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw - (Установка вентилятора	buc	3,000	1 006,43 724,85	3 019,30 2 174,55

1	2	3	4	5	6	7
93	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-125	m	5,000	251,54 45,50	1 257,70 227,50
94	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - (Соединение труб, тройники	buc	2,000	92,24 20,30	184,49 40,60
95	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - (Прокладка готовых воздуховодов Д-100	m	5,200	251,54 45,50	1 308,01 236,60
96	VA08A	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla neagra de 0,5 mm grosime - (держатель для вентиляции	kg	8,000	50,60 30,80	404,80 246,40
97	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - (Соединение труб, соединители	buc	5,000	92,25 20,30	461,23 101,50
		<i>Total</i>	lei			6 635,53
		Total 3.7. Вентиляция Inclusiv salariu				6 635,53 3 027,15
		<i>Total</i>	lei			117 074,27
		Total 3. Стояк №. 3 (3 шт женский) Inclusiv salariu				117 074,27 26 293,69
		4. 4. Стояк №. 4 (3 шт для преподавателей)) 4.1. 4.1. Полы				
98	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	9,000	240,32 87,50	2 162,90 787,50

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)				
		<i>Total</i>	lei			2 162,90
		Total 4.1. Полы Inclusiv salariu				2 162,90 787,50
		4.2. 4.2. Потолки				
99	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	9,000	214,65 77,00	1 931,85 693,00
		<i>Total</i>	lei			1 931,85
		Total 4.2. Потолки Inclusiv salariu				1 931,85 693,00
		4.3. 4.3. Стены				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	31,200	2,90 1,05	90,48 32,76
101	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	31,200	216,50 85,75	6 754,80 2 675,40
		<i>Total</i>	lei			6 845,28
		Total 4.3. Стены Inclusiv salariu				6 845,28 2 708,16
		4.4. 4.4. Двери и перегородки				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	8,820	14,70 14,70	129,65 129,65

1	2	3	4	5	6	7
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	8,820	1 189,47 28,35	10 491,12 250,05
		Total	lei			10 620,77
		Total 4.4. Двери и перегородки Inclusiv salariu				10 620,77 379,70
		4.5. 4.5. Сантехника				
		4.5.1. 4.5.1. Демонтажные работы				
104	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat - (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,000	38,50 38,50	115,50 115,50
105	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica демонтаж раковин	buc	3,000	30,80 30,80	92,40 92,40
106	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm - (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	8,000	70,54 22,75	564,33 182,00
		Total	lei			772,23
		Total 4.5.1. Демонтажные работы Inclusiv salariu				772,23 389,90
		4.5.2. 4.5.2. Монтажные работы				
107	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	10,000	39,00 12,60	389,95 126,00
108	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	10,000	25,23 10,50	252,29 105,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)				
109	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - умывальник	buc	3,000	681,86 77,00	2 045,58 231,00
110	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель	buc	3,000	440,00 70,00	1 320,00 210,00
111	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton - (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	3,000	580,83 15,75	1 742,49 47,25
112	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - (Установка унитаза	buc	3,000	1 691,57 196,00	5 074,70 588,00
		<i>Total</i>	lei			10 825,01
		Total 4.5.2. Монтажные работы Inclusiv salariu				10 825,01 1 307,25
		<i>Total</i>	lei			11 597,24
		Total 4.5. Сантехника Inclusiv salariu				11 597,24 1 697,15
		4.6. 4.6. Электрическая часть				
113	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 - Светильник в подвесных потолках,	100 buc	0,060	21 995,83 11 095,00	1 319,75 665,70

1	2	3	4	5	6	7
		устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4				
114	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,030	2 085,00 1 382,67	62,55 41,48
115	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,030	3 204,33 2 569,00	96,13 77,07
116	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм ² 3 x 1,5	100 m	0,250	3 066,48 1 806,00	766,62 451,50
		<i>Total</i>	lei			2 245,05
		Total 4.6. Электрическая часть Inclusiv salariu				2 245,05 1 235,75
		4.7. 4.7. Вентиляция				
117	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw - (Установка вентилятора	buc	2,000	1 006,43 724,85	2 012,86 1 449,70
118	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-125	m	4,000	251,54 45,50	1 006,16 182,00
119	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - (Соединениетруб,тройники	buc	1,000	92,25 20,30	92,25 20,30
120	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - (Прокладка готовых воздуховодов Д-100	m	4,000	251,54 45,50	1 006,16 182,00
121	VA08A	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla	kg	4,000	50,60 30,80	202,40 123,20

1	2	3	4	5	6	7
		neagra de 0,5 mm grosime - (держатель для вентиляции)				
122	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - (Соединение труб, соединители)	buc	3,000	92,25 20,30	276,74 60,90
		<i>Total</i>	lei			4 596,57
		Total 4.7. Вентиляция Inclusiv salariu				4 596,57 2 018,10
		<i>Total</i>	lei			39 999,66
		Total 4. Стояк №. 4 (3 шт для преподавателей)) Inclusiv salariu				39 999,66 9 519,36
		5. 5. Стояк №. 5 (2 шт спортзал) 5.1. 5.1. Полы				
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	2,100	240,32 87,50	504,67 183,75
		<i>Total</i>	lei			504,67
		Total 5.1. Полы Inclusiv salariu				504,67 183,75
		5.2. 5.2. Потолки				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	2,100	214,65 77,00	450,77 161,70
		<i>Total</i>	lei			450,77
		Total 5.2. Потолки Inclusiv salariu				450,77 161,70
		5.3. 5.3. Стены				
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	25,200	216,50	5 455,80

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - (Облицовка , плитками поверхности стен			85,75	2 160,90
		<i>Total</i>	lei			5 455,80
		Total 5.3. Стены Inclusiv salariu				5 455,80 2 160,90
		5.4. 5.4. Двери и перегородки				
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	5,880	14,70 14,70	86,44 86,44
127	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	5,880	1 189,47 28,35	6 994,09 166,70
		<i>Total</i>	lei			7 080,53
		Total 5.4. Двери и перегородки Inclusiv salariu				7 080,53 253,14
		5.5. 5.5. Сантехника				
		5.5.1. 5.5.1. Демонтажные работы				
128	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat - (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	2,000	38,50 38,50	77,00 77,00
129	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm - (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	8,000	70,54 22,75	564,33 182,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			641,33
		Total 5.5.1. Демонтажные работы Inclusiv salariu				641,33 259,00
		5.5.2. 5.5.2. Монтажные работы				
130	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	10,000	39,00 12,60	389,95 126,00
131	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	10,000	25,23 10,50	252,29 105,00
132	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - умывальник	buc	2,000	681,86 77,00	1 363,72 154,00
133	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель	buc	2,000	440,00 70,00	880,00 140,00
134	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton - (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	2,000	580,83 15,75	1 161,66 31,50
135	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul	buc	2,000	1 691,57 196,00	3 383,14 392,00

1	2	3	4	5	6	7
		interior tip S - (Установка унитаза на первом этаже				
		<i>Total</i>	lei			7 430,76
		Total 5.5.2. Монтажные работы Inclusiv salariu				7 430,76 948,50
		<i>Total</i>	lei			8 072,09
		Total 5.5. Сантехника Inclusiv salariu				8 072,09 1 207,50
		5.6. 5.6. Электрическая часть				
136	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 - Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,020	21 996,00 11 095,00	439,92 221,90
137	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,030	2 085,00 1 382,67	62,55 41,48
138	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм ² 3 x 1,5	100 m	0,200	3 066,45 1 806,00	613,29 361,20
		<i>Total</i>	lei			1 115,76
		Total 5.6. Электрическая часть Inclusiv salariu				1 115,76 624,58
		5.7. 5.7. Вентиляция				
139	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw - (Установка вентилятора	buc	2,000	1 006,43 724,85	2 012,86 1 449,70
		<i>Total</i>	lei			2 012,86
		Total 5.7. Вентиляция Inclusiv salariu				2 012,86 1 449,70
		<i>Total</i>	lei			24 692,48
		Total 5. Стояк №. 5 (2 шт				24 692,48

1	2	3	4	5	6	7
		спортзал) Inclusiv salariu				6 041,27
		6. 6. прочие				
140	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m - (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м)	t	25,000	51,45 51,45	1 286,25 1 286,25
141	TrI1AA02 A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 - (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы, в вагон, 3 категории)	t	25,000	19,25 19,25	481,25 481,25
142	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km - (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	25,000	19,00 0,00	475,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 242,50
		Total 6. прочие Inclusiv salariu				2 242,50 1 767,50

		Total	lei	422 864,00
		Asigurarea sociala si medicala (II3) *	22,5 %	23 019,78
		Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2 %	6 302,86
		Cheltuieli de regie	2 %	9 043,73
		Beneficiu de deviz	2 %	9 224,61
		Total		470 454,98
		TVA	20 %	94 091,00
		564 545,98		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		102 310,12		

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)