

**Obiect Actualizarea proiectului "Reparatia
drumului R26 Bender-Causeni-Cimislia Km
23+700 - Km 46+550" Sector III**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)				
		1.1. Iluminare in s.Salcuta				
1	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105)	buc			4 624,65
	1	Muncitor	h-om	9,4200	84,97	960,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	35,00	0,70
	446-2011-105	Sustineri pentru stilpi (CB105-5)	buc	1,0000	2 925,00	2 925,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,9600	280,00	322,56
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,4700	328,66	185,36
2	33-04-003-17	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior cu o proptea (CB105)	buc			9 194,18
	1	Muncitor	h-om	17,7000	84,97	1 804,76
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	35,00	0,70
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	48 000,00	19,20
	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,1000	48,00	4,80
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	48 000,00	4,80
	446-2011-105	Sustineri pentru stilpi (CB105-5)	buc	2,0000	2 925,00	5 850,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	2,1600	280,00	725,76
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,8900	328,66	351,01
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			400,05
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	44,86
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	180,00	51,84
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	605,05	174,25
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	410,86	118,33
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			163,50
	1	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	25,49
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1400	180,00	30,24
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1400	605,05	101,65
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m)	buc			1 122,28
	1	Muncitor	h-om	3,4100	84,97	347,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	19 000,00	11,40
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	48,00	24,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	410,86	655,73
6	pretul firmei	Console metalice cu un singur brat, L=2.5m	buc			1 093,00
	59011151142.5	Console metalice cu un singur brat, L=2.5m	buc	1,0000	1 093,00	1 093,00
7	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductorii 5AC-35 (5 fire)) se include coeficient k=1.67	km			180 784,35

1	2	3	4	5	6	7
		Coefficient la manopere=1,67 Coefficients la pentru materiale=1,67 Coefficients la utilajului=1,67				
	1	Muncitor	h-om	57,2300	84,97	9 745,12
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035	27 000,00	157,81
	502-9589-35	Conductori AC-35	m	3 000,0000	29,00	145 290,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	7,5600	605,05	9 166,65
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	14,8200	410,86	12 202,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,8600	328,66	1 883,70
8	08-02-409-3	Instalarea canal metalic 50x50x5mm	100 m			22 237,70
	1	Muncitor	h-om	39,1000	84,97	3 986,79
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 000,00	39,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	52,68	50,57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5500	145,00	79,75
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	65,00	435,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	360,00	648,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4400	410,86	216,93
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	29,4000	410,86	14 495,14
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	118,06	382,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,9700	45,00	484,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4400	368,64	194,64
9	material	Canal metalic 50x50x5mm	m			56,00
	59024564532145	Canal metalic 50x50x5mm	m	1,0000	56,00	56,00
10	33-04-042-2	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc			993,46
	1	Muncitor	h-om	1,7500	84,97	178,44
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8400	410,86	414,15
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,9600	280,00	322,56
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0900	328,66	35,50
11	RpEO01A	Demontarea suportului cu un brat	buc			56,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4500	84,97	45,88
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc			27,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	22,43
13	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70	buc			517,97
	1	Muncitor	h-om	2,0300	84,97	206,99
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,4500	410,86	221,86
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1000	328,66	39,44
14	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			400,06
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	44,86
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	180,00	51,84
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	605,05	174,25
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	410,86	118,33
15	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			163,50
	1	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	25,49
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1400	180,00	30,24
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1400	605,05	101,65
16	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			237,70
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	84,97	19,37
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,3500	84,97	35,69
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9000	84,97	91,77

1	2	3	4	5	6	7
	7112020030100	Specialist	h-om	0,4400	84,97	44,86
17	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			400,05
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	44,86
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	180,00	51,84
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	605,05	174,25
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	410,86	118,33
18	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			141,61
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	84,97	25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	88,71
19	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			400,05
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	44,86
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	180,00	51,84
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	605,05	174,25
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	410,86	118,33
		2. Lucrari de montare (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)				
		2.1. Iluminare in s.Salcuta				
20	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-100W	buc			754,14
	1	Muncitor	h-om	2,3400	84,97	238,60
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	125,00	1,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	68,00	0,68
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	45 000,00	22,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	75,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	410,86	9,86
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,8400	410,86	414,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	368,64	8,85
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablul ПІВС-3x2,5mm2)-pozarea cablu in consola-	100 m			796,94
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	572,02
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	16,70	13,36
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	835,00	41,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	410,86	4,93
22		Cablul ПІВС-3x2,5mm2	m			21,00
	590453497784	Cablul ПІВС-3x2,5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
23	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			23 944,34
	1	Muncitor	h-om	65,2400	84,97	6 652,13
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,8200	410,86	404,29
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	9,7600	125,00	1 464,00

1	2	3	4	5	6	7
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	11,9500	125,00	1 792,50
	031002	Autohidroscensur	h-ut.	24,4100	410,86	12 034,91
24	pretul firmei	Cablu СИП-2 4x35+1x54mm2	m			77,00
	590511221123554	Cablu СИП-2 4x35+1x54mm2	m	1,0000	77,00	77,00
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16mm	10 buc			3 093,54
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	845,28
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	17 500,00	1 417,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	48 000,00	96,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	52,68	41,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	410,86	69,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	118,06	359,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1400	368,64	61,93
26	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF 40)	buc			1 616,10
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	355,85
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	52,68	13,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	34,00	5,78
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	34 000,00	850,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	410,86	142,98
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	118,06	162,92
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			114,93
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	88,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	410,86	4,93
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16mm	10 buc			3 093,60
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	845,28
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	17 500,00	1 417,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	48 000,00	96,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	52,68	41,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	410,86	69,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	118,06	359,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1400	368,64	61,93
29	08-01-080-1	Montarea fotoreleu ФР 602	buc			165,95
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	115,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	34,00	1,36
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	410,86	19,72
30	pretul firmei	Fotoreleu ФР 602	buc			160,00
	56044	Fotoreleu ФР 602	buc	1,0000	160,00	160,00
31	08-01-083-1	Montarea taimer ТМ-1 16А	buc			298,09
	1	Muncitor	h-om	2,2500	84,97	229,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1100	34,00	3,74
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0800	100,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	410,86	0,99
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	368,64	0,88
32	pretul firmei	Taimer Tip 16A LR	buc			385,00
	56787878	Taimer Tip 16A LR	buc	1,0000	385,00	385,00
33	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 379,30
	1	Muncitor	h-om	18,3000	84,97	1 865,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	19 000,00	0,76
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	25 000,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	48 000,00	2,88
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	20,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	280,00	1,15
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	264,00	2,53
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	35,00	17,50
34		Cablu АПвзБ6Шп-4x25mm2	m			65,83
	5902161-55425	Cablu АПвзБ6Шп-4x25mm2	m	1,0000	65,83	65,83
35	pretul firmei	Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007	m			13,33
	2007	Lenta metalica F2007	m	1,0000	13,33	13,33
36	pretul firmei	Scoabe A200	buc			15,40
	2000	Scoabe A200	buc	1,0000	15,40	15,40
37	pretul firmei	Set pentru suspensie intermediara ES1500	buc			114,17
	1500	Set pentru suspensie intermediara ES1500	buc	1,0000	114,17	114,17
38	pretul firmei	Clema pentru cablu СИП 35-95 CSB	buc			5,60
	21545487	Clema СИП35-95 CSB	buc	1,0000	5,60	5,60
39	pretul firmei	Clema de ancorare CA2000	buc			64,42
	20000	Clema de ancorare CA2000	buc	1,0000	64,42	64,42
40	pretul firmei	Clema PA2000	buc			86,54
	1508820	Clema PA2000	buc	1,0000	86,54	86,54
41	pretul firmei	Clema de stringere ПС-1-1	buc			25,41
	41112	Зажим ПС-1-1	buc	1,0000	25,41	25,41
42	pretul firmei	Clema pentru 3П6, CDR/CN 1S 95UK	buc			35,83
	54488555	Clema 3П6 (CDR/CN1S95UK)	buc	1,0000	35,83	35,83
43	pretul firmei	Clema de impamintare 3П6	m			56,80
	52245577	Clema X16	m	1,0000	56,80	56,80
44	pretul firmei	Clema EP95-13	buc			64,17
	52245544	Clema EP95-13	buc	1,0000	64,17	64,17
45	pretul firmei	Clema X15	buc			86,70
	522455756	Clema X15	buc	1,0000	86,70	86,70
46	pretul firmei	Traversa TH2	buc			193,80
	52245195	Traversa TH2	buc	1,0000	193,80	193,80
47	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (manson terminal 4KVТр-1 25x50mm2)	buc			2 479,25
	1	Muncitor	h-om	5,0500	84,97	514,92
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	21,00	0,01
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	25 000,00	0,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 500,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	280,00	2,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	264,00	0,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0030	410,86	1,48
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	3,7100	410,86	1 829,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0030	368,64	1,33
		3. Utilaj				
		3.1. Iluminare in s.Salcuta				
48	pretul firmei	Corp de iluminat LED-100W	buc			2 486,67
	59011154-127	Corp de iluminat LED-100W	buc	1,0000	2 486,67	2 486,67
49	pretul firmei	Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF 40	buc			12 000,00
	577-95211-2540	Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF 40	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
50	material	Contor electronic ZMG 410 CR	buc			6 525,00
	1243324121236	Contor electronic ZMG 410 CR	buc	1,0000	6 525,00	6 525,00
51	pretul firmei	Mufa terminala 4KVТр-1 25x50mm2	buc			780,00
	1254678787987845	Manson terminal 4KVТр-1 25x50mm2	buc	1,0000	780,00	780,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.