

**Sala sportiva a gimnaziului din
sat. Dobrusa raionul Soldanesti.
(actualizarea devizelor).**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Rețele exterioare de canalizare. Sala sportiva.**

Valoarea de deviz 17 313,08 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,690	717,25 0,00	494,90 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,570	108,29 108,29	278,31 278,31
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером I и II категории 15-20см слой)	100 m3	0,580	381,38 0,00	221,20 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,580	723,45 463,71	419,60 268,95
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele	m3	2,100	271,18	569,47

		de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			32,07	67,34
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,000	16,30 16,30	228,15 228,15
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	14,000	39,43 39,43	551,99 551,99
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m, in teren fara apa subterana	m3	0,540	1 942,17 729,06	1 048,77 393,69
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	1 171,00 0,00	1 171,00 0,00
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк Л	buc	1,000	1 130,00 0,00	1 130,00 0,00
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,440	409,70 60,45	180,27 26,60
12	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	3,800	79,54 4,21	302,25 15,98

13	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm	m	28,000	129,74 21,03	3 632,79 588,78
14	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	28,000	15,41 4,21	431,36 117,76
		<i>Total</i>	lei			10 660,06
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			570,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			656,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			11 887,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 723,65
		<i>Total:</i>	100,00 +			13 610,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			816,66
		<i>Total:</i>	100,00 +			14 427,57
		<i>TVA</i>	20,00 %			2 885,51
		Total Lucrari de constructii. Inclisiv salariu				17 313,08 2 537,55

						17 313,08
		Total deviz: Inclisiv salariu				2 537,55

Intocmit

Braghis N.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrusa raionul Soldanesti. (actualizarea
devizelor).

Investitor IP Gimnaziul Alexandru
Grosu din sat. Dobrusa raionul
Soldanesti.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total — incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,25 — 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,25
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,29 — 108,29
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером I и II	100 m3			381,38 — 0,00

		категории 15-20см слои				
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,38
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			723,45 — 463,71
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,71
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,74
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			271,18 — 32,07
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	52,57	32,07
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	233,33	239,11
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30 — 16,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte,	m3			39,43 — 39,43

		avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m, in teren fara apa subterana	m3			1 942,17 — 729,06
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	52,57	510,41
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	52,57	218,65
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 083,0 0	447,24
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	65,00	8,54
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	745,53	57,98
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	233,33	37,59
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	0,8000	0,00	0,00
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,76
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			1 171,00 — 0,00
	26611264 330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	82,50	82,50
	26611264 330012	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264 331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	438,50	438,50
	26611264 330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264	Placi prefabricate pt. camine	buc	1,0000	285,00	285,00

	331014	KЦП1-10-1(0,10 m3)				
	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	365,00	365,00
	28752742 00001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	0,00	0,00
	28112363 05661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк П	buc			1 130,00 — 0,00
	28752742 000011	Capacul cu rama din fonta ЛЮК	buc	1,0000	1 130,0 0	1 130,00
	28112363 05661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			409,70 — 60,45
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,45
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	238,00	312,11
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,50
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	160,00	3,64
12	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2			79,54 — 4,21
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,21

	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 250,0 0	73,68
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,04	0,09
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	220,00	1,56
13	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm	m			129,74 — 21,03
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	52,57	21,03
	25212167 00000	Teava din PVC "REHAU" D-160	m	1,0500	95,00	100,75
	25231566 70000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	20,00	3,45
	23201673 17232	Dicloretan	kg	0,0400	60,00	2,42
	28811160 01678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,51
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	14,58	0,57
14	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			15,41 — 4,21
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	52,57	4,21
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	160,00	11,20

APROBAT:

Intocmit
Braghis N.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrusa raionul Soldanesti.
(actualizarea devizelor).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rețele exterioare de canalizare. Sala sportiva.**

Valoarea de deviz 17 313

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	71290200 12800	Pavator	h-om	0,506	52,57	26,60
2.	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,304	52,57	15,98
3.	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	11,200	52,57	588,78
4.	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	7,483	52,57	393,38
5.	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	25,250	52,57	1 327,40
6.	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,246	52,57	118,07
7.	93120400 19600	Sapator	h-om	1,281	52,57	67,34
		Total manopera				2 537,55

Materiale:

1.	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,224	1 250,00	280,00
2.	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,011	0,00	0,00
3.	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,239	233,33	522,43
4.	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,577	238,00	137,33
5.	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,071	65,00	4,61
6.	23201162	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,103	14,58	16,08

	00573					
7.	23201673 17232	Dicloretan	kg	1,131	60,00	67,86
8.	25212167 00000	Teava din PVC "REHAU" D-160	m	29,694	95,00	2 820,93
9.	25231566 70000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	4,836	20,00	96,72
10.	26511221 004022	Ciment M-400	kg	0,435	0,00	0,00
11.	26611264 330012	Inel prefabricat pt. camine KИ- 10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	0,00	0,00
12.	26611264 330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	82,50	82,50
13.	26611264 330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7- 3 (0,05 m3)	buc	1,000	0,00	0,00
14.	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	365,00	365,00
15.	26611264 331011	Inel prefabricat pt. camine KИ- 10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	438,50	438,50
16.	26611264 331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	285,00	285,00
17.	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,223	1 083,00	241,51
18.	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,042	745,53	31,31
19.	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,027	12,04	0,33
20.	28112363 05661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	0,00	0,00
21.	28752742 00001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	0,00	0,00
22.	28752742 000011	Capacul cu rama din fonta ЛЮК	buc	1,000	1 130,00	1 130,00
23.	28811160 01678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	14,140	3,00	42,42
24.	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,102	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				6 562,53

Utilaje de constructii:

1.	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,094	220,00	20,68
2.	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,414	350,00	494,90
3.	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,632	350,00	221,20

