

**Reparația capitală a drumului local
din satul Ciulucani**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 2 194 100,65 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolarea si demontarea podetelor existente (borderoul 9.4)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,045	1 263,78 0,00	56,87 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3	0,500	124,88 124,88	62,44 62,44
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	9,450	12,00 0,00	113,42 0,00
4	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	6,660	1 905,75 756,80	12 692,31 5 040,29
5	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (transportarea tuburilor)	t	16,650	12,02 0,00	200,16 0,00
6	TrB22D3 B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	16,650	69,13 22,70	1 150,94 378,02
7	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	9,900	505,33 438,94	5 002,73 4 345,55
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului din demolare)	100 m3	0,099	1 268,28 0,00	125,56 0,00
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu	t	24,750	12,00	297,12

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km			0,00	0,00
Total Capitolul 1. Demolarea si demontarea podetelor existente (borderoul 9.4)						19 701,55
		2. Capitolul 2. Lucrari de la terasamente (borderoul 9.5)				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei)	100 m3	7,322	1 266,87 0,00	9 276,02 0,00
11	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 383,92 0	12,01 0,00	16 620,02 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Piatra sparta se exclude din norma)	100 m3	7,322	207,85 34,06	1 521,87 249,37
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,900	118,26 0,00	1 289,05 0,00
14	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Buldozerul si excavatorul au fost excluse din norma)	100 m3	3,270	515,56 0,00	1 685,88 0,00
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea de pamint vegetal)	100 m3	0,161	1 266,02 0,00	203,83 0,00
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	23,350	12,00 0,00	280,22 0,00
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Piatra sparta se exclude din normativ)	100 m3	0,161	171,24 28,20	27,57 4,54
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamint vegetal pentru amenajarea zonei verzi)	100 m3	0,598	1 097,89 0,00	656,54 0,00
19	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2	t	86,650	12,01	1 040,81

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	59,760	29,33 29,33	1 752,56 1 752,56
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,984	792,75 792,75	3 158,32 3 158,32
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	3,984	591,93 491,93	2 358,23 1 959,83
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,984	242,38 62,42	965,65 248,70
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare pamint pentru acostamente rambleiate)	100 m3	0,986	1 267,19 0,00	1 249,45 0,00
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	186,320	12,01 0,00	2 237,74 0,00
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Acostamente rambleate)	100m2	1,500	118,47 0,00	177,71 0,00
27	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Acostament)	100 m3	0,986	1 529,39 285,72	1 507,98 281,72
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamint pentru terasament in spatele bordurii)	100 m3	0,140	1 266,93 0,00	177,37 0,00
29	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	26,460	12,00 0,00	317,58 0,00
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3	m3	14,000	29,33 29,33	410,56 410,56

1	2	3	4	5	6	7
		m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
31	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Terasament in spatele bordurii)	100m2	0,700	792,74 792,74	554,92 554,92
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,140	1 163,21 834,50	162,85 116,83
Total Capitolul 2. Lucrari de la terasamente (borderoul 9.5)						47 632,73
		3. Capitolul 3. Montarea pietrei de bordura BR 100.30.15 (Borderoul 9.6)				
33	DE10E	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml)	m	184,000	277,59 64,33	51 077,16 11 836,35
Total Capitolul 3. Montarea pietrei de bordura BR 100.30.15 (Borderoul 9.6)						51 077,16
		4. Structura rutiera (Borderoul 9.7)				
34	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, Hmed=0,13 m	m3	90,840	41,68 13,53	3 785,96 1 228,85
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,908	1 266,91 0,00	1 150,35 0,00
36	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	127,180	12,01 0,00	1 527,41 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Piatra sparta se exclude)	100 m3	0,908	207,75 34,06	188,64 30,93
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea	100 m3	0,864	1 266,91 0,00	1 094,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialului din decapare pentru stratul de forma)				
39	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	120,960	12,01 0,00	1 452,68 0,00
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amestec de piatra sparta), h=0,08 m	m3	86,400	219,78 56,76	18 988,64 4 904,06
41	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31,5 mm Ga85, h=0,10 m (Norma de consum balast - 1,22 m3)	m3	104,000	610,00 35,00	63 439,61 3 640,21
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,25 m	m3	243,080	848,01 56,76	206 135,32 13 797,22
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,10 l/m2	t	0,990	10 907,49 0,00	10 798,42 0,00
44	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0,06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm)	m2	900,000	263,96 5,68	237 562,75 5 108,40
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	0,315	22 784,44 0,00	7 177,10 0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, H=0,04 m, norma de 0,0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm)	m2	900,000	192,30 4,73	173 065,86 4 257,00
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,000	58,96 3,00	7 664,30 389,85
Total Structura rutiera (Borderoul 9.7)						734 031,65
		5. Amenajarea drumurilor laterale (Borderoul 9.8)				

1	2	3	4	5	6	7
48	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, Hmed=0,12 m	m3	12,360	41,68 13,52	515,20 167,16
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,124	1 266,94 0,00	157,10 0,00
50	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	17,300	12,01 0,00	207,72 0,00
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Piatra sparta se exclude)	100 m3	0,124	209,52 34,35	25,98 4,26
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei)	100 m3	0,537	1 266,65 0,00	680,19 0,00
53	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	101,530	12,01 0,00	1 219,17 0,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Piatra sparta se exclude din norma)	100 m3	0,537	207,95 34,00	111,67 18,26
55	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31,5 mm Ga85, h=0,10 m (Norma de consum balast - 1,22 m3)	m3	13,900	610,00 35,00	8 479,04 486,53
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,25 m	m3	31,470	848,01 56,76	26 686,91 1 786,24
57	DE10E	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml)	m	36,000	277,59 64,33	9 993,35 2 315,81
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,10 l/m2	t	0,130	10 912,38 0,00	1 418,61 0,00
59	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0,06 m	m2	118,000	263,96 5,68	31 146,84 669,77

1	2	3	4	5	6	7
		(din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm)				
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2	t	0,042	22 683,81 0,00	952,72 0,00
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, H=0,04 m, norma de 0,0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm)	m2	118,000	192,30 4,73	22 691,03 558,14
Total Amenajarea drumurilor laterale (Borderoul 9.8)						104 285,53
6. Amenajarea intrarilor in curti (Borderoul 9.9)						
62	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31,5 mm Ga85, h=0,10 m (Norma de consum balast - 1,22 m3)	m3	16,900	610,00 35,00	10 309,02 591,53
63	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30 fr. 8-32 mm, h=0,15 m	m3	25,350	792,61 156,09	20 092,77 3 956,93
64	DE11A	Borduri mici BR 100.20.8 pe o fundatie din beton monolit C16/20 (norma de consum 0,032 m3/ml)	m	131,000	139,49 28,38	18 273,09 3 717,78
65	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare h=0,08 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	169,000	311,08 56,38	52 572,73 9 528,49
Total Amenajarea intrarilor in curti (Borderoul 9.9)						101 247,61
7. Montarea rigolei L4-8 (Borderoul 9.11)						
66	TsC54C	Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31,5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, h=0,10 m (compresorul a fost exclus din norma)	m3	11,090	602,91 93,65	6 686,26 1 038,61
67	DI123	Montarea sectiilor rigolei L4-8 (doar montarea)	m3	15,120	3 105,99	46 962,54

1	2	3	4	5	6	7
					1 144,66	17 307,26
68	Material	Rigola L4-8, 0,36 m ³ /buc., 900 kg/buc	buc	42,000	2 503,67 0,00	105 154,24 0,00
69	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 200 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (mortar de ciment pentru rosturi)	m ³	0,380	2 747,97 851,39	1 044,23 323,53
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, h=0,10 m (pinteni din beton L=0,80 m; B=0,40 m; h=0,20 m) (Compresorul a fost exclus din norma)	m ³	1,220	602,90 93,67	735,54 114,28
71	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m ²	30,400	148,55 89,87	4 515,92 2 732,05
72	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (Pinteni din beton monolit)	m ³	2,430	2 431,90 301,79	5 909,51 733,34
Total Montarea rigolei L4-8 (Borderoul 9.11)						171 008,24
		8. Amenajarea rigolei dreptunghiulare din beton monolit (Borderoul 9.12)				
73	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta a fost exclusa)	100 m ³	0,683	5 028,80 3 594,80	3 434,67 2 455,25
74	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m ³	7,590	124,87 124,87	947,80 947,80
75	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m ³	37,930	93,76 91,76	3 556,38 3 480,52
76	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului in surplus)	100 m ³	0,379	1 267,28 0,00	480,30 0,00
77	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	71,690	12,01 0,00	861,11 0,00
78	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Fundul rigolei dreptunghiulare)	100m ²	0,331	371,81 371,81	123,07 123,07

1	2	3	4	5	6	7
79	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,692	954,48 954,48	660,50 660,50
80	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, h=0,15 m (Compresorul a fost exclus din norma)	m3	4,970	602,87 93,65	2 996,27 465,43
81	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	169,760	148,49 89,87	25 208,04 15 256,33
82	PD04A	Montarea armaturilor A500 D=12 mm	kg	867,810	22,92 8,51	19 889,34 7 388,54
83	PD04A	Montarea armaturilor A500 D=10 mm	kg	663,030	22,92 8,51	15 196,00 5 645,07
84	PD04A	Montarea armaturilor A500 D=6 mm (Etriere)	kg	26,170	22,92 8,51	599,77 222,78
85	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (Fundul rigolei)	m3	6,620	2 847,85 301,78	18 852,78 1 997,76
86	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (Pereti rigola)	m3	10,430	2 848,09 301,78	29 705,57 3 147,53
87	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	60,200	184,26 53,35	11 092,55 3 211,95
88	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm, conform EN 124	buc	11,000	5 619,58 106,90	61 815,38 1 175,88
89	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Placa BPA-1)	m2	69,600	148,44 89,87	10 331,18 6 254,95
90	PD04A	Montarea armaturilor A 240 D=6 mm (Etriere Placa PBA-1)	kg	6,480	22,92 8,51	148,49 55,15
91	PD04A	Montarea armaturilor A 500 D=8 mm (Placa PBA-1)	kg	141,360	22,92 8,51	3 239,78 1 203,50
92	PD04A	Montarea armaturilor A 500 D=10 mm (Placa PBA-1)	kg	97,440	22,92 8,51	2 233,27 829,64

1	2	3	4	5	6	7
93	PD04A	Montarea armaturilor A 500 D=12 mm (Placa PBA-1)	kg	177,360	22,92 8,51	4 064,87 1 510,01
94	DI119	Fundatii monolit C30/37 XF4 XC4 XD 3, h=16 mm (Placa BPA-1) - 24 bucati	m3	4,220	2 847,63 301,78	12 016,98 1 273,51
Total Amenajarea rigolei dreptunghiulare din beton monolit (Borderoul 9.12)						227 454,10
9. Lucrari de ajustare a fintinilor (Borderoul 9.13)						
95	RpAcF34 A	Demontarea capacelor existente la fintini	buc	1,000	148,94 113,52	148,94 113,52
96	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale	m3	0,110	2 425,45 301,82	266,80 33,20
97	AcE08B	Montarea placilor de acoperire prefabricate CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210,00 kg (doar montarea) si montarea capacelor de la demontare	buc	1,000	384,62 208,12	384,62 208,12
98	Material	Placa de acoperire prefabricata CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210,00 kg	buc	1,000	787,50 0,00	787,50 0,00
Total Lucrari de ajustare a fintinilor (Borderoul 9.13)						1 587,86
10. Lucrari de organizare circulatiei rutiere (Borderoul 9.15)						
99	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc	4,000	862,05 103,11	3 448,19 412,45
100	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea laturii de 900 mm-B1)	buc	3,000	948,08 41,63	2 844,24 124,88
101	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea de 600 mm-C29)	buc	1,000	948,07 41,62	948,07 41,62
102	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si	m2	5,450	151,57	826,03

1	2	3	4	5	6	7
		diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile			44,45	242,27
Total Lucrari de organizare circulatiei rutiere (Borderoul 9.15)						8 066,53
	Прямые затраты		lei			1 466 092,96
	Asigurarea sociala		24,00 %			40 389,05
	Total		100,00 +			1 506 482,01
	Cheltuieli de regie		14,50 %			218 439,89
	Total		100,00 +			1 724 921,90
	Beneficiu		6,00 %			103 495,31
	Total		100,00 +			1 828 417,21
	TVA		20,00 %			365 683,44

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**2 194 100,65
168 287,72**

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)