

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 530 636,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	335,00	33,717	11 295,128
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	264,00	33,717	8 901,236
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	23,00	371,373	8 541,574
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic deteriorat, inclusiv bordure cu fundatie din beton	m3	11,83	508,73	6 018,278
5	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator BOBCAT, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,665	1 678,268	1 116,048
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	131,26	24,167	3 172,095
		<i>Total</i>	Lei			39 044,359
		Total Demontari Inclusiv salariu				39 044,359 26 523,97
		2. Amenajarea				
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	4,73	693,14	3 278,55
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=100 mm/ sub pavaj,bordure	m3	47,30	764,432	36 157,647

1	2	3	4	5	6	7
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm clasa C15/12	m	335,00	202,144	67 718,307
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm clasa C15/12	m	315,00	150,978	47 557,928
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	472,50	318,614	150 544,914
		<i>Total</i>	Lei			305 257,346
		Total Amenajarea Inclusiv salariu				305 257,346 57 242,743

		Total	Lei	344 301,73
		Asigurari sociale si medicale	24 %	20 104,01
		Cheltuieli de transport	7 %	16 716,56
		Total		381 122,30
		Cheltuieli de regie	10,5 %	40 017,84
		Total		421 140,14
		Beneficiu de deviz	5 %	21 057,01
		Total		442 197,15
		TVA	20 %	88 439,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		530 636,58

Intocmit

S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 1

Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 530 636,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	48,30	64,84	3 131,772
2.	7129020012800	Pavator	h-om	838,199	64,84	54 348,824
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	185,4407	64,84	12 023,975
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,36	64,84	1 968,542
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	170,671	64,84	11 066,308
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,928	64,84	1 227,292
Total manopera						83 766,71

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	54,395	437,50	23 797,812
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,625	435,30	1 577,962
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,3625	435,30	1 028,396
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	40,4932	435,30	17 626,69
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 299,50	2,29	2 975,855
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	756,00	2,29	1 731,24
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 432,425	2,29	17 020,253
8.	2661112800655	Placi din beton vibropresat, pentru trotuare b=40 mm	m2	479,5875	166,67	79 932,849
9.	2663102100001	Beton clasa...(C15/12)	m3	30,195	1 180,00	35 630,10
10.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	336,675	100,00	33 667,50
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*200*80	m	316,575	70,83	22 423,007
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,45	129,16	1 220,562
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,105	19,90	81,69
14.	4100126202818	Apa	m3	4,73	19,90	94,127
Total materiale de construcții						238 808,05

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,1682	95,83	878,589
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,866	416,67	8 277,566

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,933	95,83	951,879
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,67	95,83	639,186
5.	2952220003546	BOBCAT	h-ut	0,226	408,33	92,283
6.	2952260003521	BOBCAT- buldoex	h-ut	2,7332	408,33	1 116,048
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,8382	416,67	6 599,303
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,563	483,33	3 172,095
		Total utilaje de construcții				21 726,97

Total	Lei	344 301,7 3
Asigurari sociale si medicale	24 %	20 104,01
Cheltuieli de transport	7 %	16 716,56
Total		381 122,3 0
Cheltuieli de regie	10,5 %	40 017,84
Total		421 140,1 4
Beneficiu de deviz	5 %	21 057,01
Total		442 197,1 5
TVA	20 %	88 439,43

Total deviz:

**530 636,5
8**

Intocmit

S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparație și construcția
trotuarelor din s. Berezlogi, r-nul Orhei**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			33,717
	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	64,84	16,86
	9310060019922	Muncitor deservire <i>Cheltuieli directe</i>	h-om Lei	0,26	64,84	16,86 11 295,128
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			33,717
	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	64,84	16,86
	9310060019922	Muncitor deservire <i>Cheltuieli directe</i>	h-om Lei	0,26	64,84	16,86 8 901,236
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			371,373
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	64,84	136,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	64,84	85,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	19,90	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	95,83	27,79
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut Lei	0,29	416,67	120,83 8 541,574
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic deteriorat, inclusiv bordure cu fundatie din beton	m3			508,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	64,84	103,74
	2952220003546	BOBCAT	h-ut	0,0191	408,33	7,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	416,67	322,92
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut Lei	0,775	95,83	74,27 6 018,278
5	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator BOBCAT, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 678,268
	2952260003521	BOBCAT- buldoex <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut Lei	4,11	408,33	1 678,27 1 116,048
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			24,167
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut Lei	0,05	483,33	24,17 3 172,095
		2. Amenajarea				
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			693,14
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om Lei	10,69	64,84	693,14 3 278,55
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=100 mm/ sub pavaj,bordure	m3			764,432
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	437,50	503,12
	4100126202818	Apa	m3	0,10	19,90	1,99

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	95,83	20,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	416,67	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36 157,647
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm clasa C15/12	m			202,144
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	64,84	28,53
	2663102100001	Beton clasa...(C15/12)	m3	0,045	1 180,00	53,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,29	6,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	435,30	3,48
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	1,005	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	19,90	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			67 718,307
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm clasa C15/12	m			150,978
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	64,84	7,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	64,84	11,67
	2663102100001	Beton clasa...(C15/12)	m3	0,048	1 180,00	56,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,29	2,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	435,30	1,31
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*200*80	m	1,005	70,83	71,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	19,90	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47 557,928
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			318,614
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	64,84	65,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	64,84	2,05
	2661112800655	Placi din beton vibropresat, pentru trotuare b=40 mm	m2	1,015	166,67	169,17
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,29	3,66
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73	2,29	36,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	435,30	2,18
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	435,30	37,31
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	129,16	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			150 544,914

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.