

**Lucrarilor de schimbare a geamurilor si usilor in cladirea  
Statului Major al Batalionului nr.1 independent al Fortelor  
de mentinere a pacii ale Republicii Moldova, amplasat in  
comuna Cocieri, raionul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 460 073,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ruluu, masti, etc.)	m2	220,27	16,80 16,80	3 700,54 3 700,54
<b>Total Lucrari de demontare</b>						<b>3 700,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 700,54</b>
		<b>1.2. Lucrari de reparatii (constructii-finisare)</b>				
2	CK21D	Usa exterioara cu prag, confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, cu sticla, (U1 2660x1310) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului). Caracteristici: etansare pe 3 randuri de garnituri EPDM; latimea cercevelei minim 50 mm; grosimea geamului minim 32 mm; rupere punte termica cu	m2	3,50	1 830,98 42,40	6 408,43 148,40

1	2	3	4	5	6	7
		poliamida, minim 18 mm; incorporeaza profile ce permit montarea de feronerie de la sisteme din PVC				
3	CK25A	Usa interioara cu prag din aluminiu, confectionata din profiluri din mase plastic, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, cu sticla, (U2 2660x1310), culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)	m2	3,50	1 294,34 32,40	4 530,19 113,40
4	CK25A	Usi interioare, confectionate din profiluri din mase plastice, cu prag din aluminiu, armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, (U3 - 24 usi) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)	m2	48,40	1 294,34 32,40	62 646,10 1 568,16
5	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, ( U4 - 5 buc) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)	m2	11,85	1 294,34 32,40	15 337,94 383,94
6	CK27C	Vitraj cu usa din profile din mase plastice, culoare cafenie, la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, V1	m2	4,50	1 055,91 44,00	4 751,60 198,00
7	CK23B1	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin	m2	37,92	1 108,01 30,80	42 015,83 1 167,94

1	2	3	4	5	6	7
		1,2mm, culoarea cafenie: oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F1), inclusiv plasa pentru insecte.				
8	CK23C	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea cafenie; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F2), inclusiv plasa pentru insecte.	m2	56,16	$\frac{1\ 065,42}{22,40}$	$\frac{59\ 833,76}{1\ 257,98}$
9	CK23B1	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F3), inclusiv plasa antiinsecte	m2	30,94	$\frac{1\ 108,01}{30,80}$	$\frac{34\ 281,91}{952,95}$
10	CK23B1	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F4)	m2	13,84	$\frac{1\ 108,01}{30,80}$	$\frac{15\ 334,89}{426,27}$
11	CK26A	Glafuri (pervazuri) montate la ferestre din mase plastice (latime intre 250-350 mm), culoare cafenie	m	82,30	$\frac{144,16}{14,40}$	$\frac{11\ 864,61}{1\ 185,12}$
12	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 150-200 mm), culoare cafenie	m	82,30	$\frac{142,42}{16,00}$	$\frac{11\ 721,41}{1\ 316,80}$

1	2	3	4	5	6	7
13	CK27B	Glasvanduri (vitrării) din profile din mase plastice cu usa ( 800x2100), culoare alba la constructii cu inaltime pînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,50	1 037,91 32,00	4 670,58 144,00
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	457,00	37,88 33,60	17 312,61 15 355,20
15	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre	m2	110,55	48,81 25,60	5 396,01 2 830,08
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre	m2	110,55	26,05 22,00	2 879,94 2 432,10
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre	m2	110,55	4,11 1,20	453,81 132,66
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	110,55	33,39 22,00	3 691,52 2 432,10
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	457,00	29,55 26,40	13 505,60 12 064,80
<b>Total Lucrari de reparatii (constructii-finisare)</b>						<b>316 636,76</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>44 109,90</b>
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>320 337,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>47 810,44</b>
Total			lei			320 337,30
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			10 757,35
Transportarea materialelor			5,00 %			13 560,31
Cheltueli de regie			8,00 %			27 572,40
Beneficiu de deviz			3,00 %			11 166,82
TVA			20,00 %			76 678,83

**Total deviz:** **460 073,01**  
**Incluziv salariu** **47 810,44**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)