

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.89

Valoarea de deviz 251 814,95 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Bloc sanitar				
		1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,70	49,57 49,47	679,17 677,76
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,70	24,81 24,10	339,88 330,22
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,70	44,61 21,64	611,13 296,52
4	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,70	169,09 14,47	2 316,56 198,20
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,70	223,80 89,67	3 066,00 1 228,45
		<i>Total</i>	Lei			7 012,74
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 012,74 2 731,15
		1.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,70	8,83 8,33	121,01 114,10
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,70	12,24 4,33	167,70 59,37
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,70	58,61 47,31	802,96 648,08
9	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,70	23,89 19,16	327,35 262,51
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,70	11,25 6,18	154,14 84,72
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,70	21,16 17,02	289,94 233,14
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,70	2,33 0,93	31,94 12,68
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,70	24,96 17,02	341,95 233,14
		<i>Total</i>	Lei			2 236,99
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 236,99 1 647,74
		1.3. Pereti				
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,81	49,58 49,47	2 766,89 2 761,16

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,81	8,85 8,35	493,87 465,96
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Betoncontact"	m2	55,81	3,82 0,93	213,18 51,64
17	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	55,81	70,43 52,57	3 930,54 2 933,69
18	CF02D5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	55,81	35,59 25,97	1 986,08 1 449,53
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	55,81	13,26 4,33	740,08 241,49
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	55,81	190,48 75,75	10 630,61 4 227,69
21	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	62,05 6,80	62,05 6,80
		<i>Total</i>	Lei			20 823,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 823,30 12 137,96

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Timplarie				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,56	13,01 13,01	85,34 85,34
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriiile necesare usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	6,56	1 389,55 25,03	9 115,47 164,19
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,88	8,86 8,36	52,07 49,16
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	39,20	24,79 20,41	971,84 799,90
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,88	74,03 45,96	435,32 270,24
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,88	11,28 6,21	66,30 36,49
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	5,88	2,35 0,95	13,83 5,57
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2	5,88	21,20 17,04	124,64 100,18
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	5,88	2,35 0,95	13,83 5,57
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	5,88	24,91 16,98	146,48 99,87

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			11 025,12
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 025,12 1 616,51
		1.5. Retele de incalzire				
32	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,00	13,15 9,28	131,48 92,76
33	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	21,00	18,38 12,99	386,01 272,71
34	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,00	32,47 32,47	32,47 32,47
35	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	3,09 3,09	12,37 12,37
36	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	1,00	905,79 61,84	905,79 61,84
37	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00	24,43 6,18	97,70 24,74
38	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,00	5,87 4,95	46,94 39,58
39	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	14,88 13,61	29,76 27,21
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	10,00	35,38 12,37	353,78 123,68

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
41	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	21,00	73,02 13,91	1 533,32 292,19
42	IC38D	Piesa de racordare (Cot -40 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,00	16,88 7,42	67,51 29,68
43	IC38D	Piesa de racordare (Mufa -40 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	6,00	14,12 7,42	84,75 44,52
44	IC38D	Piesa de racordare (Trecere - 40x25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	8,00	71,28 7,42	570,25 59,37
45	IC38D	Piesa de racordare (Trecere -40x1 1/4*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,00	90,88 7,42	363,51 29,68
46	IC38D	Piesa de racordare (Racord olandez -40x1 1/4*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,00	95,55 7,42	382,19 29,68
47	IC38B	Piesa de racordare (Racord olandez d=25 x 3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	43,12 5,57	431,18 55,66

1	2	3	4	5	6	7
48	IC38B	Piesa de racordare (Trecere d=25 x 3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	36,32 5,57	363,18 55,66
49	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25 mm	buc	12,00	9,52 5,57	114,29 66,79
50	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d=25 mm	buc	8,00	9,51 5,57	76,05 44,52
51	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Teu -25,0 mm	buc	10,00	12,85 8,04	128,52 80,39
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,00	195,19 7,11	1 561,53 56,89
53	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,00	93,42 4,64	373,68 18,55
54	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	22,94 3,09	22,94 3,09
55	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	25,98 25,98	51,95 51,95
56	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	14,15 13,29	28,31 26,59
		Total	Lei			8 149,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				8 149,46 1 632,57
		1.6. Tehnica sanitara				
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00	29,37 29,37	29,37 29,37
58	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile	buc	1,00	40,20 40,20	40,20 40,20
59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	34,01 34,01	102,04 102,04
60	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,00	24,74 24,74	74,21 74,21
61	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,00	18,55 18,55	74,21 74,21
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,00	24,43 24,43	122,13 122,13
63	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00	19,79 19,79	98,94 98,94
64	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	18,00	9,28 9,28	166,97 166,97
65	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	859,24 71,12	2 577,71 213,35
66	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	429,44 61,84	1 288,32 185,52
67	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 782,00 69,57	1 782,00 69,57
68	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu	buc	1,00	560,20 40,20	560,20 40,20

1	2	3	4	5	6	7
		dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.				
69	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 182,28 157,69	3 546,85 473,08
70	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	55,64 23,19	1 001,45 417,42
71	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00	134,08 37,10	1 609,01 445,25
72	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,00	40,16 8,96	80,32 17,93
73	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot cu suport d=15 mm	buc	12,00	31,29 4,64	375,48 55,66
74	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	18,00	15,25 11,75	274,52 211,49
75	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00	42,11 9,89	210,55 49,47
76	SB10E	Piesa de legatura (Cot 110/45) din material plastic pentru canalizare,	buc	2,00	33,03 9,89	66,06 19,79

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
77	SB10E	Piesa de legatura (Cot 110/90) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	36,41 9,89	36,41 9,89
78	SB10E	Piesa de legatura (Teu 110) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	49,29 9,89	147,86 29,68
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Mufa -110 mm	buc	1,00	29,84 8,66	29,84 8,66
80	SB10E	Piesa de legatura (Revizie 110) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	119,49 9,89	119,49 9,89
81	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Trecere d-110/50 mm	buc	1,00	19,62 8,66	19,62 8,66
82	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	24,24 7,73	121,22 38,65
83	SB09C	Piesa de legatura (Cot 50/45) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	15,19 6,80	30,38 13,60
84	SB09C	Piesa de legatura (Cot 50/90) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	14,07 6,80	28,14 13,60
85	SB09C	Piesa de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	16,23 6,80	16,23 6,80
86	SB10C	Piesa de legatura (Revizia- 50) din material plastic pentru canalizare,	buc	1,00	23,41 7,73	23,41 7,73

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
87	SB10C	Piesa de legatura (Teu- 50) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	16,80 7,73	50,39 23,19
88	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,00	34,35 15,15	171,73 75,75
89	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,00	50,73 18,55	253,64 92,76
90	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	25,98 25,98	51,95 51,95
91	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	14,15 13,29	28,31 26,59
		<i>Total</i>	Lei			15 209,16
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				15 209,16 3 324,20
		1.7. Pardoseli grupa				
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	80,02	14,90 14,22	1 192,10 1 137,86
93	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	80,02	7,22 6,80	577,80 544,20
94	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	9,61	389,89 63,06	3 746,87 606,03
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,08	44,70 21,65	3 579,46 1 733,38
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	80,08	169,09 14,47	13 540,93 1 158,88

1	2	3	4	5	6	7
97	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	80,08	196,28 40,19	15 718,23 3 218,77
		<i>Total</i>	Lei			38 355,39
		Total Pardoseli grupa Inclusiv salariu				38 355,39 8 399,12
		1.8. Foisor (1 buc)				
		1.8.1. Pardoseli				
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	139,08	21,45 0,93	2 982,69 129,24
99	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	51,50	118,46 27,83	6 100,64 1 433,14
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,50	44,73 21,64	2 303,49 1 114,67
101	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	51,50	144,50 26,28	7 441,74 1 353,37
		<i>Total</i>	Lei			18 828,56
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 828,56 4 030,42
		1.8.2. Carcasa metalica				
102	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	596,80	15,19 0,62	9 063,90 369,18
103	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata	t	0,60	722,82 225,72	433,69 135,43

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual				
104	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata construcțiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,60	856,77 306,10	514,06 183,66
		<i>Total</i>	Lei			10 011,65
		Total Carcasa metalica Inclusiv salariu				10 011,65 688,27
		1.8.3. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Betoncontact"	m2	68,00	3,82 0,93	259,94 63,08
106	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,00	69,18 52,56	4 704,08 3 574,35
107	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	68,00	79,48 71,12	5 404,88 4 835,89
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,00	13,26 4,33	901,88 294,36
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	68,00	78,90 37,72	5 365,44 2 565,12
		<i>Total</i>	Lei			16 636,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 636,22 11 332,80
		1.8.4. Banci				
110	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare fara speteaza L=1,95m	buc	6,00	1 275,69 222,62	7 654,14 1 335,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 654,14
		Total Banci Inclusiv salariu				7 654,14 1 335,74
		1.8.5. Acoperis				
111	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	74,78	162,76 47,93	12 170,89 3 583,94
		<i>Total</i>	Lei			12 170,89
		Total Acoperis Inclusiv salariu				12 170,89 3 583,94
		<i>Total</i>	Lei			65 301,46
		Total Foisor (1 buc) Inclusiv salariu				65 301,46 20 971,17
		1.9. Sistemul scurgere ape pluviuale				
112	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	35,00	4,38 4,33	153,26 151,51
113	CE19A2	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m, jgheaburi montate cu autoturnul telescopic	m	75,50	62,72 18,55	4 735,53 1 400,67
114	CE21B2	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,	m	71,50	82,92 24,74	5 929,01 1 768,63

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic				
		<i>Total</i>	Lei			10 817,80
		Total Sistemul scurgere ape pluviuale Inclusiv salariu				10 817,80 3 320,81
		1.10. Lucrari diverse				
115	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,00	181,19 181,19	2 174,29 2 174,29
116	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,00	23,19 23,19	278,28 278,28
117	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,00	31,00 0,00	372,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 824,57
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 824,57 2 452,57
		<i>Total</i>	Lei			181 755,99
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			13 102,60
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			2 416,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			3 945,51
		<i>Total</i>				201 220,97
		<i>Venit</i>	1 %			2 012,22
		Total Lucrari de reparatie Bloc sanitar Inclusiv salariu				203 233,19 58 233,80
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Bloc sanitar				
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	6,80 6,80	13,60 13,60

1	2	3	4	5	6	7
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	1,85 1,85	3,71 3,71
120	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati îngropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	70,00	1,08 1,08	75,75 75,75
121	RpEE15A	Montarea întrerupatoarelor - întrerupator unipolar 20 A	buc	1,00	40,76 20,10	40,76 20,10
122	RpEE15A	Montarea întrerupatoarelor - întrerupator unipolar 16 A	buc	1,00	40,76 20,10	40,76 20,10
123	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	2,00	293,14 34,01	586,28 68,02
124	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	8,00	47,91 4,64	383,26 37,10
125	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,70	701,40 423,60	490,98 296,52
126	Pret material	Cablu 3*1,5 mmp	m	45,00	8,01 0,00	360,45 0,00
127	Pret material	Cablu 3*2,5 mmp	m	25,00	12,56 0,00	314,00 0,00
128	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	70,00	24,63 20,72	1 723,89 1 450,15
129	08-03-591-2	Întreruptor cu o clapa, tip îngropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 516,00 989,00	35,16 9,89
130	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,01	5 371,00 2 350,00	53,71 23,50
131	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,00	9,28 9,28	18,56 18,56

1	2	3	4	5	6	7
132	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	70,00	6,18 6,18	432,88 432,88
133	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	2,00	16,32 15,46	32,64 30,92
134	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,00	12,46 9,28	872,16 649,32
		<i>Total</i>	Lei			5 478,55
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				5 478,55 3 150,12
		<i>Total</i>	Lei			5 478,55
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			708,78
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			44,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			315,01
		<i>Total</i>				6 547,12
		<i>Venit</i>	1 %			65,48
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				6 612,60 3 150,12

		Total	Lei	209 845,79
		Tva	20 %	41 969,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		251 814,95 61 383,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)