

**Lucrari de reparative Centrul
Consultativ Diagnostic
sec.Ciocana str. Vadului-Voda 80**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
**Lucrari de reparative Centrul Consultativ Diagnostic sec.Ciocana str. Vadului-
Voda 80**

Valoarea de deviz 789 506,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet 110				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,8500	66,80 66,00	123,58 122,10
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,9400	84,21 84,00	3 363,35 3 354,96
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,9400	16,85 15,75	672,99 629,05
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0122	45 436,01 9 214,39	554,32 112,42
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,9400	23,51 7,70	939,09 307,54
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,9400	95,90 67,10	3 830,09 2 679,97
7	CF51Bk=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,9400	379,44 264,00	15 154,83 10 544,16

1	2	3	4	5	6	7
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	30,0000	24,54 14,30	736,27 429,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,9400	5,28 1,65	210,68 65,90
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,9400	24,19 11,00	965,99 439,34
11	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	10,0000	24,54 14,30	245,43 143,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	39,9400	39,21 30,95	1 565,86 1 236,02
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,9400	5,28 1,65	210,68 65,90
14	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,9400	30,24 16,53	1 207,69 660,29
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,9400	5,28 1,65	210,68 65,90
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	39,9400	65,58 30,25	2 619,19 1 208,18
17	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara 2 straturi la pereti	m2	39,9400	77,04 38,50	3 076,98 1 537,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 687,65 23 601,44
		1.1.2. Tavan				
18	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,7900	16,85 15,75	198,66 185,69
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,7900	23,51 7,70	277,21 90,78
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,7900	112,96 84,15	1 331,84 992,13
21	CF53Bk=1	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	11,7900	273,20	3 221,08

1	2	3	4	5	6	7
	2	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			204,60	2 412,23
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7900	5,28 1,65	62,19 19,45
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,7900	24,19 11,00	285,15 129,69
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,7900	39,21 30,95	462,23 364,87
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7900	5,28 1,65	62,19 19,45
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,7900	30,24 16,53	356,50 194,91
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7900	5,28 1,65	62,19 19,45
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	11,7900	65,58 30,25	773,16 356,65
29	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,0000	46,72 28,60	700,84 429,00
30	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,7900	84,37 46,00	994,76 542,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 787,74 5 756,65
		1.1.3. Pardoseli				
31	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,7900	28,05 24,15	330,71 284,73
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,7900	17,15 15,75	202,20 185,69

1	2	3	4	5	6	7
33	CA02C adoptata	Polestirol -beton cu densitatea D=400kg/m3 turnat la pardosele 10cm	m3	1,7900	1 153,47 244,25	2 064,71 437,21
34	CC03A	Montare plase sudate	kg	41,2600	33,57 2,45	1 384,91 101,09
35	CG01Ak=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,7900	176,96 76,00	2 086,37 896,04
36	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,7900	210,40 45,90	2 480,66 541,16
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	11,7900	23,51 7,70	277,21 90,78
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,7900	150,43 12,87	1 773,55 151,74
39	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,7900	491,01 73,75	5 789,04 869,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 389,32 3 557,95
		1.1.4. Timplarii				
40	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,8500	33,60 33,60	62,16 62,16
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8500	5 955,14 51,75	11 017,02 95,74
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	340,10 137,10	340,10 137,10
		Total Timplarii Inclusiv salariu				11 419,29 295,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 110 Inclusiv salariu				72 283,99 33 211,04
		1.2. Cabinet 110/1				
		1.2.1. Pereti				
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,1200	84,21 84,00	3 883,77 3 874,08
44	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,1200	16,85 15,75	777,12 726,39
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	46,1200	23,51 7,70	1 084,40 355,12
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,1200	95,90 67,10	4 422,72 3 094,65
47	CF51Bk=2 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	46,1200	379,44 264,00	17 499,77 12 175,68
48	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	35,0000	24,54 14,30	858,99 500,50
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,1200	5,28 1,65	243,28 76,10
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,1200	24,19 11,00	1 115,46 507,32
51	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	10,0000	24,54 14,30	245,43 143,00
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	46,1200	39,21 30,95	1 808,14 1 427,28
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,1200	5,28 1,65	243,28 76,10
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	46,1200	30,24 16,53	1 394,56 762,46

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,1200	5,28 1,65	243,28 76,10
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	46,1200	65,58 30,25	3 024,46 1 395,13
57	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara 2 straturi la pereti	m2	46,1200	77,04 38,50	3 553,08 1 775,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 397,74 26 965,52
		1.2.2. Tavan				
58	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,8300	16,85 15,75	300,44 280,82
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,8300	23,51 7,70	419,23 137,29
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,8300	112,96 84,15	2 014,14 1 500,39
61	CF53Bk=1 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,8300	273,20 204,60	4 871,23 3 648,02
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8300	5,28 1,65	94,05 29,42
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,8300	24,19 11,00	431,24 196,13
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,8300	39,21 30,95	699,03 551,78
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8300	5,28 1,65	94,05 29,42

1	2	3	4	5	6	7
66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,8300	30,24 16,53	539,14 294,77
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8300	5,28 1,65	94,05 29,42
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	17,8300	65,58 30,25	1 169,26 539,36
69	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,0000	46,72 28,60	794,28 486,20
70	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,8300	84,36 46,00	1 504,14 820,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 024,09 8 543,20
		1.2.3. Pardoseli				
71	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,8300	28,05 24,15	500,13 430,59
72	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,8300	17,15 15,75	305,78 280,82
73	CA02C adoptata	Polestirol -beton cu densitatea D=400kg/m3 turnat la pardosele 10cm	m3	1,7900	1 153,47 244,25	2 064,71 437,21
74	CC03A	Montare plase sudate	kg	62,4000	33,56 2,45	2 094,44 152,88
75	CG01Ak=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,8300	176,96 76,00	3 155,19 1 355,08
76	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,8300	210,40 45,90	3 751,50 818,40
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	17,8300	23,51 7,70	419,23 137,29
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,8300	150,43 12,87	2 682,13 229,47

1	2	3	4	5	6	7
79	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	17,8300	491,01 73,75	8 754,75 1 314,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 727,88 5 156,71
		Total Cabinet 110/1 Inclusiv salariu				77 149,71 40 665,43
		1.3. Cabinet 112				
		1.3.1. Pereti				
80	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,7600	66,80 66,00	585,17 578,16
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,0000	84,21 84,00	2 273,67 2 268,00
82	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,0600	16,85 15,75	877,21 819,95
83	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0131	45 425,42 9 214,58	595,07 120,71
84	RCsP12A	Confectii metalice(Buiandrugi)	kg	25,0000	75,22 46,25	1 880,61 1 156,25
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,0600	23,51 7,70	1 224,06 400,86
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,0600	95,90 67,10	4 992,34 3 493,23
87	CF51Bk=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,0600	379,44 264,00	19 753,65 13 743,84
88	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	32,0000	24,54	785,36

1	2	3	4	5	6	7
					14,30	457,60
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0600	5,28 1,65	274,62 85,90
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,0600	24,19 11,00	1 259,12 572,66
91	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15,0000	24,54 14,30	368,14 214,50
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	52,0600	39,21 30,95	2 041,03 1 611,10
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0600	5,28 1,65	274,62 85,90
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,0600	30,24 16,53	1 574,17 860,66
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0600	5,28 1,65	274,62 85,90
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	52,0600	65,58 30,25	3 413,99 1 574,82
97	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara 2 straturi la pereti	m2	49,0600	77,04 38,50	3 779,58 1 888,81
98	CI22B	Placaj din placute de ceramica calitate superioara	m2	3,0000	390,05 82,50	1 170,16 247,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 397,27 30 266,33
		1.3.2. Tavan				
99	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la tavane	m2	11,2900	16,85 15,75	190,24 177,82
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,2900	23,51 7,70	265,45 86,93
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,2900	112,96 84,15	1 275,36 950,05

1	2	3	4	5	6	7
102	CF53Bk=1 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,2900	273,20 204,60	3 084,47 2 309,93
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2900	5,28 1,65	59,55 18,63
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,2900	24,19 11,00	273,06 124,19
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,2900	39,21 30,95	442,63 349,39
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2900	5,28 1,65	59,55 18,63
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,2900	30,24 16,53	341,38 186,65
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2900	5,28 1,65	59,55 18,63
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	11,2900	65,58 30,25	740,38 341,52
110	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	19,0200	46,72 28,60	888,65 543,97
111	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,2900	84,35 46,00	952,34 519,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 632,61 5 645,69
		1.3.3. Pardoseli				
112	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,2900	28,05 24,15	316,68 272,65
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,2900	17,15 15,75	193,62 177,82

1	2	3	4	5	6	7
114	CA02C adoptata	Polestirol -beton cu densitatea D=400kg/m3 turnat la pardosele 10cm	m3	1,1100	1 153,45 244,25	1 280,33 271,12
115	CC03A	Montare plase sudate	kg	39,5100	33,56 2,45	1 326,15 96,80
116	CG01Ak=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,2900	176,96 76,00	1 997,89 858,04
117	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,2900	210,40 45,90	2 375,46 518,21
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	11,2900	23,51 7,70	265,45 86,93
119	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	11,2900	382,16 60,50	4 314,56 683,04
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,0200	89,68 27,00	1 705,80 513,54
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 775,97 3 478,16
		1.3.4. Timplarii				
121	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,6500	33,60 33,60	55,44 55,44
122	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6500	5 955,14 51,75	9 825,99 85,39
123	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	340,10 137,10	340,10 137,10
		Total Timplarii Inclusiv salariu				10 221,54 277,93
		Total Cabinet 112 Inclusiv salariu				80 027,38 39 668,10
		1.4. Cabinet 116				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Pereti				
124	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,1500	66,80 66,00	811,62 801,90
125	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	66,0000	84,21 84,00	5 557,86 5 544,00
126	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,0000	16,85 15,75	1 112,10 1 039,50
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	66,0000	23,51 7,70	1 551,83 508,20
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,0000	95,90 67,10	6 329,14 4 428,60
129	CF51Bk=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	66,0000	379,44 264,00	25 043,04 17 424,00
130	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	42,0000	24,54 14,30	1 030,79 600,60
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,0000	5,28 1,65	348,15 108,90
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,0000	24,19 11,00	1 596,28 726,00
133	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	35,0000	24,54 14,30	858,99 500,50
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	66,0000	39,21 30,95	2 587,54 2 042,50
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,0000	5,28 1,65	348,15 108,90
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,0000	5,28 1,65	348,15 108,90

1	2	3	4	5	6	7
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica calitate superioara	m2	66,0000	390,05 82,50	25 743,52 5 445,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				73 267,15 39 387,50
		1.4.2. Tavan				
138	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la tavane	m2	30,0500	16,85 15,75	506,34 473,29
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	30,0500	23,51 7,70	706,55 231,38
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,0500	112,96 84,15	3 394,55 2 528,71
141	CF53Bk=1 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,0500	273,20 204,60	8 209,78 6 148,23
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0500	5,28 1,65	158,51 49,58
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,0500	24,19 11,00	726,79 330,55
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,0500	39,21 30,95	1 178,12 929,96
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0500	5,28 1,65	158,51 49,58
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0500	30,24 16,53	908,64 496,79
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0500	5,28 1,65	158,51 49,58

1	2	3	4	5	6	7
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	30,0500	65,58 30,25	1 970,62 909,01
149	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,8000	46,72 28,60	1 065,27 652,08
150	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,0500	84,35 46,00	2 534,84 1 382,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 676,92 14 231,04
		1.4.3. Pardoseli				
151	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,0500	28,05 24,15	842,90 725,71
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,0500	17,15 15,75	515,36 473,29
153	CA02C adoptata	Polestirol -beton cu densitatea D=400kg/m3 turnat la pardosele 10cm	m3	3,0500	1 153,47 244,25	3 518,07 744,96
154	CC03A	Montare plase sudate	kg	105,1700	33,56 2,45	3 530,03 257,67
155	CG01Ak=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,0500	176,96 76,00	5 317,65 2 283,80
156	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,0500	210,40 45,90	6 322,64 1 379,30
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	30,0500	23,51 7,70	706,55 231,38
158	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	30,0500	382,16 60,50	11 483,83 1 818,03
159	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,2000	89,68 27,00	1 991,00 599,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				34 228,05 8 513,53
		1.4.4. Timplarii				
160	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,8500	33,60 33,60	62,16 62,16
161	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,8500	5 955,14 51,75	11 017,02 95,74

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
162	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	340,10 137,10	340,10 137,10
		Total Timplarii Inclusiv salariu				11 419,29 295,00
		Total Cabinet 116 Inclusiv salariu				140 591,40 62 427,07
		1.5. Coridor				
		1.5.1. Timplarii				
163	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	2,0500	33,60 33,60	68,88 68,88
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0500	5 955,15 51,75	12 208,05 106,09
165	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	340,10 137,10	340,10 137,10
166	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	16,2500	2 080,32 43,80	33 805,20 711,75
		Total Timplarii Inclusiv salariu				46 422,24 1 023,82
		Total Coridor Inclusiv salariu				46 422,24 1 023,82
		1.6. Lucrari de ingradire generator				
167	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	2,2000	794,90 792,50	1 748,78 1 743,50
168	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,5000	236,00 236,00	1 298,00 1 298,00
169	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in	m3	1,4000	194,00 194,00	271,60 271,60

1	2	3	4	5	6	7
		cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite				
170	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,3000	569,00 49,50	170,70 14,85
171	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	1,6000	137,28 73,10	219,65 116,96
172	RCsD08B	Montarea plaselor sudate	kg	60,0000	35,61 3,40	2 136,89 204,00
173	RCsB02D2	Beton armat B15/M200 preparat manual, turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte, in cazul subzidirii, la partea superioara se va face o impanare cu beton fluid	m3	1,8000	2 033,18 561,50	3 659,72 1 010,70
174	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,9800	26 805,75 2 175,00	26 269,63 2 131,50
175	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,9800	1 567,60 364,00	1 536,25 356,72
176	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	340,10 137,10	680,20 274,20
177	RCsI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor tip LINDAB (gr.0.45mm)	m2	18,0000	340,39 107,95	6 127,05 1 943,10
178	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2	34,0000	503,38 88,88	17 114,95 3 021,75

1	2	3	4	5	6	7
		pentru balcoane (Eurogard 2000H*1700mL*4mm)				
179	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,0000	84,35 46,00	421,75 230,00
		Total Lucrari de ingradire generator Inclusiv salariu				61 655,77 12 616,88
		1.7. Lucrari diverse				
180	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	78,0000	236,00 236,00	18 408,00 18 408,00
181	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	78,0000	55,50 55,50	4 329,00 4 329,00
182	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	78,0000	217,05 0,00	16 929,90 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				39 666,90 22 737,00
		<i>Total</i>	lei			517 797,40
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			50 963,84
		<i>Transportara</i>	1,00 %			2 862,53
		<i>Total</i>	100,00 +			571 623,77
		<i>Cheltueli de rgie</i>	1,00 %			5 716,24
		<i>Total</i>	100,00 +			577 340,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			5 773,40
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				583 113,41 212 349,34
		2. Lucrari electrice 2.1. Lucrari de constructie				
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,0000	12,69 12,69	177,59 177,59
184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	32,0000	3,46 3,46	110,71 110,71
185	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	440,0000	8,65 8,65	3 805,56 3 805,56
186	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de	m	440,0000	25,46	11 202,40

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cmp			16,50	7 260,00
187	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	82,0000	14,07 6,60	1 153,49 541,20
		<i>Total</i>	lei			16 449,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 854,81
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			43,18
		<i>Total</i>	100,00 +			19 347,75
		<i>Cheltuelide regie</i>	1,00 %			193,48
		<i>Total</i>	100,00 +			19 541,23
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			195,41
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				19 736,64 11 895,06
		2.2. Lucrari de montare				
188	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	1 850,00 1 771,00	74,00 70,84
189	Pret furnizor	Intrerupator cu o clapa	buc	4,0000	35,00 0,00	140,00 0,00
190	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2800	4 840,24 4 185,50	1 355,27 1 171,94
191	Pret furnizor	Priza	buc	28,0000	30,00 0,00	840,00 0,00
192	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,1500	6 978,00 4 840,00	1 046,70 726,00
193	Pret furnizor	Corp de iluminat LED 600x600	buc	14,0000	500,00 0,00	7 000,00 0,00
194	Pret furnizor	Corp de iluminat EXIT	buc	1,0000	200,00 0,00	200,00 0,00
195	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	4,0000	261,80 182,05	1 047,20 728,20
196	Pret furnizor	Cutie de distributie	buc	4,0000	18,30 0,00	73,20 0,00
197	Pret furnizor	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	32,0000	3,10 0,00	99,20 0,00
198	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	6,9200	367,15 308,55	2 540,70 2 135,17

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
199	Pret furnizor	Cablu din cupru 3x1.5mmp	m	510,0000	14,00 0,00	7 140,00 0,00
200	Pret furnizor	Cablu din cupru 3x2.5mmp	m	182,0000	21,00 0,00	3 822,00 0,00
201	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20mm	100 m	6,9200	2 082,27 1 309,00	14 409,30 9 058,28
202	Pret furnizor	Tub din plastic d=16mm	m	510,0000	3,80 0,00	1 938,00 0,00
203	Pret furnizor	Tub din plastic d=20mm	m	182,0000	4,80 0,00	873,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			42 598,58
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 333,70
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			259,47
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			8 334,26
		<i>Total</i>	100,00 +			54 526,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			545,26
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				55 071,27 13 890,43
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				74 807,92 25 785,49

		Total	lei	657 921,83
		Tva	20,00 %	131 584,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		789 506,20 238 134,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)