

## Lucrari de amenajare a parcarii, str. Miorita 24

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 533 662,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata, h mediu = 40 cm)	100 m3	11,5960	787,50 0,00	9 131,85 0,00
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,0000	86,92 86,92	434,60 434,60
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)	t	5,0000	40,28 40,28	201,40 201,40
4	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,0000	26,50 26,50	132,50 132,50

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	1 855,3600	22,74 0,00	42 190,88 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	11,5960	160,48 19,08	1 860,93 221,25
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2	22,3000	54,60 0,00	1 217,58 0,00
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in strat-uri succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100 m3	7,1400	1 574,01 268,71	11 238,43 1 918,59
		<i>Total</i>	lei			66 408,17
		<b>Total Lucrari de terasament</b>				<b>66 408,17</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 908,34</b>
		<b>2. Amenajare cu pavaj (64 locuri de parcare, 2089.7 m2)</b>				
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	20,9000	671,58 478,59	14 036,02 10 002,53
10	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	313,4550	390,58 66,78	122 428,94 20 932,52

1	2	3	4	5	6	7
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida gri gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 054,0000	275,65 31,59	566 191,26 64 881,75
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida negru, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)	m2	35,7500	265,50 31,59	9 491,70 1 129,27
		<i>Total</i>	lei			712 147,92
		<b>Total Amenajare cu pavaj (64 locuri de parcare, 2089.7 m2)</b>				<b>712 147,92</b> <b>96 946,07</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Borduri</b>				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m	27,4800	232,06 31,27	6 376,93 859,30
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20	m	741,2200	177,92 15,90	131 880,88 11 785,40

1	2	3	4	5	6	7
		cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20				
		<i>Total</i>	lei			138 257,81
		<b>Total Borduri</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>138 257,81</b> <b>12 644,70</b>
		<b>4. Amenajarea sistemului rutier (139.66 m2)</b>				
15	DI110	Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =10cm	m3	13,9700	387,41 7,95	5 412,05 111,06
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-15cm,	m3	20,9400	619,20 31,80	12 966,02 665,89
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2	t	0,8400	19 645,00 0,00	16 501,80 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=6 cm (K=1.5) K=1,5000	m2	139,6600	279,55 3,98	39 042,23 555,15
		<i>Total</i>	lei			73 922,10
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier (139.66 m2)</b>				<b>73 922,10</b> <b>1 332,10</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
19	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc	5,0000	3 187,77 57,77	15 938,85 288,85
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc	1,0000	569,62 23,32	569,62 23,32
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"	buc	2,0000	589,62 23,32	1 179,24 46,64
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"	buc	1,0000	389,62 23,32	389,62 23,32
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - D3 - Indicator rutier "Obligatziu dreapta"	buc	1,0000	359,62 23,32	359,62 23,32
		<i>Total</i>	lei			18 436,95
		<b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>18 436,95 405,45</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	1 009 172,95
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	27 416,80
		Cheltuieli de transport	2 %	16 431,84
		Cheltuieli de regie	14,5 %	152 688,14
		Beneficiu de deviz	6 %	72 342,59
		Total		1 278 052,32
		TVA	20 %	255 610,47
				<b>1 533 662,79</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>114 236,66</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a parcarii,  
str. Miorita 24**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 533 662,79 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,6500	53,00	87,45
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	53,00	58,30
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,1000	53,00	58,30
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 709,0792	53,00	90 581,19
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,4745	53,00	555,15
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	387,4417	53,00	20 534,41
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,7180	53,00	1 893,05
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0955	53,00	111,06
9.	9312040019600	Sapator	h-om	6,7500	53,00	357,75
<b>Total manopera</b>						<b>114 236,66</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131 2	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	19,6921	1 300,00	25 599,73
2.	14111222016462	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	4,2508	350,00	1 487,78
3.	14111222016722	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	25,5259	350,00	8 934,07
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0464	350,00	16,24
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,6285	19 000,00	11 941,50
6.	14211022004671	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45	m3	17,0434	300,00	5 113,02
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,4435	350,00	855,23
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,4487	350,00	3 657,04
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	89,4413	350,00	31 304,45
10.	1421402200393/ 2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	391,8187	250,00	97 954,68
11.	23203226000401	Bitum	t	0,8652	19 000,00	16 438,80
12.	26151073261051 1	Indicator rutier "Parcare" G34	buc	1,0000	530,00	530,00
13.	26151073261051 2	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1	buc	2,0000	550,00	1 100,00
14.	26151073261051 3	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1	buc	1,0000	350,00	350,00
15.	26151073261051 4	Indicator rutier "Obligatru dreapta" D3	buc	1,0000	320,00	320,00
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	836,2860	3,00	2 508,85

17.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 343,6000	3,00	10 030,80
18.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 446,332 5	3,00	49 339,00
19.	26611128006556 12	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	2 084,8100	195,00	406 537,95
20.	26611128006556 12n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	36,2862	185,00	6 712,95
21.	26631021000001 2	Beton C12/16 XF2	m3	0,5000	1 300,00	650,00
22.	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	36,8152	1 300,00	47 859,76
23.	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	27,6174	130,00	3 590,26
24.	26661228003254	Bordura 100x20x8	m	744,9261	95,00	70 767,98
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,3044	25,00	57,61
26.	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	5,0000	3 000,00	15 000,00
27.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	10,0000	1,36	13,60
28.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,0000	1,25	25,00
29.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	10,0000	1,25	12,50
30.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,2000	35,00	7,00
31.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1000	30,00	3,00
32.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	1,02	20,40
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	41,7950	50,00	2 089,75
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	56,3644	12,99	732,17
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3886	12,99	31,03
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>821 592,15</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2520	250,00	63,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,1389	175,00	1 424,31
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,1103	150,00	166,55
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	87,2123	150,00	13 081,84
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,5128	300,00	1 953,84
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,3814	250,00	95,35
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,1103	350,00	388,60
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,0910	350,00	9 131,85
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,6384	350,00	1 623,44
10.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	15,6728	200,00	3 134,56
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	210,9544	200,00	42 190,88
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4496	200,00	89,92
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>73 344,14</b>

Total	lei	1 009 172,95
Asigurarea sociala si medicala	24 %	27 416,80
Cheltuieli de transport	2 %	16 431,84
Cheltuieli de regie	14,5 %	152 688,14

Beneficiu de deviz	6 %	72 342,59
Total		1 278 052,32
TVA	20 %	255 610,47
<b>Total deviz:</b>		<b>1 533 662,79</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a parcarii, str.  
Miorita 24

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata, h mediu = 40 cm)	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		<i>Total</i>	lei			9 131,85
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			86,92 86,92
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	53,00	71,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	53,00	15,37
		<i>Total</i>	lei			434,60
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)	t			40,28 40,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	53,00	11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	53,00	28,62
		<i>Total</i>	lei			201,40
4	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			26,50 26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			132,50
5	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			22,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	200,00	22,74
		<i>Total</i>	lei			42 190,88
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			160,48 19,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	53,00	19,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			1 860,93
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2			54,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	175,00	54,60
		<i>Total</i>	lei			1 217,58

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100 m3			1 574,01 268,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	53,00	268,71
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	150,00	1 305,30
		Total	lei			11 238,43
		<b>2. Amenajare cu pavaj (64 locuri de parcare, 2089.7 m2)</b>				
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			671,58 478,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	53,00	478,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	150,00	180,00
		Total	lei			14 036,02
10	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			390,58 66,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	53,00	57,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	53,00	9,54
	1421402200393/2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	250,00	312,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,99	1,30
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		Total	lei			122 428,94
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida gri gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			275,65 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2661112800655612	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	1,0150	195,00	197,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		Total	lei			566 191,26
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida negru, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)	m2			265,50 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2661112800655612n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	1,0150	185,00	187,77
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			9 491,70
		<b>3. Borduri</b>				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m			232,06 <hr/> 31,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	53,00	23,32
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,99	0,08
		<i>Total</i>	lei			6 376,93
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			177,92 <hr/> 15,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	6,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	9,54
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	26661228003254	Bordura 100x20x8	m	1,0050	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,99	0,04
		<i>Total</i>	lei			131 880,88
		<b>4. Amenajarea sistemului rutier (139.66 m2)</b>				
15	DI110	Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =10cm	m3			387,41 <hr/> 7,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	53,00	7,95
	14211022004671	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45	m3	1,2200	300,00	366,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,99	0,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	175,00	3,78
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
		<i>Total</i>	lei			5 412,05
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-15cm,	m3			619,20 <hr/> 31,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	53,00	31,80
	14111222016462	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,2030	350,00	71,05
	14111222016722	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,99	1,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	175,00	7,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			12 966,02
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2	t			19 645,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	19 000,00	19 570,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			16 501,80

1	2	3	4	5	6	7
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=6 cm (K=1.5) K=1,5000	m2			279,55 3,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	53,00	3,98
	111100010001312	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 300,00	183,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	19 000,00	85,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,00	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	2,78
		Total	lei			39 042,23
		<b>5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
19	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc			3 187,77 57,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	53,00	17,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	53,00	40,28
	266310210000012	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	1 300,00	130,00
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			15 938,85
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc			569,62 23,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	53,00	11,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	53,00	11,66
	261510732610511	Indicator rutier "Parcare" G34	buc	1,0000	530,00	530,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,36	2,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,02	4,08
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		Total	lei			569,62
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"	buc			589,62 23,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	53,00	11,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	53,00	11,66
	261510732610512	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1	buc	1,0000	550,00	550,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,36	2,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,02	4,08
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		Total	lei			1 179,24
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"	buc			389,62 23,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	53,00	11,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	53,00	11,66

1	2	3	4	5	6	7
	261510732610513	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,36	2,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,02	4,08
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			389,62
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - D3 - Indicator rutier "Obligatoriu dreapta"	buc			359,62 ----- 23,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	53,00	11,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	53,00	11,66
	261510732610514	Indicator rutier "Obligatoriu dreapta" D3	buc	1,0000	320,00	320,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,36	2,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,02	4,08
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			359,62

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.