

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Pretura sectorului Buiucani municipiul Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziție Pretura sectorului Buiucani municipiul Chișinău

3. Obiectul achizițiilor Renovarea curților de bloc in sectorul Buiucani, municipiul Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Sistem rutier. Cai de acces din beton asfaltic.				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	226,0000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	892,0000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	435,0400
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea bordurilor demontate si asfalt decapat in autobasculanta)	100 m3	15,3340
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 189,4600
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	919,7000
7	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea pietris, pamint decapat in autobasculanta)	100 m3	9,2800
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 764,5000
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	38,3900
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat	m3	740,1000

1	2	3	4	5
		de baza piatra sparta fr. 32-63, conform SR EN 13243 A; 2008)		
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza piatra sparta fr. 16-32, conform SR EN 13242 A; 2008)	m3	236,8000
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, Instalarea bordurii BR 100*30*18 (conform SM EN 1340:2010+AC) XFXM1C30/37), Se exclude: Ciment portland, nisip sortat	m	1 042,0000
13	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	46,0000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t	3,5600
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 SM EN 13108-1), Se exclude: Nisip bituminat; Otel patrat.	m2	4 993,0000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t	1,8300
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16 SM EN 13108-1), K=1,25, Se exclude: Nisip bituminat; Otel patrat. Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	4 993,0000
18	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 060,7000
19	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea asfalt frezat in autobasculanta)	100 m3	2,0610
20	TsI50B5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	494,8000
21	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 060,7000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7250

1	2	3	4	5
		(0,35 kg/m ²)		
23	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, Se exclude: Nisip bituminat; Otel patrat.	m ²	2 060,7000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m ²)	t	0,7250
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, Se exclude: Nisip bituminat; Otel patrat.	m ²	2 060,7000
		2. Amenajare teritoriu. Trotuare pietonale, parcare auto, spatii de recreere, terenuri de uscare a rufelor, executate prin pavare cu placi de trotuare din beton prefabricat		
26	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	625,0000
27	RpCP45D	Demontarea elementelor metalice a ramelor pentru uscarea rufelor	kg	466,5000
28	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m ²	114,0000
29	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fractia 5-20mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m ³	11,4000
30	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm, Se exclude: Placi din beton, pentru trotuare	m ²	114,0000
31	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m ³	65,0300
32	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea asfalt decapat in autobasculanta)	100 m ³	0,6310
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m ³	4,6960
34	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 044,2000
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m ³	151,5300
36	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea pietris, pamint decapat in	100 m ³	1,9800

1	2	3	4	5
		autobasculanta)		
37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	427,6000
38	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	26,3670
39	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fractia 20-40mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	264,3000
40	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fractia 5-20mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	254,3250
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm. Instalarea bordurii 100*20*8 (conform SM EN 1340:2010+AC) XFXM1C30/37), Se exclude: ciment portland, nisip sortat	m	1 154,0000
42	DE10E	Borduri prefabricate din beton, Instalarea bordurii BR 100*30*18 (conform SM EN 1340:2010+AC) XFXM1C30/37), Se exclude: Ciment portland, nisip sortat	m	477,0000
43	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	18,0000
44	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj Caramida grosimea 60mm	m2	2 636,7000
45	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	54,6400
46	CC03C	Montare plase sudate , la pireu	kg	464,0000
47	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,	m3	18,6000

1	2	3	4	5
		turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100		
48	RpCP29B	Constructii metalice (rame pentru uscarea rufelor) gata confectionate, livrate complet asamblate	kg	380,0000

Elaborat:



Aprobat: