

1	2	3	4	5	6	7
19	CE17A	Folie PHV de protectie.	m2	451,00	25,25 14,41	11 386,40 6 501,16
20	CE31A	Punti de trecere din scinduri de rasinoase gr.40mm cu lat.400mm, L=35m.	m2	14,00	32,75 14,70	458,52 205,85
21	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,14	1 498,00 409,96	209,72 57,39
22	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	88,00	138,96 118,78	12 228,44 10 452,60
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2	88,00	45,28 31,71	3 984,90 2 790,74
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,00	147,68 5,77	14 768,25 576,60
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	54,00	147,17 20,18	7 947,31 1 089,77
26	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 480,97 380,73	1 480,97 380,73
27	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	15,00	145,57 57,66	2 183,56 864,90
28	CK30B	Confectionarea jaluzelelor la frontoane din lemn si instalarea.	m2	3,20	215,35 121,09	689,11 387,48
Total Acoperisul						276 903,92
Incluziv salariu						76 510,81
		3. Termoizolarea peretilor la anexa				