

**Inspectoratul General al Politie**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7**DEVIZ LOCAL №****Reparatia capitala a depozitului din str. Mesager 5/5 mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 593 974,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare</b>						
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 20 cm grosime	m2	129,60	71,09 69,39	9 213,58 8 993,25
2	TrI1AA02 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	13,27	28,91 28,91	383,68 383,68
3	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t	13,27	25,27 0,00	335,33 0,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	376,18	15,24 14,19	5 734,45 5 339,46
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	15,00	11,57 11,57	173,48 173,48
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	3,15 3,15	28,39 28,39
7	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,52	340,90 112,50	518,17 171,00
<b>Total Lucrari de demolare</b>					<b>16 387,08</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 089,27</b>
<b>2. Tavan</b>						
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	177,33	269,18 115,65	47 733,51 20 508,92
<b>Total Tavan</b>						<b>47 733,51</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 508,92</b>
<b>3. Pereti</b>						
9	RpCG05B 1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm	m3	28,80	1 462,92 300,17	42 132,10 8 645,03
10	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	60,00	24,99 13,67	1 499,22 820,09
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	376,47	6,18 1,58	2 325,49 593,73
12	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	7,68	40,89 3,15	314,07 24,22
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	422,85	88,87 63,08	37 579,32 26 675,07
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	422,85	6,18 1,58	2 611,99 666,88
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	422,85	86,59 64,14	36 614,75 27 119,65
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	422,85	23,49 10,51	9 932,75 4 445,84

1	2	3	4	5	6	7
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	422,85	33,69 28,91	14 243,94 12 226,07
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	422,85	6,18 1,58	2 611,99 666,88
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	422,85	50,47 28,91	21 342,72 12 226,07
<b>Total Pereti</b>						<b>171 208,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>94 109,55</b>
<b>4. Timplarii</b>						
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2300x3500 infundata cu placi polisteren ) cu captusire metal pe ambele parti	m2	8,05	3 230,96 231,31	26 009,19 1 862,03
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv conform cerintelor beneficiarului	m2	4,41	2 847,51 42,58	12 557,50 187,79
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	15,68	1 739,00 38,38	27 267,54 601,74
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,60	131,58 4,73	1 000,02 35,96
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,60	143,78 21,03	1 092,71 159,81
25	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice la ferestre (pentru vopsirea lor ulterioara)	kg	800,00	2,67	2 139,04

1	2	3	4	5	6	7
					2,10	1 682,24
26	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: grile la ferestre (existente)	kg	800,00	12,15 11,04	9 716,56 8 831,76
27	RpCR23B	Vopsirea în culori de ulei a balustradelor, grilelor și parapetelor metalice, într-un strat de vopsea peste cea existentă	m <sup>2</sup>	15,68	43,02 37,85	674,55 593,49
<b>Total Timplarii</b>						<b>80 457,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 954,82</b>
<b>5. Pardoseli</b>						
28	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pînă la 3,00 m înaltime	m <sup>2</sup>	2,40	129,71 59,93	311,30 143,83
29	RpCB02A	Beton turnat în cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier și turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m <sup>3</sup>	1,22	1 467,10 312,79	1 789,87 381,61
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 5 cm	m <sup>3</sup>	8,22	742,31 47,31	6 101,81 388,91
31	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 4 cm	m <sup>2</sup>	164,33	238,09 31,33	39 124,79 5 148,74
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m <sup>2</sup>	18,00	6,18 1,58	111,19 28,39
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m <sup>2</sup>	18,00	96,75 12,30	1 741,57 221,42
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18,00	396,25 131,43	7 132,41 2 365,65

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardoseli</b>						<b>56 312,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 678,56</b>
<b>6. Electromontare</b>						
35	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare	buc	3,00	68,48 15,77	205,44 47,31
36	RpEE03A	Montarea prizelor, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,00	80,96 16,30	728,61 146,67
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (existente)	buc	19,00	18,36 14,72	348,83 279,67
38	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - 3x1,5 кв. мм ВВГнг-LS	m	350,00	25,78 7,36	9 024,68 2 575,93
39	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - 3x2,5 кв. мм ПБ1	m	100,00	32,41 7,36	3 241,48 735,98
40	RpEG05B	Montarea cutie de distributie electrica, inclusiv racordarea la instalatie	buc	2,00	106,48 58,88	212,96 117,76
41	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar - curent pina la 25 A	buc	4,00	73,50 37,85	294,00 151,40
<b>Total Electromontare</b>						<b>14 056,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 054,72</b>
Cheltuieli directe			lei		386 154,98	
Asigurarea medicala si sociala (ПЗ) * 24 %			24,00 %		37 535,00	
Cheltuieli transport (ПЗ) * 4 %			4,00 %		8 984,09	
Cheltuieli regie (ПЗ+CAS+Cheltu) * 10 %			10,00 %		43 267,41	
Beneficiu Deviz (ПЗ+CAS+Cheltu+Cheltu) * 4 %			4,00 %		19 037,66	
Total ПЗ+HP+ПН+HPНН+ПННН+CAS+Cheltu+Cheltu+Ben efi			100,00 +		494 979,13	
TVA (ПЗ+CAS+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		98 995,83	

**Total deviz:**

**593 974,96**

**Incluziv salariu**

**156 395,83**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)