

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din s.Inundeni
com.Vasilcau, r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
CS2**

Valoarea de deviz 1 521 794,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CS2				
		1.1. str.Trandafirilor				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	308,5800	41,07 14,70	12 673,39 4 536,13
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	493,7300	12,15 0,00	5 998,82 0,00
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,0900	312,43 28,00	965,41 86,52
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,3400	121,28 0,00	1 496,57 0,00
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,8500	5 213,49 354,90	9 644,95 656,56

1	2	3	4	5	6	7
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	123,4300	507,94 25,90	62 694,64 3 196,84
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,3400	10 736,16 345,80	132 484,25 4 267,17
		<i>Total</i>	lei			225 958,03
		Total str.Trandafirilor Inclusiv salariu				225 958,03 12 743,22
		1.2. str.Miorita				
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	270,1500	41,07 14,70	11 095,06 3 971,20
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	432,2400	12,15 0,00	5 251,72 0,00
10	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,7000	312,43 28,00	843,57 75,60
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	10,8100	121,28 0,00	1 311,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umplurilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,6200	5 213,48 354,90	8 445,83 574,94
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, anticgeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	108,0600	507,94 25,90	54 887,70 2 798,75
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,8100	10 736,16 345,80	116 057,94 3 738,10
		<i>Total</i>	lei			197 892,82
		Total str.Miorita Inclusiv salariu				197 892,82 11 158,59
		1.3. str.Mihai Volontir				
15	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	309,5500	41,07 14,70	12 713,20 4 550,38
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu	t	495,2800	12,15	6 017,67

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km			0,00	0,00
17	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,7000	312,43 28,00	843,57 75,60
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,3800	121,27 0,00	1 501,38 0,00
19	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,8600	5 213,48 354,90	9 697,07 660,11
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	123,8200	507,94 25,90	62 892,79 3 206,94
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,3800	10 736,16 345,80	132 913,70 4 281,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			226 579,38
		Total str.Mihai Volontir Inclusiv salariu				226 579,38 12 774,03
		1.4. str.Mihai Eminescu				
22	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	385,9300	41,07 14,70	15 850,14 5 673,17
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	617,4900	12,15 0,00	7 502,49 0,00
24	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,8600	312,44 28,00	1 206,01 108,08
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,4400	121,28 0,00	1 872,52 0,00
26	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,3200	5 213,48 354,90	12 095,27 823,37
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	154,3700	507,94 25,90	78 410,24 3 998,18
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas	100m2	15,4400	10 736,16 345,80	165 766,36 5 339,15

1	2	3	4	5	6	7
		de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2- 22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			282 703,03
		Total str.Mihai Eminescu Inclusiv salariu				282 703,03 15 941,95
		1.5. str.Grigore Vieru				
29	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	276,0800	41,07 14,70	11 338,62 4 058,38
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	441,7300	12,15 0,00	5 367,02 0,00
31	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,7600	312,44 28,00	862,33 77,28
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,0400	121,28 0,00	1 338,91 0,00
33	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,6600	5 213,48 354,90	8 654,37 589,13
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	110,4300	507,94 25,90	56 091,46 2 860,14

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT				
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2- 22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,0400	10 736,16 345,80	118 527,23 3 817,63
		<i>Total</i>	lei			202 179,94
		Total str.Grigore Vieru Inclusiv salariu				202 179,94 11 402,56
		<i>Total</i>	lei			1 135 313,20
		Total CS2 Inclusiv salariu				1 135 313,20 64 020,35

		Total	lei	1 135 313,20
		CAS	24 %	15 364,88
		Total CD		1 150 678,08
		Cheltuieli de regie	7 %	80 547,46
		Total cu CR		2 381 903,62
		Beneficiu	3 %	36 936,77
		Total cu B		1 268 162,31
		TVA	20 %	253 632,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 521 794,77 64 020,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din s.Inundeni
com.Vasilcau, r-nul Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
CS2**

Valoarea de deviz 1 521 794,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	229,4407	70,00	16 060,85
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,2457	70,00	3 727,19
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	325,5609	70,00	22 789,26
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	306,3294	70,00	21 443,05
Total manopera						64 020,35

Materiale:

1.	11202062010361 4	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	62,0100	268,33	16 639,15
2.	14111222016453	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	62,0100	350,00	21 703,50
3.	14111222016611	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1 171,9890	350,00	410 196,15
4.	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0907	350,00	31,75
5.	14111222017521 2	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	93,0150	350,00	32 555,25
6.	14211022005252	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	812,9642	268,33	218 142,69
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	329,8955	20,00	6 597,92

		Total materiale de construcții				705 866,41
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,0898	641,67	28 291,12
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	81,0155	558,33	45 233,38
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	94,8769	558,33	52 972,61
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	168,0471	558,33	93 825,74
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	69,4512	558,33	38 776,69
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	90,8470	450,00	40 881,15
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,9985	641,67	10 265,75
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,6484	641,67	4 266,06
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	6,5730	680,00	4 469,64
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	66,9727	450,00	30 137,72
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,9348	408,33	16 306,58
		Total utilaje de construcții				365 426,44

Total	lei	1 135 313,20
CAS	24 %	15 364,88
Total CD		1 150 678,08
Cheltuieli de regie	7 %	80 547,46
Total cu CR		2 381 903,62
Beneficiu	3 %	36 936,77
Total cu B		1 268 162,31
TVA	20 %	253 632,46

Total deviz:

1 521 794,77

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere periodica a
strazilor din s.Inundeni com.Vasilcau, r-nul
Soroca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CS2				
		1.1. str.Trandafirilor				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			41,07 14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
		<i>Total</i>	lei			12 673,39
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
		<i>Total</i>	lei			5 998,82
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			312,43 28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	70,00	28,00
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	641,67	282,33
		<i>Total</i>	lei			965,41
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			121,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	641,67	121,28
		<i>Total</i>	lei			1 496,57
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 213,49 354,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	558,33	4 858,59
		<i>Total</i>	lei			9 644,95
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			507,94 25,90

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	14211022005252	Agregate naturale cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	268,33	351,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	558,33	85,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	641,67	30,80
		<i>Total</i>	lei			62 694,64
7	DII34	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistență la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 736,16 345,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	14111222016611	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	141112220175212	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	14111222016453	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103614	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	268,33	268,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	641,67	165,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	558,33	625,33
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	558,33	1 513,07
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	408,33	169,05
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	680,00	72,08
		<i>Total</i>	lei			132 484,25
		1.2. str.Miorita				
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			41,07 14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
		<i>Total</i>	lei			11 095,06
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
		<i>Total</i>	lei			5 251,72
10	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			312,43 28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	70,00	28,00
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistență la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	641,67	282,33
		<i>Total</i>	lei			843,57
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren cat. II	100m2			121,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	641,67	121,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 311,00
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 213,48 ----- 354,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	558,33	4 858,57
		<i>Total</i>	lei			8 445,83
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			507,94 ----- 25,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	14211022005252	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	268,33	351,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	558,33	85,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	641,67	30,80
		<i>Total</i>	lei			54 887,70
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 736,16 ----- 345,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	14111222016611	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	141112220175212	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	14111222016453	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103614	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	268,33	268,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	641,67	165,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	558,33	625,33
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	558,33	1 513,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	408,33	169,05
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	680,00	72,08
		<i>Total</i>	lei			116 057,94
		1.3. str.Mihai Volontir				
15	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			41,07 ----- 14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 713,20
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,15
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
		<i>Total</i>	lei			6 017,67
17	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			312,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	70,00	28,00
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	641,67	282,33
		<i>Total</i>	lei			843,57
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			121,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	641,67	121,27
		<i>Total</i>	lei			1 501,38
19	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 213,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	558,33	4 858,58
		<i>Total</i>	lei			9 697,07
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			507,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	14211022005252	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	268,33	351,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	558,33	85,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	641,67	30,80
		<i>Total</i>	lei			62 892,79
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concasate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 736,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	14111222016611	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	141112220175212	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	14111222016453	Agregate naturale concasate cu rezistenta la	m3	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
		fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm				
	112020620103614	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	268,33	268,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	641,67	165,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	558,33	625,33
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	558,33	1 513,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	408,33	169,05
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	680,00	72,08
		<i>Total</i>	lei			132 913,70
		1.4. str.Mihai Eminescu				
22	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			41,07 ----- 14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
		<i>Total</i>	lei			15 850,14
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,15 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
		<i>Total</i>	lei			7 502,49
24	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			312,44 ----- 28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	70,00	28,00
	1411122201752	Agregate naturale concosate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	641,67	282,33
		<i>Total</i>	lei			1 206,01
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			121,28 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	641,67	121,28
		<i>Total</i>	lei			1 872,52
26	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 213,48 ----- 354,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	558,33	4 858,58
		<i>Total</i>	lei			12 095,27
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			507,94 ----- 25,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	14211022005252	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	268,33	351,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R	h-ut	0,1530	558,33	85,42

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	641,67	30,80
		<i>Total</i>	lei			78 410,24
28	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 736,16 345,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	14111222016611	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	141112220175212	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	14111222016453	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103614	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	268,33	268,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	641,67	165,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	558,33	625,33
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	558,33	1 513,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	408,33	169,05
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	680,00	72,08
		<i>Total</i>	lei			165 766,36
		1.5. str.Grigore Vieru				
29	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			41,07 14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
		<i>Total</i>	lei			11 338,62
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
		<i>Total</i>	lei			5 367,02
31	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			312,44 28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	70,00	28,00
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	350,00	2,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	641,67	282,33
		<i>Total</i>	lei			862,33
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			121,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	641,67	121,28
		<i>Total</i>	lei			1 338,91
33	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime	100 m3			5 213,48 354,90

1	2	3	4	5	6	7
		dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	558,33	4 858,58
		<i>Total</i>	lei			8 654,37
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			507,94 25,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	14211022005252	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	268,33	351,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	558,33	85,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	641,67	30,80
		<i>Total</i>	lei			56 091,46
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 736,16 345,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	14111222016611	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	141112220175212	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	14111222016453	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103614	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	268,33	268,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	641,67	165,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	558,33	625,33
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	558,33	1 513,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	408,33	169,05
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	680,00	72,08
		<i>Total</i>	lei			118 527,23

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.