


SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Complex de agrement și spor str.31 August 1989 (Parcul Central)or.Drochia**
 2. Numărul și data contractului **Nr 109 din 22 iulie 2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or.Drochia, r.Drochia**
 4. Adresa beneficiarului **or.Drochia, r.Drochia**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 413 027,54 LEI**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **1 413 027,54 LEI**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:**Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **100 zile**
 - efectiv realizată **100 zile**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: **Administrator**
Numele/Prenumele: **Brenișter Dumitru**
Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Primaterax-Nord" SRL**

înregistrat 2021 - 0000001702
la trezorerie din 29.07.2021

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 109 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

„ 22 ” iulie 2021

or. Drochia
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1624607488415 din 09 iulie 2021, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în orașul Drochia, r-nul Drochia, str.Independenței 15 A , telefon: 02525 2 23 09, IDNO 1007601001651 reprezentat prin viceprimar **Vitalie Postovan**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL PRIMATERAX-NORD**, cu sediul în or. Rîșcani, r-nul Rîșcani, str.Eternității ,3/9, telefon: 079394309, IDNO 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din “25” ianuară 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, etc.”, reprezentat prin **Vladimir Badrajan**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările „Complex de agrement și sport str. 31 August 1989 (Parcul Central) or. Drochia”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **100 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 413 027,54 (un milion patru sute treisprezece mii douăzeci și șapte lei cinzeci și patru bani)** lei MD, inclusiv TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data (22.07.2021) aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2021 recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL PRIMATERAX-NORD

Adresa poștală: or. Rîșcani, r-nul Rîșcani,
str.Eternității ,3/9

Telefon: 079394309

Cod fiscal:1006602011124

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X779

IBAN MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL Primăria or. Drochia

Adresa poștală: str. Independenței 15 A

Telefon:0252 2 23 09

Cod fiscal:1007601001651

Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN MD04TRPDBE312120B11030AB



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Decembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L. c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Drochia, r-nul Drochia c/f 1007601001651

Contractul Nr. 109 din 22.07.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Complex de agreement si sport str.31 August 1989 (Parcul Central)
or.Drochia “**

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	1 177 522,95	1 177 522,95	
Total	1 177 522,95	1 177 522,95	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	235 504,59	235 504,59	
Total	1 413 027,54	1 413 027,54	

Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Brenister Dumitru

Beneficiar
Primaria or.Drochia, r-nul Drochia

Cereteu Nina



Antreprenor SC„Primaterax-Nord”SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria or.Drochia,r.Drochia
 (denumirea)

Obiect **Complex de agrement și sport
 str.31 August 1989 (Parcul
 Central)or.Drochia**

Valoarea lucrarilor executate

1 413 027,54 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Constructii generale. 1.1. 1.1. Pista de alergari				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	5,4600	166,803 166,803	910,744 910,744
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,9200	126,169 96,294	1 630,103 1 244,118
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,4600	1 192,500 0,000	2 933,550 0,000
4	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	24,0000	53,489 53,489	1 283,724 1 283,724
5	TsI50D	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km	t	432,0000	22,750 0,000	9 828,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pietris Solcompactat cu densitatea in stare uscat Yd=1.65			172,634	942,579
7	CE17A	Strat suplimentar de geotextil 120g/m2 Material marunt=1,0300	m2	546,0000	32,323 7,252	17 648,249 3 959,319
8	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T	m3	54,6000	311,490 35,680	17 007,343 1 948,117
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Petris fractia 20-40 mm)	m3	109,2000	131,127 17,952	14 319,068 1 960,358
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	38,2200	350,494 34,408	13 395,891 1 315,074
11	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1450	7 282,586 0,000	1 055,975 0,000
12	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala	t	62,7900	1 449,942 23,338	91 041,861 1 465,368
13	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1450	7 282,586 0,000	1 055,975 0,000
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala cu adaos de cauciuc granulat pentru piste de alergari	m2	546,0000	141,378 3,590	77 192,469 1 960,358
15	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu	m2	136,0000	58,396 11 915	7 941,856 1 620,372

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				265 631,278
						18 610,131
		1.2. 1.2. Teren pentru baschet.				
16	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	364,0000	17,491 17,491	6 366,906 6 366,906
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,6400	212,433 212,433	773,256 773,256
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1000	7 285,000 0,000	728,500 0,000
19	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala	t	41,8600	1 449,942 23,338	60 694,573 976,912
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1000	7 285,000 0,000	728,500 0,000
21	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	364,0000	141,378 3,590	51 461,647 1 306,906
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	18,0000	58,396 11,915	1 051,128 214,461
		Total capitol:				121 804,510
						9 638,441
		1.3. 1.3. Teren pentru volei				
23	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	364,0000	17,491 17,491	6 366,906 6 366,906

1	2	3	4	5	6	7
		cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu				
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1000	7 285,000 0,000	728,500 0,000
26	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala	t	41,8600	1 449,942 23,338	60 694,573 976,912
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200	7 285,000 0,000	874,200 0,000
28	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	364,0000	141,378 3,590	51 461,647 1 306,906
29	TsC54C	Strat de fundatie din pulbere de granit	m3	4,2300	237,196 25,096	1 003,340 106,158
30	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport: Acoperire tip FLD Champion Supra sau analog 50 mm, acoperita cu cauciuc si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	364,0000	298,729 3,473	108 737,413 1 264,154
31	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	18,0000	300,959 1,369	5 417,260 24,640
		Total capitol:				236 057,095 10 818,932
		1.4. 1.4. Ingradirea teritoriului				
		1.4.1. 1.4.1. Lucrari de terasamente				
32	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri,	m3	11,3600	41,321 41,321	469,401 469,401

1	2	3	4	5	6	7
		etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
33	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	18,1700	19,000 0,000	345,225 0,000
		Total capitul:				814,626 469,401
		1.4.2. 1.4.2. Gard de protectie				
34	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A I d6	kg	99,5700	28,185 1,991	2 806,347 198,237
35	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d 12	kg	504,0000	27,766 1,572	13 993,963 792,313
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	18,5000	1 387,344 113,364	25 665,858 2 097,234
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x5; 80x80x4, tabla 100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины)	kg	3 840,0000	31,190 5,324	119 769,370 20 442,240
38	CL19B	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului	m2	568,0000	392,388 46,264	222 876,469 26 277,810

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Усиление сетки арматурой А III d10) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100			6,283	2 148,854
40	IzD10C	Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	5,8000	1 089,798 184,548	6 320,828 1 070,378
		Total capitul:				403 805,334 53 027,066
		Total capitul:				404 619,960 53 496,467
		Total capitul:				1 028 112,843 92 563,971

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	Lei	1 028 112,85
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	22 215,36
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +	1 050 328,21
		Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	115 536,10
		Total Total+Cheltu	100,00 +	1 165 864,31
		Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	11 658,64
		Total Total+Benefi	100,00 +	1 177 522,95
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	235 504,59
		TOTAL:		1 413 027,54 92 563,98

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC,,Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor

Primăria or.Drochia

(denumirea)

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

