

Lucrari de reparatie a strazii Livezilor din satul Scumpia, r- nul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari

Valoarea de deviz 1 099 847,54 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rigola de protectie a drumului (spre padure)				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,3000	616,15 0,00	801,00 0,00
2	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,3000	725,19 0,00	942,75 0,00
3	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	1,3000	813,12 41,54	1 057,05 54,00
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,2000	6 316,50 1 710,00	1 263,30 342,00
5	TsC17B k=2	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Trecerea	100 m	3,7000	924,32 154,82	3 420,00 572,85

1	2	3	4	5	6	7
		dubla pentru adicirea rigolei de protectie)				
		<i>Total</i>	Lei			7 484,10
		Total Rigola de protectie a drumului (spre padure) Inklusiv salariu				7 484,10 968,85
		2. Str.Livezilor,sector dreapta L=70m b=4.0m				
		2.1. Rigola trapezoidala,L=90m				
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (b=0.4,b1=1.9.h=0.5.&=:1.5)	100 m3	0,5200	6 319,33 1 710,00	3 286,05 889,20
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,0000	92,70 92,70	927,00 927,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,0000	13,95 13,95	139,50 139,50
9	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	1,9800	40 727,19 7 357,50	80 639,84 14 567,85
10	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (-5 cm)	100m2	-1,9800	11 602,30 1 822,50	-22 972,55 -3 608,55
		<i>Total</i>	Lei			62 019,84
		Total Rigola trapezoidala,L=90m Inklusiv salariu				62 019,84 12 915,00
		2.2. Denisipator				
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,0500	6 322,00 1 710,00	316,10 85,50
12	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	1,3000	74,08 74,08	96,30 96,30

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,3000	13,85 13,85	18,00 18,00
14	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	13,0000	25,03 7,65	325,41 99,41
15	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bordur 20x30x100 cm)	buc	7,0000	180,18 16,14	1 261,26 113,01
16	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,1750	34 676,97 7 356,86	6 068,47 1 287,45
17	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (-5cm)	100m2	0,1750	10 094,57 1 823,14	1 766,55 319,05
		<i>Total</i>	Lei			9 852,09
		Total Denisipator Inclusiv salariu				9 852,09 2 018,72
		2.3. Drum de baza				
18	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	280,0000	2,81 2,25	787,95 630,00
19	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,2800	536,79 9,64	150,30 2,70
20	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere piatra sparta fr.0-40mm) si cilindrarea lor cu autogreder	m3	22,4000	435,28 56,94	9 750,27 1 275,40
21	DH11B	Aducerea la profil a	100m2	1,4000	330,14	462,20

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice			312,79	437,90
		<i>Total</i>	Lei			11 150,72
		Total Drum de baza Inclusiv salariu				11 150,72 2 346,00
		<i>Total</i>	Lei			83 022,65
		Total Str.Livezilor,sector dreapta L=70m b=4.0m Inclusiv salariu				83 022,65 17 279,72
		3. Str.Livezilor,sector stinga L=1670m				
		3.1. Demontarea podetelor existente				
22	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	1,5000	$\frac{67,05}{52,11}$	$\frac{100,57}{78,17}$
23	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000	$\frac{485,41}{106,21}$	$\frac{1 941,65}{424,85}$
24	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,0000	$\frac{20,25}{20,25}$	$\frac{81,00}{81,00}$
25	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	4,0000	$\frac{14,75}{0,00}$	$\frac{59,00}{0,00}$
		<i>Total</i>	Lei			2 182,22
		Total Demontarea podetelor existente Inclusiv salariu				2 182,22 584,02
		3.2. Astuparea rigolii de pamint Pk 00+00-1+40				
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(50%)	100 m3	0,3400	$\frac{1 191,18}{0,00}$	$\frac{405,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
27	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	55,0000	14,75 0,00	811,25 0,00
28	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Agrila)	100 m3	0,6800	1 191,18 0,00	810,00 0,00
29	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	110,0000	22,42 0,00	2 466,20 0,00
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	68,0000	13,95 13,95	948,60 948,60
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,6800	916,91 397,06	623,50 270,00
		<i>Total</i>	Lei			6 064,55
		Total Astuparea rigolii de pamint Pk 00+00-1+40 Inclusiv salariu				6 064,55 1 218,60
		3.3. Pregatirea platformei drumului PK 00+00-2+00				
32	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,7000	1 284,43 0,00	899,10 0,00
33	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,1000	2 708,18 0,00	2 979,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	165,0000	<u>14,75</u> 0,00	<u>2 433,75</u> 0,00
35	TsC16A2	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din saptura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder >175 CP, teren catg. I si II	100 m3	1,6000	<u>1 344,09</u> 0,00	<u>2 150,55</u> 0,00
36	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	1,6000	<u>813,09</u> 41,34	<u>1 300,95</u> 66,15
37	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Agrila)	100 m3	4,4000	<u>1 192,61</u> 0,00	<u>5 247,50</u> 0,00
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	700,0000	<u>11,97</u> 0,00	<u>8 381,10</u> 0,00
39	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	4,4000	<u>297,10</u> 0,00	<u>1 307,25</u> 0,00
40	TsC27A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	4,4000	<u>332,90</u> 0,00	<u>1 464,75</u> 0,00
41	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	4,4000	<u>812,56</u> 41,42	<u>3 575,25</u> 182,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 739,20
		Total Pregatirea platformei drumului PK 00+00-2+00 Inklusiv salariu				29 739,20 248,40
		3.4. Lucrari de constructii rigola Pk 00+00-2+80 (270m)				
42	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0000	6 317,60 <hr/> 1 710,00	12 635,20 <hr/> 3 420,00
43	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,0000	92,70 <hr/> 92,70	1 390,50 <hr/> 1 390,50
44	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Pinteni 12 buc)	m3	1,3000	121,15 <hr/> 121,15	157,50 <hr/> 157,50
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,3000	13,94 <hr/> 13,94	227,25 <hr/> 227,25
46	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Perete vertical al rigolei)	m2	162,0000	90,46 <hr/> 80,72	14 654,28 <hr/> 13 076,88
47	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Perete vertical al rigolei)	m3	32,4000	1 772,57 <hr/> 314,39	57 431,28 <hr/> 10 186,20
48	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu B20 in pinteni-12buc	m3	1,3000	1 803,44 <hr/> 134,39	2 344,47 <hr/> 174,71
49	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundatia rigolii si partea inclinata)	100m2	3,1000	34 423,56 <hr/> 7 357,50	106 713,03 <hr/> 22 808,25

1	2	3	4	5	6	7
50	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-3,1000	9 535,40 1 822,50	-29 559,75 -5 649,75
51	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole P 11-8 cu dimensiuni 2990x1480x100 mm pentru edificii artificiale la drumuri (6 buc)	m3	2,6600	3 759,34 261,03	9 999,85 694,35
		<i>Total</i>	Lei			175 993,61
		Total Lucrari de constructii rigola Pk 00+00-2+80 (270m) Inklusiv salariu				175 993,61 46 485,89
		3.5. Podet TS 60.25.2 INT,dINT T=0.6m,L=10m,PK 1+58 drum lateral				
52	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000	1 100,00 0,00	110,00 0,00
53	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000	86,40 86,40	172,80 172,80
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1000	317,20 44,59	348,92 49,05
55	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000	485,41 106,21	1 941,65 424,85
56	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina TS 60.25.2. INT. Dinterior=0.6 L=2.5m	buc	4,0000	5 541,25 0,00	22 165,00 0,00
57	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,0000	1 883,54 216,34	1 883,54 216,34
58	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2	9,2000	86,61	796,80

1	2	3	4	5	6	7
		si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P			79,06	727,34
59	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	22,0000	25,02 7,65	550,49 168,24
60	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	25,1200	16,76 4,26	421,06 107,06
61	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,5000	1 801,84 134,44	2 702,76 201,66
62	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	7,0000	6,86 5,10	48,01 35,69
63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000	13,95 13,95	167,40 167,40
64	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000	34,00 33,30	408,00 399,60
65	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	6,0000	173,59 33,59	1 041,55 201,55
		<i>Total</i>	Lei			32 757,98
		Total Podet TS 60.25.2 INT,dINT T=0.6m,L=10m,PK 1+58 drum lateral Inclusiv salariu				32 757,98 2 871,58
		3.6. Transon PK 00+00-2+80,B=3.5m				
66	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	1,4400	1 462,50 0,00	2 106,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Pk 00+00-2+00)				
67	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Pk 2+00-2+80)	m2	280,0000	<u>2,81</u> 2,25	<u>787,95</u> 630,00
68	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,0000	<u>546,75</u> 9,45	<u>546,75</u> 9,45
69	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Pk 00+00-2+00)	m3	72,0000	<u>424,99</u> 31,44	<u>30 599,10</u> 2 263,60
70	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Pk 00+00-2+80)	m3	120,0000	<u>365,45</u> 25,49	<u>43 854,12</u> 3 058,92
71	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	60,0000	<u>435,35</u> 56,93	<u>26 120,99</u> 3 415,79
72	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,8000	<u>328,23</u> 312,32	<u>919,05</u> 874,50
73	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	100 m3	0,2800	<u>536,79</u> 9,64	<u>150,30</u> 2,70
		<i>Total</i>	Lei			105 084,26
		Total Tronson PK 00+00-2+80,B=3.5m Inclusiv salariu				105 084,26 10 254,96
		3.7. Tronson Pk 2+80-5+10,B=3.5m				
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,3000	<u>563,46</u> 0,00	<u>732,50</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint lutos)				
75	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	208,0000	11,98 0,00	2 492,10 0,00
76	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Pk 3+30-3+70: Pk 3+90-4+30)	100 m3	1,3000	297,69 0,00	387,00 0,00
77	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	1,3000	166,15 0,00	216,00 0,00
78	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	1,3000	813,12 41,54	1 057,05 54,00
79	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,3000	461,35 77,48	1 061,10 178,20
80	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	1,6200	1 462,50 0,00	2 369,25 0,00
81	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,8100	546,11 9,44	442,35 7,65
82	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	81,0000	424,93 31,44	34 419,33 2 546,55

1	2	3	4	5	6	7
83	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	98,0000	365,46 25,49	35 814,82 2 498,12
84	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	50,0000	435,35 56,93	21 767,49 2 846,49
85	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,3000	328,25 312,40	754,97 718,52
86	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	100 m3	0,2300	553,70 9,78	127,35 2,25
		<i>Total</i>	Lei			101 641,31
		Total Tronson Pk 2+80-5+10,B=3.5m Inclusiv salariu				101 641,31 8 851,78
		3.8. Drumuri laterale Pk 0+92,1+58,3+57,3+70,4+10,B=3.5m				
87	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,7000	1 463,79 0,00	1 024,65 0,00
88	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3500	547,71 9,00	191,70 3,15
89	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	35,0000	424,83 31,44	14 869,10 1 100,36
90	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Pk 00+00-2+80)	m3	42,0000	365,44 25,49	15 348,32 1 070,62

1	2	3	4	5	6	7
91	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (piatra sparta fr.0-40mm) si cilindarea lor cu autogreder	m3	21,0000	435,44 56,93	9 144,19 1 195,53
92	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,5000	328,77 312,57	493,15 468,85
93	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	100 m3	0,1500	528,00 9,00	79,20 1,35
		<i>Total</i>	Lei			41 150,31
		Total Drumuri laterale Pk 0+92,1+58,3+57,3+70,4+10,B=3.5m Inklusiv salariu				41 150,31 3 839,86
		3.9. Podet TS 80.25.3 INT,Din T=0.8m,L=10m,PK 7+90 drum de baza				
94	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000	1 100,00 0,00	110,00 0,00
95	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	5,0000	86,40 86,40	432,00 432,00
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1000	317,20 44,59	348,92 49,05
97	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000	485,42 106,22	970,83 212,43
98	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina TS 80.25.3. INT. Dinterior=0.8 L=2.5m	buc	2,0000	7 035,00 0,00	14 070,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,0000	1 883,55 216,34	3 767,09 432,69
100	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	13,8000	85,85 79,00	1 184,70 1 090,17
101	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	32,0000	25,02 7,65	800,71 244,71
102	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	40,8200	16,75 4,25	683,59 173,34
103	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,1000	1 806,65 134,52	3 793,96 282,49
104	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	11,0000	6,86 5,10	75,47 56,08
105	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,0000	13,95 13,95	209,25 209,25
106	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,0000	34,00 33,30	510,00 499,50
		<i>Total</i>	Lei			26 956,52
		Total Podet TS 80.25.3 INT,Din T=0.8m,L=10m,PK 7+90 drum de baza Inklusiv salariu				26 956,52 3 681,71
		3.10. Tronson Pk 2+80-5+10,B=3.5m				

1	2	3	4	5	6	7
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint lutos)	100 m3	2,9000	562,07 0,00	1 630,00 0,00
108	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	460,0000	11,97 0,00	5 506,80 0,00
109	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Pk 7+40-8+30)	100 m3	2,9000	297,16 0,00	861,75 0,00
110	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	2,9000	166,81 0,00	483,75 0,00
111	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	2,9000	812,48 41,43	2 356,20 120,15
112	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,0000	462,15 77,40	1 848,60 309,60
113	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,5000	6 317,60 1 710,00	28 429,20 7 695,00
114	TsC16C1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de peste 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II	100 m3	3,8000	1 280,01 0,00	4 864,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
115	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,8000	76,54 0,00	2 434,05 0,00
116	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	3,1800	546,65 9,48	1 738,35 30,15
		<i>Total</i>	Lei			50 152,75
		Total Tronson Pk 2+80-5+10,B=3.5m Inclusiv salariu				50 152,75 8 154,90
		3.11. Tronson PK 15+70-16+70, B=3.5m,Parcarea b=4m,L=50m				
117	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	1,1400	1 463,68 0,00	1 668,60 0,00
118	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,5700	545,53 9,47	310,95 5,40
119	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	57,0000	424,97 31,44	24 223,56 1 792,02
120	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	68,4000	365,43 25,49	24 995,27 1 743,58
121	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (piatra sparta fr.0-40mm) si cilindarea lor cu autogreder	m3	34,2000	435,41 56,92	14 890,98 1 946,66
122	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000	328,62 312,42	328,62 312,42

1	2	3	4	5	6	7
123	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri (Acostamente)	100 m ³	0,1000	562,50 9,00	56,25 0,90
		<i>Total</i>	Lei			66 474,23
		Total Tronson PK 15+70-16+70, B=3.5m,Parcarea b=4m,L=50m Inklusiv salariu				66 474,23 5 800,98
		<i>Total</i>	Lei			638 196,94
		Total Str.Livezilor,sector stinga L=1670m Inklusiv salariu				638 196,94 91 992,68

		Total	Lei	728 703,69
		Asigurari sociale	24 %	26 457,90
		Total		755 161,59
		Cheltueli de regie	14,5 %	109 498,43
		Total		864 660,02
		Beneficiu de deviz	6 %	51 879,60
		Total		916 539,62
		TVA	20 %	183 307,92
		Total		1 099 847,54
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 099 847,54 110 241,25

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)