

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 42 919 272,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G114 G113-Talmază-Olanesti-R31 s.Ciobruciu L=489m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,127	1 240,16 0,00	157,50 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,127	1 124,41 0,00	142,80 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,127	639,76 0,00	81,25 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,044	10,73 0,00	204,40 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	31,740	59,40 0,00	1 885,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	317,400	772,24 34,60	245 107,72 10 980,77
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,904	7 280,15 0,00	13 861,40 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 174,000	181,29 3,46	575 417,67 10 980,77
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,952	7 282,35 0,00	6 932,80 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 174,000	140,17 2,88	444 884,64 9 150,64
		<i>Total</i>	Lei			1 288 675,68
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 288 675,68 31 112,18
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,164	731,53 0,00	851,50 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,665	10,72 0,00	2 184,00 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,058	1 506,52 0,00	1 593,90 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	10,580	84,07 0,00	900,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 058,000	60,43 1,83	63 935,22 1 933,92
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,476	6 157,02 2 191,13	15 244,78 5 425,23
		<i>Total</i>	Lei			84 709,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				84 709,40 7 359,15
		<i>Total</i>	Lei			1 373 385,08
		Total G114 G113-Talmaza-Olanesti-R31 s.Ciobruciu L=489m Inklusiv salariu				1 373 385,08 38 471,33
		2. G114 G113-Talmaza-Olanesti-R31 s.Rascaieti L=512m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,123	1 243,90 0,00	153,00 0,00
18	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,123	1 126,83 0,00	138,60 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,123	634,15 0,00	78,00 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,493	10,75 0,00	198,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,822	59,42 0,00	1 831,50 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozire	m3	462,336	772,24 34,60	357 034,93 15 994,88
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,849	7 266,63 0,00	13 436,00 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 082,240	181,30 3,46	558 798,56 10 663,06
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,925	7 264,97 0,00	6 720,10 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 082,240	140,17 2,88	432 043,98 8 885,98
		<i>Total</i>	Lei			1 370 433,47
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 370 433,47 35 543,92
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,690	730,77 0,00	1 235,00 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	295,680	10,72 0,00	3 169,60 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,536	1 507,13 0,00	2 314,95 0,00



1	2	3	4	5	6	7
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,240	85,25 0,00	873,00 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 024,000	60,42 1,83	61 873,04 1 871,64
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,396	6 156,53 2 191,13	14 751,04 5 249,94
		<i>Total</i>	Lei			84 216,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				84 216,63 7 121,58
		<i>Total</i>	Lei			1 454 650,10
		Total G114 G113-Talmaza-Olanesti-R31 s.Rascaietii L=512m Inklusiv salariu				1 454 650,10 42 665,50
		3. L593 R30 drum de acces spre s. Crocmaz str.Independentii L=683m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,164	1 262,20 0,00	207,00 0,00
34	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,164	1 126,83 0,00	184,80 0,00
35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,164	634,15 0,00	104,00 0,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	24,588	10,70	263,20



1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,980	59,41 0,00	2 434,50 0,00
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innotorire	m3	409,800	772,25 34,60	316 466,89 14 177,44
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,459	7 277,06 0,00	17 894,30 0,00
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 098,000	181,29 3,46	742 941,54 14 177,44
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,229	7 308,30 0,00	8 981,90 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 098,000	140,17 2,88	574 412,03 11 814,53
		<i>Total</i>	Lei			1 663 890,16
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 663 890,16 40 169,41
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
43	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,503	730,87 0,00	1 098,50 0,00
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	262,955	10,72 0,00	2 819,60 0,00
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,366	1 508,46 0,00	2 060,55 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,660	84,99 0,00	1 161,00 0,00
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 366,000	60,43 1,83	82 545,08 2 496,68
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,196	6 157,32 2 191,12	19 678,81 7 002,81
		<i>Total</i>	Lei			109 363,54
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				109 363,54 9 499,49
		<i>Total</i>	Lei			1 773 253,70
		Total L593 R30 drum de acces spre s. Crocmaz str.Independentii L=683m Inklusiv salariu				1 773 253,70 49 668,90
		4. s. Antonesti str.F.Coretschii si str.John Lee L=2390m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
49	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	28,680	1 624,42 0,00	46 588,50 0,00
50	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	28,680	1 352,41 0,00	38 787,00 0,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	27,270	633,79 0,00	17 283,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 773,627	10,72 0,00	51 192,40 0,00
53	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	27,278	155,86 17,29	4 251,66 471,66
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	9,560	1 508,47 0,00	14 421,00 0,00
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	95,600	85,06 0,00	8 131,50 0,00
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	956,000	467,44 21,33	446 869,20 20 395,50
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	95,600	11 227,30 284,84	1 073 329,51 27 230,51
58	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	95,600	2 709,00 0,00	258 980,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 959 834,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 959 834,67 48 097,67
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,956	1 508,47 0,00	1 442,10 0,00
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	23,900	85,10 0,00	2 034,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
61	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,185	6 156,46 2 191,08	68 860,03 24 507,23
		<i>Total</i>	Lei			72 336,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				72 336,13 24 507,23
		<i>Total</i>	Lei			2 032 170,80
		Total s. Antonesti str.F.Coretschii si str.John Lee L=2390m Inklusiv salariu				2 032 170,80 72 604,90
		5. s.Carahasani str.Cociu, str.Alexandr, str.Cel Bun, str.Prieteniei, str.Cotovschii, str.Cantemir L=2103m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
62	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	25,236	1 624,47 0,00	40 995,00 0,00
63	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	25,236	1 352,40 0,00	34 129,20 0,00
64	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	24,002	633,70 0,00	15 210,00 0,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 220,392	10,72 0,00	45 259,20 0,00
66	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	24,002	55,88 17,30	3 741,55 415,15



1	2	3	4	5	6	7
67	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,412	1 508,65 0,00	12 690,75 0,00
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	84,120	85,06 0,00	7 155,00 0,00
69	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	841,200	467,43 21,33	393 205,80 17 946,10
70	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	84,120	11 227,32 284,84	944 441,81 23 960,61
71	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	84,120	2 709,02 0,00	227 882,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 724 711,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 724 711,11 42 321,86
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,841	1 507,49 0,00	1 267,80 0,00
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,030	84,95 0,00	1 786,50 0,00
74	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,842	6 156,85 2 191,10	60 595,74 21 564,84
		<i>Total</i>	Lei			63 650,04



1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				63 650,04 21 564,84
		<i>Total</i>	Lei			1 788 361,15
		Total s.Carahasani str.Cociu, str.Alexandr, str.Cel Bun, str.Prieteniei, str.Cotovschii, str.Cantemir L=2103m Inclusiv salariu				1 788 361,15 63 886,70
		6. s. Caplani str.Stefan Cel Mare L=655m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,131	1 236,64 0,00	162,00 0,00
76	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,131	1 122,14 0,00	147,00 0,00
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,131	645,04 0,00	84,50 0,00
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,650	10,69 0,00	210,00 0,00
79	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,750	59,36 0,00	1 944,00 0,00
80	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 15 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	491,250	772,23 34,60	379 358,38 16 995,28
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,965	7 270,64	14 286,80



1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
82	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 275,000	181,29 3,46	593 730,29 11 330,19
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,983	7 264,80 0,00	7 141,30 0,00
84	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 275,000	140,17 2,88	459 053,83 9 441,83
		<i>Total</i>	Lei			1 456 118,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 456 118,10 37 767,30
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,081	730,57 0,00	789,75 0,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	189,131	10,72 0,00	2 027,20 0,00
87	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,983	1 505,65 0,00	1 480,05 0,00
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,550	85,19 0,00	558,00 0,00
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	655,000	60,43 1,83	39 579,22 1 197,02
90	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,065	6 157,47 2 191,08	18 872,66 6 715,66



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			63 306,88
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				63 306,88 7 912,68
		<i>Total</i>	Lei			1 519 424,98
		Total s. Caplani str.Stefan Cel Mare L=655m Inclusiv salariu				1 519 424,98 45 679,98
		7. s. Copceac str.Pacii L=570m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
91	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,114	1 263,16 0,00	144,00 0,00
92	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,114	1 105,26 0,00	126,00 0,00
93	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,114	627,19 0,00	71,50 0,00
94	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,100	10,64 0,00	182,00 0,00
95	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,500	59,37 0,00	1 692,00 0,00
96	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	513,000	772,24 34,60	396 160,45 17 747,75
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,710	7 278,48	12 446,20



1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
98	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 850,000	181,30 3,46	516 696,86 9 859,86
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,855	7 280,94 0,00	6 225,20 0,00
100	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 850,000	140,17 2,88	399 486,05 8 216,55
		<i>Total</i>	Lei			1 333 230,26
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 333 230,26 35 824,16
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
101	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,129	731,18 0,00	825,50 0,00
102	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	197,505	10,72 0,00	2 116,80 0,00
103	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,026	1 505,56 0,00	1 544,70 0,00
104	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,700	85,26 0,00	486,00 0,00
105	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,000	60,43 1,83	34 444,32 1 041,92
106	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,668	6 155,33 2 190,99	16 422,42 5 845,57



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			55 839,74
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				55 839,74 6 887,49
		<i>Total</i>	Lei			1 389 070,00
		Total s. Copceac str.Pacie L=570m Inclusiv salariu				1 389 070,00 42 711,65
		8. s. Ermoclia str.Eminescu, str.Luceafaru, str.C.Negrutii L=927m				
		8.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
107	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	58,240	6,27 0,00	365,00 0,00
108	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,750	78,42 78,42	137,23 137,23
109	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,750	24,97 0,00	43,70 0,00
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	582,430	259,39 33,62	151 076,78 19 579,03
111	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,240	10,72 0,00	624,40 0,00
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	193,69 19,90	56,17 5,77
113	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 241,910	6,13 2,88	32 149,19 15 112,69
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,750	7 275,77 0,00	12 732,60 0,00
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate	t	559,140	1 452,33 12,11	812 055,64 6 770,44



1	2	3	4	5	6	7
		marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm				
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 824,340	140,17 2,88	816 392,25 16 791,75
		<i>Total</i>	Lei			1 825 632,96
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 825 632,96 58 396,91
		<i>Total</i>	Lei			1 825 632,96
		Total s. Ermoclia str.Eminescu, str.Luceafaru, str.C.Negrutii L=927m Inclusiv salariu				1 825 632,96 58 396,91
		9. s. Festelita str.31august 1989-Decebal L=741m 9.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
117	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,148	1 246,62 0,00	184,50 0,00
118	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,148	1 106,76 0,00	163,80 0,00
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,148	636,82 0,00	94,25 0,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,230	10,71 0,00	238,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
121	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	37,050	59,39 0,00	2 200,50 0,00
122	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	666,900	772,24 34,60	515 005,77 23 072,07
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,223	7 286,05 0,00	16 196,90 0,00
124	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 705,000	181,29 3,46	671 691,32 12 817,82
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,112	7 312,14 0,00	8 131,10 0,00
126	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 705,000	140,17 2,88	519 327,51 10 681,51
		<i>Total</i>	Lei			1 733 233,65
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 733 233,65 46 571,40
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
127	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,467	731,08 0,00	1 072,50 0,00
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	256,757	10,72 0,00	2 752,40 0,00
129	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,334	1 507,76 0,00	2 011,35 0,00



1	2	3	4	5	6	7
130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,410	85,02 0,00	630,00 0,00
131	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	741,000	60,43 1,83	44 777,73 1 354,43
132	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,468	6 156,70 2 191,01	21 351,43 7 598,43
		<i>Total</i>	Lei			72 595,41
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				72 595,41 8 952,86
		<i>Total</i>	Lei			1 805 829,06
		Total s. Festelita str.31august 1989-Decebal L=741m Inklusiv salariu				1 805 829,06 55 524,26
		10. s. Marianca de Jos str.Florilor L=247m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
133	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 200,00 0,00	36,00 0,00
134	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,030	1 120,00 0,00	33,60 0,00
135	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	650,00 0,00	19,50 0,00
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,446	10,71 0,00	47,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
137	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,410	59,51 0,00	441,00 0,00
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	133,380	772,24 34,60	103 001,53 4 614,53
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,445	7 306,97 0,00	3 251,60 0,00
140	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	741,000	181,29 3,46	134 332,46 2 563,56
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,222	7 332,88 0,00	1 627,90 0,00
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	741,000	140,18 2,88	103 873,80 2 136,30
		<i>Total</i>	Lei			346 664,99
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				346 664,99 9 314,39
		<i>Total</i>	Lei			346 664,99
		Total s. Marianca de Jos str.Florilor L=247m Inclusiv salariu				346 664,99 9 314,39
		11. s. Olanesti L=2515m 11.1. str.Stefan Cel Mare, str.Frunze L=1300m 11.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
143	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea	100 m3	17,829	624,43 0,00	28 962,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		patului drumului)				
144	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	17,829	1 352,41 0,00	24 112,20 0,00
145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	16,957	633,82 0,00	10 747,75 0,00
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 967,538	10,72 0,00	31 824,80 0,00
147	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	16,957	156,01 17,31	2 645,49 293,49
148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,957	1 507,96 0,00	8 982,90 0,00
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	59,430	85,03 0,00	5 053,50 0,00
150	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	594,300	467,44 21,33	277 798,81 12 678,86
151	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	59,430	11 227,30 284,84	667 238,17 16 927,82
152	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	59,430	2 709,01 0,00	160 996,30 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 218 361,92
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 218 361,92 29 900,17
		11.1.2. Consolidarea acostamentelor				
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,520	1 510,96 0,00	785,70 0,00
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	85,15 0,00	1 107,00 0,00
155	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	6 157,37 2 191,06	37 461,42 13 330,42
		<i>Total</i>	Lei			39 354,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				39 354,12 13 330,42
		<i>Total</i>	Lei			1 257 716,04
		Total str.Stefan Cel Mare, str.Frunze L=1300m Inclusiv salariu				1 257 716,04 43 230,59
		11.2. str.Negruzzi, str.Renasterii L=953m				
		11.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
156	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,191	1 248,69 0,00	238,50 0,00
157	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,191	1 121,47 0,00	214,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,191	629,58 0,00	120,25 0,00
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,590	10,68 0,00	305,20 0,00
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	47,650	59,40 0,00	2 830,50 0,00
161	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,650	11 227,17 284,84	534 974,49 13 572,59
		<i>Total</i>	Lei			538 683,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				538 683,14 13 572,59
		11.2.2. Consolidarea acostamentelor				
162	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,572	731,87 0,00	1 150,50 0,00
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	275,179	10,72 0,00	2 951,20 0,00
164	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,460	6 157,38 2 191,08	27 461,92 9 772,22
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,430	1 504,83 0,00	2 151,90 0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,530	84,99 0,00	810,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 525,52
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				34 525,52 9 772,22
		<i>Total</i>	Lei			573 208,66
		Total str.Negruzzi, str.Renasterii L=953m Inclusiv salariu				573 208,66 23 344,81
		11.3. str.Renasteri L=62m				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
167	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	1 125,00 0,00	13,50 0,00
168	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,012	1 050,00 0,00	12,60 0,00
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	541,67 0,00	6,50 0,00
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,860	10,54 0,00	19,60 0,00
171	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,100	59,52 0,00	184,50 0,00
172	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	55,800	772,27 34,60	43 092,61 1 930,46
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,186	7 234,95 0,00	1 345,70 0,00

