

# Reparatii curente a drumurilor rutiere din piatra sparta din s. Badiceni

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 5 988 914,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Tip I</b>				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	52,4000	1 743,500 0,000	91 359,400 0,000
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	52,4000	2 142,000 0,000	112 240,800 0,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9 170,0000	19,150 0,000	175 605,500 0,000
4	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	349,3600	34,650 0,000	12 105,335 0,000
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	349,3600	8 761,023 333,203	3 060 750,993 116 407,800
		<b>Total Tip I Inclusiv salariu</b>				<b>3 452 062,02 8 116 407,800</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Tip II</b>				
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	223,8750	3 737,171 <u>376,371</u>	836 659,127 <u>84 260,058</u>
		<b>Total Tip II Inclusiv salariu</b>				<b>836 659,127 84 260,058</b>

		Прямые затраты	Lei	4 288 721,16
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	48 160,29
		Total ПЗ+CA	100,00 +	4 336 881,45
		Cheltuieli de regie (Total) * 12,6 %	12,60 %	546 447,06
		Total Total+CR	100,00 +	4 883 328,51
		Beneficiu (Total) * 2,2 %	2,20 %	107 433,23
		Total Total+B	100,00 +	4 990 761,74
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	998 152,35
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>5 988 914,09</b> <u>200 667,86</u>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatii curente a drumurilor rutiere din piatra sparta din s. Badiceni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 5 988 914,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 249,2225	67,45	84 260,058
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 725,8384	67,45	116 407,800
<b>Total manopera</b>						<b>200 667,86</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	349,3600	200,00	69 872,000
2.	1212121212121	apa	m3	559,6875	0,10	55,969
3.	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	349,3600	300,00	104 808,000
4.	1411122201661	Piatra sparta 16-63 mm	m3	6 602,9040	300,00	1 980 871,200
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1 231,3125	300,00	369 393,750
6.	14111222017521	Piatra sparta 8-16 mm	m3	781,4962	300,00	234 448,860
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 048,0800	0,10	104,808
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2 759 554,59</b>

### Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	86,8635	550,00	47 774,925
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	202,7908	550,00	111 534,940
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	184,0252	200,00	36 805,040
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	479,0925	400,00	191 637,000
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	946,7656	400,00	378 706,240
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	391,2832	300,00	117 384,960
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	90,1349	700,00	63 094,430
8.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	249,4240	450,00	112 240,800
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	37,0322	250,00	9 258,050
10.	29525000050040	Tractor	h-ut	15,8951	250,00	3 973,775
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	351,2110	500,00	175 605,500
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	144,6350	380,00	54 961,300
13.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	67,1625	380,00	25 521,750
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 328 498,71</b>

Прямые затраты	Lei	4 288 721,16
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	48 160,29
Total ПЗ+CA	100,00 +	4 336 881,45
Cheltuieli de regie (Total) * 12,6 %	12,60 %	546 447,06
Total Total+CR	100,00 +	4 883 328,51
Beneficiu (Total) * 2,2 %	2,20 %	107 433,23
Total Total+B	100,00 +	4 990 761,74
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	998 152,35

**Total deviz:**

**5 988 914,09**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatii curente a drumurilor rutiere  
din piatra sparta din s. Badiceni**

**Investitor Primaria comunei Badiceni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Tip I</b>						
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 743,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	550,00	1 743,500
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 142,000 0,000
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	450,00	2 142,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,150 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,150
4	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			34,650 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	550,00	34,650
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 761,023 333,203
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	67,45	333,203
	1411122201661	Piatra sparta 16-63 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,000
	14111222017521	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,5000	300,00	450,000
	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	1,0000	300,00	300,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,10	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,100
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	700,00	180,600
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	380,00	157,320
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
<b>2. Tip II</b>						
6	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2			3 737,171 376,371
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	67,45	376,371
	14111222017521	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	300,00	1 650,000
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,10	0,250
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	380,00	114,000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	250,00	17,750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,400
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	550,00	213,400

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.