

**Lucrari de constructie a blocului
locativ P+M in cadrul taberei de
odihna pentru copii" Poienita
Vesela"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Lucrari de constructie a blocului locativ P+M in cadrul taberei de odihna pentru
copii" Poienita Vesela" (CBA)**

Valoarea de deviz 1 188 581,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 206,743	34,00	41 029,26
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 155,750	34,00	39 295,49
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 303,717	34,00	44 326,37
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	117,030	34,00	3 979,02
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	80,400	34,00	2 733,60
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,524	34,00	3 111,82
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	471,279	34,00	16 023,51
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,741	34,00	467,19
9.	9312040019600	Sapator	h-om	38,400	34,00	1 305,60
		Total manopera				152 271,86

Materiale:

1.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	26,400	186,00	4 910,40
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,320	372,00	6 071,04
3.	1421102200227	Pietris	m3	0,009	372,00	3,35
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,978	372,00	3 339,82
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,733	204,60	1 991,37
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,092	6 975,00	641,70
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,767	6 975,00	12 324,82
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,552	6 975,00	10 825,20
9.	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	1,390	6 975,00	9 695,25
10.	2010237318750	Distantieri	buc	4 865,275	0,93	4 524,71
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	57,660	139,50	8 043,57
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	113,103	139,50	15 777,87
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	264,000	0,93	245,52
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,132	930,00	122,76
15.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	36,000	18,60	669,60
16.	2320187315789	Decofrol	kg	153,434	18,60	2 853,87
17.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	37,800	14,88	562,46
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	198,000	24,18	4 787,64
19.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	198,000	22,32	4 419,36

20.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat b=50mm	m2	121,200	72,54	8 791,85
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 315,621	1,67	3 867,09
22.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	75,600	1,86	140,62
23.	26631021000001	Beton B15	m3	265,844	1 116,00	296 681,90
24.	26821326004701	Membrane bituminoase Linocrom	m2	151,200	31,62	4 780,94
25.	26821326016261	Membrana Izoflex	m2	132,000	16,74	2 209,68
26.	2710602100000-1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	735,540	13,21	9 716,49
27.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI	kg	1 115,712	13,21	14 738,56
28.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	18 105,098	13,21	239 168,35
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	20,430	16,74	342,00
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	186,816	16,74	3 127,29
31.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	54,400	18,60	1 011,84
32.	2873116829070	Chingi metalice	kg	26,880	18,60	499,97
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,089	32,55	1 402,55
34.	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	13,900	6,51	90,49
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	383,586	6,51	2 497,15
36.	2874115840479	Piulita M12	buc	13,900	6,51	90,49
37.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	383,586	6,51	2 497,15
38.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	6,393	32,55	208,09
39.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,556	32,55	18,10
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	38,359	23,25	891,85
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,960	18,60	110,86
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	39,927	18,60	742,64
43.	4100126202818	Apa	m3	1,600	18,60	29,76
Total materiale de constructii						685 466,02

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 390,000	1,88	2 613,20
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	20,400	4,70	95,88
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,444	18,80	8,35
4.	2922140007000	Macara	h-ut	62,081	376,00	23 342,47
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,800	18,80	90,24
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	32,318	282,00	9 113,68
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,354	282,00	381,83
8.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	8,181	282,00	2 307,04
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	159,216	18,80	2 993,26
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,965	37,60	149,08
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,848	18,80	128,74
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,320	18,80	81,22
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	50,415	329,00	16 586,53
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	39,494	329,00	12 993,53
Total utilaje de constructii						70 885,05

Total	lei	908 622,93
Asigurarea sociala	24 %	36 545,25
Transportul materialelor	1 %	6 854,66



Total		952 022,8 4
Cheltuieli de regie	2 %	19 040,46
Total		971 063,3 0
Beneficii de deviz	2 %	19 421,27
Total		990 484,5 7
TVA	20 %	198 096,9 1

Total deviz: **1 188 581,48**

Intocmit



_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a blocului locativ
P+M in cadrul taberei de odihna pentru copii
" Poienita Vesela"**


Investitor: DETS s. Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de terasament. Plan fundatii (Plansa 4;5;6;7)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			35,29 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	282,00	35,29
		<i>Total</i>	lei			123,52
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			5 261,62 206,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	34,00	206,72
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	372,00	1,48
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	282,00	4 032,60
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	282,00	1 020,81
		<i>Total</i>	lei			11 891,26
3	TsA07B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3			57,12 57,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,680	34,00	57,12
		<i>Total</i>	lei			851,09
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			59,88 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	329,00	59,88
		<i>Total</i>	lei			12 993,53
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			307,51 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	282,00	307,51
		<i>Total</i>	lei			258,31
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			27,36 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	34,00	25,50
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	18,60	1,86
		<i>Total</i>	lei			1 630,66
7	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Be 5/B 75)	m3			1 039,90 175,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,750	34,00	161,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,00	13,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,000	1,67	316,97



1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	34,00	1,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,150	24,18	3,63
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	930,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,100	0,93	0,09
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,300	18,60	5,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	18,80	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,001	18,80	0,02
		Total	lei			1 287,49
14	CE13D	Invelitori cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu- Linochrom I strat	m2			62,40 16,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,330	34,00	11,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,00	5,10
	26821326004701	Membrane bituminoase Linochrom	m2	1,200	31,62	39,84
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	14,88	4,69
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,170	4,70	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	18,80	0,75
		Total	lei			7 487,92
15	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat b=50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete verticale	m2			117,89 5,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,160	34,00	5,44
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat b=50mm	m2	1,010	72,54	73,27
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,330	1,86	0,61
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,650	22,32	36,83
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	930,00	0,51
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,100	0,93	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	18,80	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	18,80	0,19
		Total	lei			14 146,63
16	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu membrana pentru fundatii Izoflex, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			61,91 4,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,140	34,00	4,76
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	24,18	36,27
	26821326016261	Membrana Izoflex	m2	1,100	16,74	18,41
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	1,86	0,56
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	930,00	0,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	0,93	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	18,80	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,025	18,80	0,47
		Total	lei			7 429,68
17	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			267,66 61,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,600	34,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	34,00	6,80
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100	186,00	204,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,60	1,86
		Total	lei			6 423,84
		2. Stilp St-1 (plansa 7)				
18	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu arierala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			99,28 44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	34,00	6,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100	34,00	37,40
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,080	18,60	1,49



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,786	204,60	163,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,725	372,00	273,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	18,60	5,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	18,80	11,28
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	37,60	12,22
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	329,00	82,25
		Total	lei			12 686,83
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 178,27
						231,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	34,00	231,54
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	372,00	1 897,20
	4100126202818	Apa	m3	0,500	18,60	9,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	18,80	40,23
		Total	lei			6 970,47
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate	kg			16,53
						2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	34,00	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	34,00	0,14
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A-I	kg	1,025	13,21	13,54
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	0,93	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	16,74	0,17
		Total	lei			4 968,22
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,99
						2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	34,00	2,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	34,00	0,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,21	13,54
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	0,93	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	16,74	0,17
		Total	lei			40 158,65
11	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,05
						40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,00	5,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	34,00	35,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,55	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	6,51	1,95
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,51	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	23,25	0,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	16,74	0,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	32,55	2,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	139,50	13,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 975,00	24,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 975,00	3,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,60	2,23
		Total	lei			6 755,50
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 406,08
						149,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	34,00	136,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,00	13,60
	26631021000001	Beton B15	m3	1,025	1 116,00	1 161,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,60	1,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	18,80	11,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	329,00	82,25
		Total	lei			130 736,89
13	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			10,73
						1,36



1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,55	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	6,51	1,95
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,51	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	23,25	0,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	16,74	0,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	32,55	0,81
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,150	139,50	20,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 975,00	6,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 975,00	10,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,60	2,23
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	329,00	6,58
		<i>Total</i>	lei			33 357,91
19	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,41 1,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	34,00	1,87
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A1	kg	1,025	13,21	13,54
		<i>Total</i>	lei			12 143,28
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,76 2,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	34,00	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	34,00	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,21	13,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	16,74	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,93	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	376,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			34 002,08
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 477,84 180,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	34,00	164,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	34,00	15,30
	26631021000001	Beton B15	m3	1,025	1 116,00	1 178,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,60	2,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	18,80	11,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	376,00	105,28
		<i>Total</i>	lei			49 655,56
		3. Planseu +2.900; (plansa 10)				
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,99 15,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	34,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,00	5,10
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	18,60	7,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 975,00	3,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	376,00	3,76
		<i>Total</i>	lei			2 039,15
23	CB09A	Sustineri din elemente de schele metalica tubulara pentru cofrajale planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2			86,08 28,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700	34,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,00	5,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 975,00	6,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	6 975,00	3,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	6 975,00	1,41
	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schele	m3	0,005	6 975,00	34,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,010	32,55	0,33
	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	0,050	6,51	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2874115840479	Piulita M12	buc	0,050	6,51	0,33
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,002	32,55	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t (0,021t/m2)	h-ut	5,000	1,88	9,40
		<i>Total</i>	lei			23 931,39
24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			80,63 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	34,00	28,90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,55	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	6,51	1,95
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,51	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	23,25	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	32,55	0,98
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	139,50	18,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 975,00	6,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 975,00	6,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,60	2,23
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	329,00	6,58
		<i>Total</i>	lei			32 595,75
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm Al, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,69 2,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	34,00	2,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	34,00	0,14
	2710602100000-1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,21	13,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	16,74	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,93	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	376,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			5 480,88
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,42 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	34,00	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	34,00	0,10
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,21	13,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	16,74	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,93	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	376,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			108 763,19
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 477,86 180,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	34,00	164,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	34,00	15,30
	26631021000001	Beton B15	m3	1,025	1 116,00	1 178,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,60	2,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	18,80	11,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	376,00	105,28
		<i>Total</i>	lei			89 144,28
		4. Planseu +5.900; (plansa 13)				
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,99 15,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	34,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,00	5,10
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	18,60	7,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 975,00	3,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	376,00	3,76
		<i>Total</i>	lei			2 039,15

1	2	3	4	5	6	7
29	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			80.65 34.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	34,00	28,90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,55	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	6,51	1,95
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,51	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	23,25	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	32,55	0,98
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	139,50	18,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 975,00	6,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 975,00	6,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,60	2,23
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	329,00	6,58
		<i>Total</i>	lei			35 304,20
30	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm AI, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16.69 2,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	34,00	2,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	34,00	0,14
	2710602100000-1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,21	13,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	16,74	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,93	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	376,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			5 894,86
31	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16.42 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	34,00	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	34,00	0,10
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,21	13,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	16,74	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,93	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	376,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			102 788,62
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 477,84 180,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	34,00	164,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	34,00	15,30
	26631021000001	Beton B15	m3	1,025	1 116,00	1 178,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,60	2,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	18,80	11,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	376,00	105,28
		<i>Total</i>	lei			94 966,20
		5. Scara monolita (plansa 14)				
33	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			80,64 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	34,00	28,90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,55	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	6,51	1,95
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,51	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	23,25	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	32,55	0,98
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	139,50	18,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 975,00	6,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 975,00	6,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,60	2,23
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	329,00	6,58
		<i>Total</i>	lei			2 257,91

1	2	3	4	5	6	7
34	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm A1, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,69 2,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	34,00	2,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	34,00	0,14
	2710602100000-1	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,21	13,54
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	16,74	0,17
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	0,93	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	376,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			600,85
35	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,42 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	34,00	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	34,00	0,10
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,21	13,54
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	16,74	0,17
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	0,93	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	376,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			3 900,92
36	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 478,13 180,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	34,00	164,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	34,00	15,30
	26631021000001	Beton B15	m3	1,025	1 116,00	1 178,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,150	18,60	2,88
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,600	18,80	11,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	376,00	105,28
		<i>Total</i>	lei			2 956,26

APROBAT:

Intocmit

Investitor


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a blocului
locativ P+M in cadrul taberei de
odihna pentru copii" Poienita
Vesela"**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 188 581,48 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament. Plan fundatii (Plansa 4;5;6;7)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,50	35,29 0,00	123,52 0,00
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	2,26	5 261,62 206,72	11 891,26 467,19
3	TsA07B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	14,90	57,12 57,12	851,09 851,09
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	217,00	59,88 0,00	12 993,53 0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratul cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,84	307,51 0,00	258,31 0,00



1	2	3	4	5	6	7
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	59,60	27,36 25,50	1 630,66 1 519,80
7	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	12,20	1 039,90 175,10	12 686,83 2 136,22
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,20	2 178,27 231,54	6 970,47 740,93
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate	kg	300,50	16,53 2,69	4 968,22 807,16
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2 511,62	15,99 2,14	40 158,65 5 379,88
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,60	93,05 40,80	6 755,50 2 962,08
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	92,98	1 406,08 149,60	130 736,89 13 909,81
13	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	120,00	10,73 1,36	1 287,49 163,20




1	2	3	4	5	6	7
14	CE13D	Invelitori cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu- Linocrom 1 strat	m2	120,00	62,40 16,32	7 487,92 1 958,40
15	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat b=50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete verticale	m2	120,00	117,89 5,44	14 146,63 652,80
16	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu membrana pentru fundatii Izoflex, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	120,00	61,91 4,76	7 429,68 571,20
17	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	24,00	267,66 61,20	6 423,84 1 468,80
		<i>Total</i>	lei			266 800,49
		Total Lucrari de terasament. Plan fundatii (Plansa 4;5;6;7) Inclusiv salariu				266 800,49 33 588,56
		2. Stilp St-1 (plansa 7)				
18	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	336,00	99,28 44,20	33 357,91 14 851,20
19	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	788,00	15,41 1,87	12 143,28 1 473,56
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 029,00	16,76 2,41	34 002,08 4 898,01
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	33,60	1 477,84 180,20	49 655,56 6 054,72



1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15				
		<i>Total</i>	lei			129 158,83
		Total Stilp St-1 (plansa 7) Inclusiv salariu				129 158,83 27 277,49
		3. Planseu +2.900; (plansa 10)				
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	68,00	29,99 15,30	2 039,15 1 040,40
23	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	278,00	86,08 28,90	23 931,39 8 034,20
24	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	404,26	80,63 34,00	32 595,75 13 744,84
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm AI, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	328,40	16,69 2,35	5 480,88 770,44
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 624,60	16,42 2,07	108 763,19 13 739,44
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	60,32	1 477,86 180,20	89 144,28 10 869,67



1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice B15				
		<i>Total</i>	lei			261 954,64
		Total Planseu +2.900; (plansa 10) Inclusiv salariu				261 954,64 48 198,99
		4. Planseu +5.900; (plansa 13)				
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	68,00	<u>29,99</u> 15,30	<u>2 039,15</u> 1 040,40
29	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	437,76	<u>80,65</u> 34,00	<u>35 304,20</u> 14 883,84
30	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm AI, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	353,20	<u>16,69</u> 2,35	<u>5 894,86</u> 828,61
31	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 260,70	<u>16,42</u> 2,07	<u>102 788,62</u> 12 984,70
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	64,26	<u>1 477,84</u> 180,20	<u>94 966,20</u> 11 579,65
		<i>Total</i>	lei			240 993,03
		Total Planseu +5.900; (plansa 13) Inclusiv salariu				240 993,03 41 317,20
		5. Scara monolita (plansa 14)				
33	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	28,00	<u>80,64</u> 34,00	<u>2 257,91</u> 952,00



1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
34	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm AI, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,00	16,69 2,35	600,85 84,46
35	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	237,59	16,42 2,07	3 900,92 492,76
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	2,00	1 478,13 180,20	2 956,26 360,40
		<i>Total</i>	lei			9 715,94
		Total Scara monolita (plansa 14) Inclusiv salariu				9 715,94 1 889,62

		Total	lei	908 622,93
		Asigurarea sociala	24 %	36 545,25
		Transportul materialelor	1 %	6 854,66
		Total		952 022,84
		Cheltuieli de regie	2 %	19 040,46
		Total		971 063,30
		Beneficiu de deviz	2 %	19 421,27
		Total		990 484,57
		TVA	20 %	198 096,91
				1 188 581,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		152 271,86

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)