

## Cuprins IP Gimnaziul Lărguța

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>5</b>	<b>IP Gimnaziul Lărguța</b>	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	2
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	4
Formularul nr. 7	Deviz local	9
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	12

Obiectivul: IP Gimnaziul Lărguța

## Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5

Obiectul: Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta				
Devizul: Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	<b>1.</b>	<b>1. Blocul C 1.1. Lucrari de demolare</b>		
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 224,0000
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 224,0000
1.1.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 244,0000
1.1.4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	7,6000
1.1.5	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	34,6800
1.1.6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,7700
1.1.7	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	5,2000
1.1.8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	98,5000
1.1.9	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100m3	0,1600
1.1.10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	131,6000
	<b>1.</b>	<b>TOTAL 1. Blocul C 1.1. Lucrari de demolare</b>		
	<b>1.2.</b>	<b>1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>		
1.1.11	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	170,6000
1.1.12	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	135,0000
1.1.13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	135,0000
1.1.14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	76,0000
1.1.15	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	670,0000
1.1.16	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	215,0000
1.1.17	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	8,8000
1.1.18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	209,1500
1.1.19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	57,4000
1.1.20	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,7500
1.1.21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	42,8000
1.1.22	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	42,8000
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL 1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>		
	<b>1.3.</b>	<b>1.3. Acoperis</b>		
1.1.23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3)	m3	74,0000
1.1.24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 400,0000
1.1.25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii	m3	4,1900

		rurale, executate la pereti		
1.1.26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,007m3/m2	m2	1 400,0000
1.1.27	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2	8,6000
1.1.28	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din lemn rotund.	m3	12,4000
1.1.29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)	m2	1 224,0000
1.1.30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu( opritori de zapada)	m	88,0000
1.1.31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)streasina	m2	108,0000
	<b>1.3.</b>	<b>TOTAL 1.3. Acoperis</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: SRL Arta Zidarului

Investitor: IP Gimnaziul Lărguța

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5

Obiectul: Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Lărguța						
Devizul: Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Lărguța						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.</b>	<b>1. Blocul C 1.1. Lucrari de demolare</b>				
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			<b>50,08</b> 49,68
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	69,00	24,84
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	69,00	24,84
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,01	0,40
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			<b>13,02</b> 12,42
1.1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	69,00	6,21
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	69,00	6,21
1.1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,01	0,60
1.1.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			<b>28,31</b> 26,91
1.1.3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	69,00	19,32
1.1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,00	7,59
1.1.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,01	1,40
1.1.4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			<b>1 028,99</b> 1 024,65
1.1.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	17,01	0,34
1.1.4.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	69,00	710,70
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	69,00	313,95
1.1.4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,01	4,00
1.1.5	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			<b>47,43</b> 46,23
1.1.5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	69,00	32,43
1.1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,00	13,80
1.1.5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,01	1,20
1.1.6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			<b>268,85</b> 235,98
1.1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,01	0,85
1.1.6.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	69,00	144,90
1.1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	69,00	91,08
1.1.6.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	75,04	21,76
1.1.6.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,01	7,25
1.1.6.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,01	3,00
1.1.7	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			<b>76,18</b> 70,38
1.1.7.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	10,01	0,20
1.1.7.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	69,00	70,38
1.1.7.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,01	5,60
1.1.8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			<b>76,59</b> 76,59
1.1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	69,00	76,59
1.1.9	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			<b>3 351,93</b> 0,00
1.1.9.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	500,29	3 351,93
1.1.10	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<b>27,36</b> 0,00
1.1.10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	258,15	27,36
	<b>1.</b>	<b>TOTAL 1. Blocul C 1.1. Lucrari de demolare</b>				<b>134 741,35</b>

1.2.		1.2. Elemente structurale ale acoperisului				
1.1.11	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			<b>123,41</b> 69,00
1.1.11.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,03	0,28
1.1.11.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
1.1.11.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.1.11.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,02	0,81
1.1.11.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	23,01	0,69
1.1.11.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	228,13	29,66
1.1.11.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 453,14	5,45
1.1.11.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	5 403,11	5,40
1.1.11.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,01	2,16
1.1.11.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,00	10,35
1.1.11.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	69,00	58,65
1.1.11.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,23	8,00
1.1.12	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			<b>30,38</b> 24,84
1.1.12.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	350,20	2,07
1.1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,0042	17,01	0,07
1.1.12.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2520	69,00	17,39
1.1.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	69,00	7,45
1.1.12.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	20,01	3,40
1.1.13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc			<b>16,21</b> 13,80
1.1.13.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,80	0,84
1.1.13.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	550,32	0,55
1.1.13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	17,01	0,01
1.1.13.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	5 403,11	0,54
1.1.13.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0200	23,01	0,46
1.1.13.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	69,00	12,42
1.1.13.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,00	1,38
1.1.13.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,01	0,02
1.1.14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<b>21,25</b> 2,28
1.1.14.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,51	18,97
1.1.14.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	69,00	2,28
1.1.15	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<b>24,46</b> 4,90
1.1.15.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,51	18,97
1.1.15.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,01	0,18
1.1.15.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
1.1.15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	69,00	4,55
1.1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,00	0,35
1.1.15.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,23	0,40
1.1.16	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<b>26,39</b> 6,83
1.1.16.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,51	18,97
1.1.16.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,01	0,18
1.1.16.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
1.1.16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	69,00	6,56
1.1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	69,00	0,28
1.1.16.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,23	0,40
1.1.17	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			<b>2 475,23</b> 455,40
1.1.17.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,80	949,75
1.1.17.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	550,32	409,99
1.1.17.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	660,38	445,76
1.1.17.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	17,01	5,78
1.1.17.5	2222222222992	Material marut (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	54,34
1.1.17.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	69,00	424,35
1.1.17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,00	31,05
1.1.17.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,04	21,14
1.1.17.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,02	21,01
1.1.17.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,23	112,06
1.1.18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu	kg			<b>49,53</b>

		greutatea sub 4 kg				14,49
1.1.18.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,02	29,14
1.1.18.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	22,01	0,44
1.1.18.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,03	0,56
1.1.18.4	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,30
1.1.18.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	69,00	14,49
1.1.18.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,03	4,40
1.1.18.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,01	0,20
1.1.19	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			<b>123,41</b> 69,00
1.1.19.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,03	0,28
1.1.19.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
1.1.19.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.1.19.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,02	0,81
1.1.19.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,01	0,69
1.1.19.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	228,13	29,66
1.1.19.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 453,14	5,45
1.1.19.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 403,11	5,40
1.1.19.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,01	2,16
1.1.19.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,00	10,35
1.1.19.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	69,00	58,65
1.1.19.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,23	8,00
1.1.20	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			<b>2 475,23</b> 455,40
1.1.20.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,80	949,75
1.1.20.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	550,32	409,99
1.1.20.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	660,38	445,76
1.1.20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	17,01	5,78
1.1.20.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	54,34
1.1.20.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	69,00	424,35
1.1.20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,00	31,05
1.1.20.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,04	21,14
1.1.20.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,02	21,01
1.1.20.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,23	112,06
1.1.21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			<b>7 934,78</b> 1 552,50
1.1.21.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,03	337,69
1.1.21.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 453,14	54,53
1.1.21.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 403,11	5 024,89
1.1.21.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 453,14	654,38
1.1.21.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	18,01	61,24
1.1.21.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	18,01	54,21
1.1.21.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,01	23,23
1.1.21.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,01	69,04
1.1.21.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	20,01	29,02
1.1.21.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	69,00	1 397,25
1.1.21.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	69,00	155,25
1.1.21.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,23	60,03
1.1.21.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,01	8,25
1.1.21.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,01	5,75
1.1.22	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			<b>361,64</b> 141,45
1.1.22.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	20,01	196,11
1.1.22.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,12
1.1.22.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	69,00	141,45
1.1.22.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	700,40	2,80
1.1.22.5	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,09	4,35
1.1.22.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,20	2,80
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL 1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>				<b>449 660,17</b>
	<b>1.3.</b>	<b>1.3. Acoperis</b>				
1.1.23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3)	m3			<b>1 980,05</b> 310,50
1.1.23.1	2663102100000	Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3	m3	1,0250	1 500,86	1 538,39
1.1.23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	17,01	1,70
1.1.23.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	15,40
1.1.23.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,00	265,65
1.1.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,00	44,85
1.1.23.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,23	100,06
1.1.23.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,02	14,01
1.1.24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2			<b>27,58</b>

		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				17,25
1.1.24.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,48
1.1.24.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,40
1.1.24.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,30
1.1.24.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,00	13,80
1.1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,00	3,45
1.1.24.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,01	0,15
1.1.25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			<b>8 668,12</b> 1 518,00
1.1.25.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 403,11	5 403,11
1.1.25.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 453,14	1 363,29
1.1.25.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	23,01	115,07
1.1.25.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	27,02	135,08
1.1.25.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	6,00	21,01
1.1.25.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	2,00	7,00
1.1.25.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	3,00	10,51
1.1.25.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	19,01	95,05
1.1.25.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	69,00	1 380,00
1.1.25.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	69,00	138,00
1.1.26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,007m3/m2	m2			<b>61,39</b> 20,36
1.1.26.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	5 403,11	37,82
1.1.26.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,01	2,76
1.1.26.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	69,00	15,53
1.1.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	69,00	4,83
1.1.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,01	0,45
1.1.27	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2			<b>737,16</b> 302,91
1.1.27.1	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	30,02	270,16
1.1.27.2	4100126202818	Apă	m3	8,0000	17,01	136,08
1.1.27.3	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	69,00	302,91
1.1.27.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	700,40	14,01
1.1.27.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	350,20	14,01
1.1.28	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din lemn rotund.	m3			<b>29,98</b> 9,66
1.1.28.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,0700	18,01	19,27
1.1.28.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1400	69,00	9,66
1.1.28.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	700,40	0,70
1.1.28.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	350,20	0,35
1.1.29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)	m2			<b>234,13</b> 79,35
1.1.29.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu	m2	1,1500	102,06	117,37
1.1.29.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,02	13,51
1.1.29.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	4,95
1.1.29.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	74,04	7,40
1.1.29.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	74,04	2,96
1.1.29.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	10,01	0,50
1.1.29.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	7,33
1.1.29.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	69,00	62,10
1.1.29.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,00	17,25
1.1.29.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,01	0,75
1.1.30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu( opritori de zapada)	m			<b>95,99</b> 27,60
1.1.30.1	2743123549026	Opritori de zapada	m	1,0000	66,04	66,04
1.1.30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
1.1.30.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	69,00	22,08
1.1.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,00	5,52
1.1.30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,01	0,15
1.1.31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)streasina	m2			<b>234,13</b> 79,35
1.1.31.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu	m2	1,1500	102,06	117,37
1.1.31.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,02	13,51
1.1.31.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	4,95
1.1.31.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	74,04	7,40
1.1.31.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	74,04	2,96
1.1.31.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	10,01	0,50
1.1.31.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	7,33
1.1.31.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	69,00	62,10
1.1.31.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,00	17,25

1.1.31.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,01	0,75
	<b>1.3.</b>	<b>TOTAL 1.3. Acoperis</b>				<b>634 414,67</b>

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IP Gimnaziul Lărguța

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IP Gimnaziul Lărguța

## Deviz local Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 1 711 200,00 (Lei)

Obiectul: Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta						
Devizul: Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.</b>	<b>1. Blocul C 1.1. Lucrari de demolare</b>				
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 224,0000	50,08 49,68	61 298,20 60 808,32
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 224,0000	13,02 12,42	15 936,90 15 202,08
1.1.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 244,0000	28,31 26,91	35 218,64 33 476,04
1.1.4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	7,6000	1 028,99 1 024,65	7 820,34 7 787,34
1.1.5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	34,6800	47,43 46,23	1 644,90 1 603,26
1.1.6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,7700	268,85 235,98	744,71 653,66
1.1.7	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	5,2000	76,18 70,38	396,15 365,98
1.1.8	Tsh92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	98,5000	76,59 76,59	7 544,12 7 544,12
1.1.9	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	0,1600	3 351,93 0,00	536,31 0,00
1.1.10	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	131,6000	27,36 0,00	3 601,07 0,00
	<b>1.</b>	<b>TOTAL 1. Blocul C 1.1. Lucrari de demolare</b>				<b>134 741,35</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>127 440,79</b>
	<b>1.2.</b>	<b>1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>				
1.1.11	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	170,6000	123,41 69,00	21 053,12 11 771,40
1.1.12	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	135,0000	30,38 24,84	4 101,24 3 353,40
1.1.13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	135,0000	16,21 13,80	2 189,01 1 863,00
1.1.14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	76,0000	21,25 2,28	1 615,03 173,05
1.1.15	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	670,0000	24,46 4,90	16 385,23 3 282,33
1.1.16	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	215,0000	26,39 6,83	5 673,33 1 468,67
1.1.17	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B	m3	8,8000	2 475,23	21 781,98

		250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv			455,40	4 007,52
1.1.18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	209,1500	49,53	10 359,49
					14,49	3 030,58
1.1.19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	57,4000	123,41	7 083,52
					69,00	3 960,60
1.1.20	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,7500	2 475,23	4 331,64
					455,40	796,95
1.1.21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	42,8000	7 934,78	339 608,42
					1 552,50	66 447,00
1.1.22	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	42,8000	361,64	15 478,14
					141,45	6 054,06
<b>1.2.</b>		<b>TOTAL 1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>				<b>449 660,17</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>106 208,56</b>
<b>1.3.</b>		<b>1.3. Acoperis</b>				
1.1.23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3)	m3	74,0000	1 980,05	146 523,97
					310,50	22 977,00
1.1.24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 400,0000	27,58	38 608,08
					17,25	24 150,00
1.1.25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	4,1900	8 668,12	36 319,42
					1 518,00	6 360,42
1.1.26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,007m3/m2	m2	1 400,0000	61,39	85 944,09
					20,36	28 497,00
1.1.27	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2	8,6000	737,16	6 339,58
					302,91	2 605,03
1.1.28	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din lemn rotund.	m3	12,4000	29,98	371,77
					9,66	119,78
1.1.29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)	m2	1 224,0000	234,13	286 574,70
					79,35	97 124,40
1.1.30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu( opritori de zapada)	m	88,0000	95,99	8 447,07
					27,60	2 428,80
1.1.31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)streasina	m2	108,0000	234,13	25 286,00
					79,35	8 569,80
<b>1.3.</b>		<b>TOTAL 1.3. Acoperis</b>				<b>634 414,67</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>192 832,23</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>6 180,8925</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	1 218 816,19
Asigurari sociale	24,0000% 102 355,58
Total	1 321 171,77
Cheltuieli de transport	3,0000% 22 970,00
Total	1 344 141,77
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000% 0,00
Total	1 344 141,77
Cheltuieli de regie	3,0000% 40 324,25
Total	1 384 466,02
Beneficiu de deviz	3,0000% 41 533,98

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>1 426 000,00</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>1 426 000,00</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>285 200,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 711 200,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>426 481,58</b>

**Intocmit: SRL Arta Zidarului**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: IP Gimnaziul Lărguța

## Devizul local de resurse Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 1 711 200,00 (Lei)

Obiect: Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta						
Deviz: Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7123010010200	Betonist	h-om	492,1995	69,00	33 961,77
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	67,1530	69,00	4 633,56
3	7124010010700	Dulgher	h-om	1 051,0800	69,00	72 524,52
4	7124010010730	Dulgher 3	h-om	866,7000	69,00	59 802,30
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	280,0000	69,00	19 320,00
6	7136080025001	Montator	h-om	43,9215	69,00	3 030,58
7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,3040	69,00	365,98
8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 655,7396	69,00	114 246,03
9	7422010060100	Timplar	h-om	28,1600	69,00	1 943,04
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	109,3350	69,00	7 544,12
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 439,4899	69,00	99 324,80
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,5800	69,00	1 006,02
13	9310060019930	Muncitor	h-om	127,2300	69,00	8 778,87
<b>Total manopera</b>						<b>426 481,58</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1040	10,01	1,04
2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,1213	660,38	4 702,73
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8598	550,32	4 325,35
4	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1350	550,32	74,29
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	4,1900	5 403,11	22 639,04
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	10,0415	5 403,11	54 255,35
7	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	5,1360	5 453,14	28 007,33
8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2280	5 453,14	1 243,32
9	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,0475	5 453,14	5 712,17
10	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,4280	5 453,14	2 333,94
11	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	39,8040	5 403,11	215 065,48
12	2010237318750	Distantieri	buc	247,8000	0,01	2,48
13	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,6400	228,13	6 761,81
14	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	414,99
15	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	9 769,85
16	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	1 139,66
17	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	6,0000	0,00	573,27
18	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	63,03
19	2320187315789	Decofrol	kg	27,3600	18,01	492,76
20	23203226000361	Gudron	kg	110,4240	9,01	994,39
21	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,1830	22,01	92,08
22	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	20,9500	19,01	398,28
23	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	419,4400	20,01	8 393,63
24	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,2680	18,01	238,96
25	2462106110602	Natriu fluor	kg	77,4000	30,02	2 323,34
26	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	66,6000	10,01	666,38
27	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	133,2000	74,04	9 862,48
28	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	215,7120	2,80	604,34
29	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,5000	2,80	113,47

30	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 576,4500	2,80	10 019,83
31	2663102100000	Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3	m3	75,8500	1 500,86	113 840,57
32	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	62,0600	20,01	1 241,92
33	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 610,0000	6,50	10 471,03
34	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	666,0000	27,02	17 992,36
35	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu	m2	1 531,8000	102,06	156 333,65
36	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	53,2800	74,04	3 944,99
37	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	220,3750	18,51	4 079,29
38	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	686,7500	18,51	12 712,20
39	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	77,9000	18,51	1 441,98
40	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8500	18,01	159,39
41	2743123549026	Opritori de zapada	m	88,0000	66,04	5 811,35
42	27859	Pastă antiseptică	kg	128,8280	18,01	2 320,24
43	2811236309900	Confecții metalice	kg	217,5160	28,02	6 093,96
44	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	145,5200	18,01	2 620,87
45	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	198,4900	23,01	4 567,90
46	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,0915	56,03	117,19
47	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	68,4000	5,00	342,20
48	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	14,6650	6,00	88,04
49	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	321,0000	45,03	14 453,33
50	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	352,0000	0,55	193,71
51	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	68,4000	1,50	102,66
52	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	14,6650	2,00	29,35
53	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,1400	55,03	62,74
54	2874125883079	Saibe M 16	buc	14,6650	3,00	44,02
55	28741458870491	Cuie de constructie	kg	128,4000	23,01	2 954,90
56	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	27,7900	27,02	750,76
57	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	11 988,0000	0,55	6 597,20
58	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	16 800,0000	0,20	3 361,94
59	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	11,3450	17,01	192,98
60	4100126202818	Apă	m3	69,3670	17,01	1 179,92
61	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,7965	350,20	278,94
<b>Total materiale</b>						<b>765 666,66</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3556	700,40	249,06
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,4200	400,23	2 569,48
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8033	75,04	60,28
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	127,8270	20,01	2 558,01
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,5608	20,01	531,52
6	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,4560	20,01	29,14
7	2922140007000	Macara	h-ut	22,3390	400,23	8 940,75
8	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	9,8440	25,01	246,24
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	123,6150	15,01	1 855,29
10	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	22,9500	20,01	459,26
11	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,2412	150,09	186,29
12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	29,6000	35,02	1 036,60
13	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3300	35,02	221,68
14	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8033	25,01	20,09
15	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,4288	65,04	223,00
16	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,0720	500,29	536,31
17	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	14,1240	25,01	353,30
18	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,7320	55,03	920,79
19	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,5600	400,23	1 825,05
20	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,6988	350,20	244,72
21	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,9496	258,15	3 601,07
<b>Total utilaje</b>						<b>26 667,95</b>

Total		1 218 816,19
Asigurari sociale	24,0000%	102 355,58
Total		1 321 171,77
Cheltuieli de transport	3,0000%	22 970,00
Total		1 344 141,77
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		1 344 141,77
Cheltuieli de regie	3,0000%	40 324,25
Total		1 384 466,02
Beneficiu de deviz	3,0000%	41 533,98
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>1 426 000,00</b>
<b>Total</b>		<b>1 426 000,00</b>
TVA	20%	285 200,00
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>1 711 200,00</b>

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;