

**Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor
publice locale de interes raional din raionul
Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Drum de acces spre L408.1 in s. Tiganesti**

Valoarea de deviz 492 703,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	58,10	57,66	3 350,28
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	99,00	57,66	5 708,34
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,24	57,66	994,29
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,41	57,66	658,02
		Total manopera				10 710,92

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	126,90	1 045,83	132 715,83
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	84,60	1 320,83	111 742,22
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,27	270,35	4 939,29
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,36	252,14	11 437,07
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	109,71	250,87	27 522,95
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,40	0,00	0,00
7.	23203226000401	Bitum	t	0,83	9 200,00	7 675,56
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,30	0,00	0,00
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,02	22,50	360,45
		Total materiale de construcții				296 393,37

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,24	323,27	78,55
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,56	420,00	3 176,71
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,04	315,00	3 793,23
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	35,10	315,00	11 056,50
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,96	250,00	990,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,88	786,50	9 343,62
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,70	200,00	339,84
		Total utilaje de construcții				28 778,46

Cheltuieli directe	Lei	335 882,75
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 409,96
Total	100,00 +	338 292,70
Cheltuieli de regie	14,50 %	49 052,44
Total	100,00 +	387 345,14
Beneficiu de deviz	6,00 %	23 240,71
Total	100,00 +	410 585,85
TVA	20,00 %	82 117,17

Total deviz:

492 703,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor CR Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Tiganesti				
1	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	110,88
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-10 cm	m3			500,57 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	270,35	54,88
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,87	305,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 045,83	147,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	786,50	6,21
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,55 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	786,50	4,17
7	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin	100m2			358,72

1	2	3	4	5	6	7
		taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice				341,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	420,00	16,80
8	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,31
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	252,14	31,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	315,00	0,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strasenii in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Drum de acces spre L408.1 in s. Tiganesti

Valoarea de deviz 492 703,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Tiganesti				
1	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	110,88 0,00	997,92 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-10 cm	m3	90,000	500,57 34,60	45 051,53 3 113,64
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	9 572,98 0,00	5 169,41 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	162,11 3,46	145 900,78 3 113,64
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	9 572,98 0,00	2 584,70 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	134,55 2,88	121 093,62 2 594,70
7	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,600	358,72 341,92	1 291,41 1 230,93

1	2	3	4	5	6	7
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,000	38,31 1,83	13 793,37 658,02
		Total s. Tiganesti Inclusiv salariu				335 882,75 10 710,92

		Cheltuieli directe	Lei	335 882,75
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 409,96
		Total	100,00 +	338 292,70
		Cheltuieli de regie	14,50 %	49 052,44
		Total	100,00 +	387 345,14
		Beneficiu de deviz	6,00 %	23 240,71
		Total	100,00 +	410 585,85
		TVA	20,00 %	82 117,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		492 703,02 10 710,92

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)