

**Lucrari de reparatie a
acoperisurilor la pavilioane la
Gradinita de copii nr. 30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisurilor la pavilioane la Gradinita de copii nr. 30

Valoarea de deviz 149 223,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor - 4 buc				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	150,400	39,70 39,60	5 970,88 5 955,84
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	37,600	7,75 7,70	291,40 289,52
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	150,400	10,05 9,90	1 511,52 1 488,96
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	150,400	21,80 21,45	3 278,72 3 226,08
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,700	9 089,32 1 433,35	24 541,16 3 870,05
6	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,700	471,80 46,75	1 273,86 126,22
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnostil) H:35mm, gr. min. 0.50mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile	m2	155,000	241,18 63,25	37 382,94 9 803,75

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (din materiale se exclude: tabla plana, coame, pazie, profil pentru etansare)				
8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeai culoare si tip ca acoperisul) - picuratori, elemente de inchidre, dolii, etc.	m	37,600	110,27 22,00	4 146,27 827,20
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	37,600	325,86 16,50	12 252,16 620,40
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	68,75 68,75	275,00 275,00
11	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	4,000	61,05 61,05	244,20 244,20
12	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	4,000	96,18 0,00	384,71 0,00
		Total Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelqr - 4 buc Inklusiv salariu				91 552,82 26 727,22

	Total	lei	91 552,82
	Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %	24,00 %	6 414,53
	Cheltuieli de transport (II3+Asigur) * 7 %	7,00 %	4 490,48
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	14 856,39
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	7 038,85
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	124 353,07
	TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	24 870,62
	Total deviz: Inklusiv salariu		149 223,69 26 727,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisurilor la pavilioane la
Gradinita de copii nr. 30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a acoperisurilor la pavilioane la Gradinita de copii nr. 30

Valoarea de deviz 149 223,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	55,648	55,00	3 060,640
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,000	55,00	55,000
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	58,536	60,00	3 512,160
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	208,308	55,00	11 456,940
5.	7422010060100	Timplar	h-om	12,032	55,00	661,760
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,440	55,00	244,200
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,369	55,00	7 390,295
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,000	55,00	220,000
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,295	55,00	126,225
Total manopera						26 727,22

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,621	25,00	15,525
2.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,241	5 500,00	12 325,500
3.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,162	5 500,00	891,000
4.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,432	5 500,00	2 376,000
5.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,590	47,01	215,765
6.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,700	17,90	48,339
7.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	5,292	45,00	238,140
8.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,032	36,26	1,160
9.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	18,090	47,01	850,367
10.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,746	60,44	468,155
11.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,126	8,06	73,541
12.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip profnastil H=35mm, gr. 0.50 mm	m2	187,162	140,00	26 202,680
13.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	40,664	105,00	4 269,720
14.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,826	22,00	260,172
15.	27431235490261	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	37,600	85,00	3 196,000
16.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	102,600	35,00	3 591,000
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	150,400	0,81	121,192
18.	2874115837745	Suruburi	buc	387,280	0,89	343,285
19.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	19,440	40,00	777,600
20.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,873	60,44	234,078

21.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,746	200,00	1 549,200
22.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,746	90,00	697,140
23.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,219	75,00	4 066,425
24.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 464,750	0,91	1 337,756
Total materiale de construcții						64 149,74

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,014	282,05	3,949
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,405	282,05	114,228
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,040	5,00	75,200
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,384	5,00	16,920
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,878	5,00	44,390
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,162	33,58	5,439
7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,188	20,15	23,934
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,032	221,61	7,091
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,736	221,61	384,710
Total utilaje de construcții						675,86

Total	lei	91 552,82
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %	24,00 %	6 414,53
Cheltuieli de transport (ПЗ+Asigur) * 7 %	7,00 %	4 490,48
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	14 856,39
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	7 038,85
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	124 353,07
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	24 870,62

Total deviz:

**149 223,6
9**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisurilor la Investitor
pavilioane la Gradinita de copii nr. 30

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelqr - 4 buc				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			39,70 39,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	55,00	19,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,00	19,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			7,75 7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,05 9,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	55,00	4,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	4,950
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			21,80 21,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	55,00	15,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,350
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 089,32 1 433,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	55,00	132,550
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	880,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 565,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	40,00	288,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,360
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,06	27,237
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	45,00	88,200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	282,05	42,307
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,15	8,864
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			471,80 46,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	55,00	46,750

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	apa	m3	0,2300	25,00	5,750
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	47,01	79,913
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	47,01	314,951
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,26	0,430
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,90	17,903
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	282,05	1,463
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	33,58	2,014
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	221,61	2,626
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnostil) H:35mm, gr. min. 0.50mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (din materiale se exclude: tabla plana, coame, pazie, profil pentru etansare)	m2			241,18 63,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	55,00	49,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,750
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip profnastil H=35mm, gr. 0.50 mm	m2	1,1500	140,00	169,050
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,91	8,631
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,250
8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceei culoare si tip ca acoperisul) - picuratori, elemente de inchidre, dolii, etc.	m			110,27 22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	27431235490261	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			325,86 16,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	105,00	113,556
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,150
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,451
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,225
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,541
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,202
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,000
11	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			61,05 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
12	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			96,18 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	221,61	96,177

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

