

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Centrul de sanatate .Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 465 218,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	0,210	185,467 171,181	38,948 35,948
2		Заземляющий проводник ЗП1	m	2,100	25,000 0,000	52,500 0,000
		<i>Total</i>	lei			91,448
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			8,628
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			2,625
		<i>Total</i>				102,701
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			10,271
		<i>Total</i>				112,972
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			5,648
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				118,620 35,948
		2. Lucrari de montaj electric.				
		2.1. Corp de iluminat				
3	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4	100 buc	0,250	19 384,400 15 987,400	4 846,100 3 996,850

1	2	3	4	5	6	7
4		Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	25,000	450,000 0,000	11 250,000 0,000
5	08-03-596-1	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью, Вт: 500 exter	100 buc	0,120	25 472,467 17 784,800	3 056,696 2 134,176
6		Lampa LED iluminat stradal 100W, 220V, 6500K, IP67	buc	12,000	700,000 0,000	8 400,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			27 552,796
		Total Corp de iluminat Inclusiv salariu				27 552,796 6 131,026
		2.2. Ansamblu de cabluri				
7	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	7,400	2 026,701 1 664,960	14 997,584 12 320,704
8		Cablu electric VVGngLS - 3 * 2.5 mm2 negru	m	2 470,000	22,000 0,000	54 340,000 0,000
9		Cablu electric VVGngLS - 3 * 1.5 mm2 negru	m	480,000	15,000 0,000	7 200,000 0,000
10		Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 3 * 4 mm# orange cupru	m	90,000	60,000 0,000	5 400,000 0,000
11		Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 5 * 10 mm# orange cupru	m	85,000	100,000 0,000	8 500,000 0,000
12	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,600	2 029,327 1 664,960	1 217,596 998,976
13		Fir Electric albastru	m	20,000	10,000 0,000	200,000 0,000
14		Fir Electric negru	m	20,000	10,000 0,000	200,000 0,000
15		Fir Electric rosu	m	10,000	10,000 0,000	100,000 0,000
16		Fir Electric 6PV3 albastru	m	10,000	15,000 0,000	150,000 0,000
17	08-02-147-	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	9,020	2 459,146	22 181,497

1	2	3	4	5	6	7
	11	si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg			2 043,360	18 431,107
18		Кабель ВВГнг-066 5x40	m	5,000	40,000 0,000	200,000 0,000
19		Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x25	m	26,000	40,000 0,000	1 040,000 0,000
20		Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x40	m	15,000	80,000 0,000	1 200,000 0,000
21		Кабель ВВГнг-LS-066 3x15	m	265,000	15,000 0,000	3 975,000 0,000
22		Кабель ВВГнг-LS-066 4x15	m	41,000	25,000 0,000	1 025,000 0,000
23		Кабель ВВГнг-LS-066 3x25	m	41,000	22,000 0,000	902,000 0,000
24		Кабель ВВГнг-LS-066 5x100	m	15,000	70,000 0,000	1 050,000 0,000
25		Кабель ВВГнг-FRLS-066 2x15	m	51,000	15,000 0,000	765,000 0,000
26		Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x15	m	133,000	20,000 0,000	2 660,000 0,000
27		Кабель ВВГнг-FRLS-066 4x15	m	15,000	25,000 0,000	375,000 0,000
28		Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x25	m	20,000	30,000 0,000	600,000 0,000
29		Кабель КВВГнг 4x15	m	35,000	30,000 0,000	1 050,000 0,000
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm PVC	100 m	3,490	3 164,172 2 251,480	11 042,961 7 857,665
31		Труба ПВХ Д=16мм	m	28,000	8,000 0,000	224,000 0,000
32		Труба ПВХ Д=20мм	m	321,000	10,000 0,000	3 210,000 0,000
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm PVC	100 m	2,850	3 199,480 2 251,480	9 118,518 6 416,718
34		Труба ПВХ Д=25мм	m	285,000	12,000 0,000	3 420,000 0,000
35		Jgheab metalic neperforat,	buc	27,000	300,000	8 100,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"			0,000	0,000
36		Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"	buc	27,000	300,000 0,000	8 100,000 0,000
37		Scoaba p-ru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(h)100(Lung)596 "DKS"	buc	27,000	40,000 0,000	1 080,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			173 624,156
		Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu				173 624,156 46 025,170
		2.3. Echipament electric.Tablouri de distributie				
38	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), cu carcasa si usa din metal, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, IP54, pentru 36 module."Legrand"	buc	1,000	957,172 219,472	957,172 219,472
39	08-03-572- 4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider- Electric	buc	1,000	1 569,654 330,154	1 569,654 330,154
40	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	957,172 219,472	957,172 219,472
41	08-01-026- 2	Instalatii complete de distributie 6-10 kV: dulap de montare exterioara cu coridor de deservire cu transformatori de masurare BZUM	buc	1,000	1 954,020 1 674,420	1 954,020 1 674,420
42	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. Contor de evidenta energiei 5...120A, 230/380V	buc	1,000	84,302 82,302	84,302 82,302
43	08-01-054- 2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze.Transformator ЯТП 0.25kVA 220/24V yatp0,25-	buc	2,000	205,958 163,658	411,916 327,316

1	2	3	4	5	6	7
		220/24v-2a EKF Basic				
44	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	6,000	417,402 219,472	2 504,412 1 316,832
45		Separator de sacrina 16A-SCHNEIDER	buc	13,000	350,000 0,000	4 550,000 0,000
46		Descarcator SPD	buc	2,000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000
47		Intrerupator Automat 40A-SCHNEIDER	buc	2,000	400,000 0,000	800,000 0,000
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	17,000	260,376 147,576	4 426,392 2 508,792
49		Separator de sacrina 16A-SCHNEIDER	buc	13,000	350,000 0,000	4 550,000 0,000
50		Separator de sacrina 25A-SCHNEIDER	buc	4,000	400,000 0,000	1 600,000 0,000
51	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider-Electric(Лаборатория)	buc	1,000	1 569,654 330,154	1 569,654 330,154
		<i>Total</i>	lei			27 934,694
		Total Echipament electric.Tablouri de distributie Inklusiv salariu				27 934,694 7 008,914
		2.4. Accesorii electrice				
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 156,100 3 046,100	31,561 30,461
53		Intrerupator 764501 Niloe 10 A 230 V Alb LEGRAND	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
54	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,450	3 937,371 3 604,260	1 771,817 1 621,917
55		Розетка с ЗК для скрытой пров. однополюсная IP20 РС10-3-ГБ	buc	45,000	400,000 0,000	18 000,000 0,000
56		Doza universală incorporată, rotundă, 60x65mm, IP20	buc	46,000	10,000	460,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			20 413,378
		Total Accesorii electrice Inclusiv salariu				20 413,378 1 652,378
		2.5. Lucrari de montare				
57	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	1,000	40,886 38,786	40,886 38,786
58		Кабельный ремешок CSB	buc	5,000	30,000 0,000	150,000 0,000
59		Зажим для соединений ЗСП35-120	buc	4,000	100,000 0,000	400,000 0,000
60		Комплект фасадного крепления КФК-12	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
61		Анкерный зажим ЗАН-16/35/1000 (РА1000)	buc	1,000	200,000 0,000	200,000 0,000
62		Ограничитель перенапряжений ОПН-0,38/2,5 УХЛ 1	buc	3,000	2 500,000 0,000	7 500,000 0,000
63		Скрепки для крепления лент СГ-20	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
64	08-02-301-1	Consola pe stilpi montati, unilaterala	buc	2,000	237,336 204,336	474,672 408,672
65		Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА1500/2000)	buc	2,000	200,000 0,000	400,000 0,000
66	08-02-376-17	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: innadirea firelor CIA Узел крепления подкоса У1	buc	2,000	228,580 217,580	457,160 435,160
67	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc	1,000	26,304 22,704	26,304 22,704
68		Хомут Х1	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
69		Стяжка Г1	buc	2,000	10,000 0,000	20,000 0,000
70		Заземляющий проводник ЗП1	m	2,100	25,000 0,000	52,500 0,000
71	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc	4,000	52,556 43,516	210,224 174,064

1	2	3	4	5	6	7
72		Изолятор штыревой ШФ20-В	buc	4,000	400,000 0,000	1 600,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			11 741,746
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 741,746 1 079,386
		<i>Total</i>	lei			261 266,770
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			14 855,250
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			9 705,544
		<i>Total</i>				285 827,564
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			47 041,624
		<i>Total</i>				332 869,188
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			16 643,460
		Total Lucrari de montaj electric. Inclusiv salariu				349 512,648 61 896,874
		3. Utilaj				
73		Panou de distributie echipat IP54, pentru 36 module."Legrand"	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
74		Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider- Electric	buc	2,000	4 500,000 0,000	9 000,000 0,000
75		BLOC DE DISTRIBUTIE 125A 1P-10 SCHNEIDER	buc	1,000	600,000 0,000	600,000 0,000
76		Шкаф учета BZUM-TF-01-100- 01	buc	1,000	12 000,000 0,000	12 000,000 0,000
77		Счетчик акт. энергии 380/220В 10-60А ZMR 110 ACE	buc	1,000	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
78		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/24В уатр0,25-220/24v-2а ЕКF Basic	buc	2,000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			37 600,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			451,200
		Total Utilaj Inclusiv salariu				38 051,200

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			387 682,46
		TVA	20 %			77 536,49
		Total deviz:				465 218,95
		Inclusiv salariu				61 932,82

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7
Centrul de sanatate .Retele electrice interioare**

Valoarea de deviz 465 218,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	654,6810	94,60	61 932,822
		Total manopera				61 932,82

Materiale:

1.	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0000	10 000,00	0,000
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	10 000,00	0,000
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0022	10 000,00	22,000
4.	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,0005	10 000,00	5,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0190	25 000,00	475,000
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0136	25 000,00	340,000

7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0106	25 000,00	265,000
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0122	25 000,00	305,000
9.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	9,9244	100,00	992,440
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0410	10,00	0,410
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9,3480	100,00	934,800
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	113,0160	10,00	1 130,160
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3220	100,00	32,200
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	113,0160	10,00	1 130,160
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1860	100,00	18,600
16.	1019852	Vopsea	kg	1,7140	100,00	171,400
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,2680	100,00	126,800
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1090	45 000,00	4 905,000
19.	5009030	Flanse	10 buc	6,3400	100,00	634,000
20.	5009031	Scoabe	10 buc	216,0770	10,00	2 160,770
21.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1224	100,00	12,240
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	161,0400	1,00	161,040
23.	5009062	Papuci de cablu	buc	140,3000	2,00	280,600
24.	5009070	Racordari	10 buc	11,4120	20,00	228,240
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	25,0000	10,00	250,000
26.	5009090	Profil de montaj	buc	19,8000	15,00	297,000
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3540	1 000,00	354,000
28.	5009113	Prezoane	buc	51,0000	10,00	510,000
29.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,5100	15,00	7,650
30.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,7000	100,00	70,000
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,6302	10,00	6,302
32.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0290	10,00	0,290
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4170	1 000,00	417,000
34.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1220	100,00	12,200
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara sibi, marca "ПОС30"	kg	4,2550	100,00	425,500
36.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1560	30,00	4,680
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6690	100,00	66,900
38.	gbv	Separator de sacrina 16A- SCHNEIDER	buc	26,0000	350,00	9 100,000
39.	gbv1	Descarcator SPD	buc	2,0000	1 000,00	2 000,000
40.	gbv12	Intrerupator Automat 40A- SCHNEIDER	buc	2,0000	400,00	800,000
41.	gbv123	Separator de sacrina 25A- SCHNEIDER	buc	4,0000	400,00	1 600,000
42.	ghnj	Заземляющий проводник ЗПИ	m	4,2000	25,00	105,000
43.	ghnj1	Кабель ВВГнг-LS-066 3x15	m	265,0000	15,00	3 975,000
44.	ghnj12	Кабель ВВГнг-LS-066 4x15	m	41,0000	25,00	1 025,000
45.	ghnj123	Кабель ВВГнг-LS-066 3x25	m	41,0000	22,00	902,000
46.	ghnj1234	Кабель ВВГнг-LS-066 5x100	m	15,0000	70,00	1 050,000
47.	ghnj12345	Кабель ВВГнг-FRLS-066 2x15	m	51,0000	15,00	765,000
48.	ghnj123456	Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x15	m	133,0000	20,00	2 660,000
49.	ghnj1234567	Кабель ВВГнг-FRLS-066 4x15	m	15,0000	25,00	375,000
50.	ghnj12345678	Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x25	m	20,0000	30,00	600,000
51.	ghnj123456789	Кабель КВВГнг 4x15	m	35,0000	30,00	1 050,000
52.	ghnj1234567890	Труба ПВХ Д=16мм	m	28,0000	8,00	224,000
53.	ghnj12345678901	Труба ПВХ Д=20мм	m	321,0000	10,00	3 210,000
54.	hgjnm	Intrerupator 764501 Niloe 10 A 230 V Alb LEGRAND	buc	1,0000	150,00	150,000
55.	hgjnm1	Розетка с ЗК для скрытой пров. однополюсная IP20 PC10-3-ГБ	buc	45,0000	400,00	18 000,000

56.	hgjnm12	Doza universală incorporată, rotundă, 60x65mm, IP20	buc	46,0000	10,00	460,000
57.	hgjnm123	Кабельный ремешок CSB	buc	5,0000	30,00	150,000
58.	hgjnm1234	Зажим для соединений ЗСП35-120	buc	4,0000	100,00	400,000
59.	hgjnm12345	Комплект фасадного крепления КФК-12	buc	1,0000	100,00	100,000
60.	hgjnm123456	Анкерный зажим ЗАН-16/35/1000 (РА1000)	buc	1,0000	200,00	200,000
61.	hgjnm1234567	Ограничитель перенапряжений ОПН-0,38/2,5 УХЛ 1	buc	3,0000	2 500,00	7 500,000
62.	hgjnm12345678	Скрепцы для крепления лент СГ-20	buc	1,0000	100,00	100,000
63.	hgjnm123456789	Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА1500/2000)	buc	2,0000	200,00	400,000
64.	hgjnm1234567890	Хомут Х1	buc	1,0000	10,00	10,000
65.	hgjnm12345678901	Стяжка Г1	buc	2,0000	10,00	20,000
66.	hgjnm123456789012	Изолятор штыревой ШФ20-В	buc	4,0000	400,00	1 600,000
67.	htyh	Cablu electric VVGngLS - 3 * 2.5 mm2 negru	m	2 470,0000	22,00	54 340,000
68.	htyh1	Cablu electric VVGngLS - 3 * 1.5 mm2 negru	m	480,0000	15,00	7 200,000
69.	htyh12	Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 3 * 4 mm# orange cupru	m	90,0000	60,00	5 400,000
70.	htyh123	Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 5 * 10 mm# orange cupru	m	85,0000	100,00	8 500,000
71.	htyh1234	Fir Electric albastru	m	20,0000	10,00	200,000
72.	htyh12345	Fir Electric negru	m	20,0000	10,00	200,000
73.	htyh123456	Fir Electric rosu	m	10,0000	10,00	100,000
74.	htyh1234567	Fir Electric 6PV3 albastru	m	10,0000	15,00	150,000
75.	htyh12345678	Кабель ВВГнг-066 5x40	m	5,0000	40,00	200,000
76.	htyh123456789	Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x25	m	26,0000	40,00	1 040,000
77.	htyh1234567890	Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x40	m	15,0000	80,00	1 200,000
78.	jhuk	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	25,0000	450,00	11 250,000
79.	jhuk1	Lampa LED iluminat stradal 100W, 220V, 6500K, IP67	buc	12,0000	700,00	8 400,000
80.	jhuk12	Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"	buc	27,0000	300,00	8 100,000
81.	jhuk123	Сарац jgheab, (Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"	buc	27,0000	300,00	8 100,000
82.	jhuk1234	Scoaba p-ru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(h)100(Lung)596 "DKS"	buc	27,0000	40,00	1 080,000
83.	jmkj	Труба ПВХ Д=25мм	m	285,0000	12,00	3 420,000
84.	ujmk	Panou de distributie echipat IP54, pentru 36 module."Legrand"	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
85.	ujmk1	Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider-Electric	buc	2,0000	4 500,00	9 000,000
86.	ujmk12	BLOC DE DISTRIBUTIE 125A 1P-10 SCHNEIDER	buc	1,0000	600,00	600,000
87.	ujmk123	Щкаф учета ВЗУМ-TF-01-100-01	buc	1,0000	12 000,00	12 000,000
88.	ujmk1234	Счетчик акт. энергии 380/220В 10-60А ZMR 110 ACE	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000
89.	ujmk12345	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/24В уатр0,25-220/24v-2а EKF Basic	buc	2,0000	1 500,00	3 000,000

		Total materiale de construcții				231 763,38
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,2185	100,00	921,850
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	79,1714	10,00	791,714
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	79,1874	10,00	791,874
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	100,1720	10,00	1 001,720
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,9300	10,00	19,300
6.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1000	10,00	1,000
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	28,0090	10,00	280,090
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,0100	10,00	10,100
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,2500	10,00	142,500
10.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	2,2000	10,00	22,000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,9200	10,00	9,200
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,6816	10,00	306,816
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2000	10,00	12,000
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	100,00	2,000
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,4985	100,00	949,850
		Total utilaje de construcții				5 262,02

Total	lei	387 682,46
TVA	20 %	77 536,49

Total deviz:

465 218,95

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare si construire -
Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul
Criuleni**

Investitor Primaria comunei Balabanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m			185,467
	1	Muncitor	h-om	1,8000	94,60	171,18
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	10 000,00	0,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5000	10,00	4,76
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	100,00	9,52
		<i>Total</i>	lei			38,948
2		Заземляющий проводник ЗП1	m			25,000
	ghnj	Заземляющий проводник ЗП1	m	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			52,500
		2. Lucrari de montaj electric.				
		2.1. Corp de iluminat				
3	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штыхрях с количеством ламп в светильнике: до 4	100 buc			19 384,400
	1	Muncitor	h-om	169,0000	94,60	15 987,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	32,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	10,00	2 040,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	100,00	280,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,40
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,00	570,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	100,00	404,00
		<i>Total</i>	lei			4 846,100
4		Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc			450,000
	jhuk	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			11 250,000
5	08-03-596-1	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью, Вт: 500 exter	100 buc			25 472,467
	1	Muncitor	h-om	188,0000	94,60	17 784,80
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0040	10 000,00	41,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,2000	100,00	520,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000	100,00	3 800,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000	15,00	2 475,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	100,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,8300	100,00	283,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,3000	10,00	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8300	100,00	283,00
		<i>Total</i>	lei			3 056,696
6		Lampa LED iluminat stradal 100W, 220V, 6500K, IP67	buc			700,000
	jhuk1	Lampa LED iluminat stradal 100W, 220V, 6500K, IP67	buc	1,0000	700,00	700,00
		<i>Total</i>	lei			8 400,000
		2.2. Ansamblu de cabluri				
7	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si	100 m			2 026,701

1	2	3	4	5	6	7
		jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg				1 664,960
	1	Muncitor	h-om	17,6000	94,60	1 664,96
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25 000,00	2,36
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	25 000,00	19,93
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00062	25 000,00	15,54
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	25 000,00	17,91
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 000,00	20,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	1 000,00	24,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500	100,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,1800	10,00	41,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,1800	10,00	41,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
		Total	lei			14 997,584
8		Cablu electric VVGngLS - 3 * 2.5 MM2 negru	m			22,000
	htyh	Cablu electric VVGngLS - 3 * 2.5 MM2 negru	m	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			54 340,000
9		Cablu electric VVGngLS - 3 * 1.5 MM2 negru	m			15,000
	htyh1	Cablu electric VVGngLS - 3 * 1.5 MM2 negru	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			7 200,000
10		Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 3 * 4 mm# orange cupru	m			60,000
	htyh12	Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 3 * 4 mm# orange cupru	m	1,0000	60,00	60,00
		Total	lei			5 400,000
11		Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 5 * 10 mm# orange cupru	m			100,000
	htyh123	Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 5 * 10 mm# orange cupru	m	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			8 500,000
12	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			2 029,327
	1	Muncitor	h-om	17,6000	94,60	1 664,96
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25 000,00	4,17
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	25 000,00	20,83
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00062	25 000,00	16,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	25 000,00	16,67
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 000,00	20,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	1 000,00	24,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500	100,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,1800	10,00	41,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,1800	10,00	41,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
		Total	lei			1 217,596
13		Fir Electric albastru	m			10,000
	htyh1234	Fir Electric albastru	m	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			200,000
14		Fir Electric negru	m			10,000 0,000
	htyh12345	Fir Electric negru	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			200,000
15		Fir Electric rosu	m			10,000 0,000
	htyh123456	Fir Electric rosu	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			100,000
16		Fir Electric 6PV3 albastru	m			15,000 0,000
	htyh1234567	Fir Electric 6PV3 albastru	m	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			150,000
17	08-02-147-11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			2 459,146 2 043,360
	1	Muncitor	h-om	21,6000	94,60	2 043,36
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25 000,00	2,49
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	25 000,00	19,96
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00062	25 000,00	15,52
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	25 000,00	18,02
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 000,00	20,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	1 000,00	24,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2500	100,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4300	100,00	43,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,0700	10,00	50,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,0700	10,00	50,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4300	100,00	43,00
		<i>Total</i>	lei			22 181,497
18		Кабель ВВГнг-066 5x40	m			40,000 0,000
	htyh12345678	Кабель ВВГнг-066 5x40	m	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			200,000
19		Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x25	m			40,000 0,000
	htyh123456789	Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x25	m	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			1 040,000
20		Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x40	m			80,000 0,000
	htyh1234567890	Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x40	m	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,000
21		Кабель ВВГнг-LS-066 3x15	m			15,000 0,000
	ghnj1	Кабель ВВГнг-LS-066 3x15	m	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			3 975,000
22		Кабель ВВГнг-LS-066 4x15	m			25,000 0,000
	ghnj12	Кабель ВВГнг-LS-066 4x15	m	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			1 025,000
23		Кабель ВВГнг-LS-066 3x25	m			22,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	ghnj123	Кабель ВВГнг-LS-066 3x25	m	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			902,000
24		Кабель ВВГнг-LS-066 5x100	m			70,000
						0,000
	ghnj1234	Кабель ВВГнг-LS-066 5x100	m	1,0000	70,00	70,00
		Total	lei			1 050,000
25		Кабель ВВГнг-FRLS-066 2x15	m			15,000
						0,000
	ghnj12345	Кабель ВВГнг-FRLS-066 2x15	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			765,000
26		Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x15	m			20,000
						0,000
	ghnj123456	Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x15	m	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			2 660,000
27		Кабель ВВГнг-FRLS-066 4x15	m			25,000
						0,000
	ghnj1234567	Кабель ВВГнг-FRLS-066 4x15	m	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			375,000
28		Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x25	m			30,000
						0,000
	ghnj12345678	Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x25	m	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			600,000
29		Кабель КВВГнг 4x15	m			30,000
						0,000
	ghnj123456789	Кабель КВВГнг 4x15	m	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			1 050,000
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm PVC	100 m			3 164,172
						2 251,480
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,29
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	100,00	96,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	100,00	20,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	100,00	100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
		Total	lei			11 042,961
31		Труба ПВХ Д=16мм	m			8,000
						0,000
	ghnj1234567890	Труба ПВХ Д=16мм	m	1,0000	8,00	8,00
		Total	lei			224,000
32		Труба ПВХ Д=20мм	m			10,000
						0,000
	ghnj12345678901	Труба ПВХ Д=20мм	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			3 210,000
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m			3 199,480

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm PVC				2 251,480
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	87,72
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	100,00	96,14
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	100,00	20,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	100,00	100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	66,98
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,88
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,02
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	10,88
		Total	lei			9 118,518
34		Труба ПВХ Д=25мм	m			12,000
						0,000
	jmkj	Труба ПВХ Д=25мм	m	1,0000	12,00	12,00
		Total	lei			3 420,000
35		Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"	buc			300,000
						0,000
	jhuk12	Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			8 100,000
36		Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"	buc			300,000
						0,000
	jhuk123	Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			8 100,000
37		Scoaba p-ru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(h)100(Lung)596 "DKS"	buc			40,000
						0,000
	jhuk1234	Scoaba p-ru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(h)100(Lung)596 "DKS"	buc	1,0000	40,00	40,00
		Total	lei			1 080,000
		2.3. Echipament electric.Tablouri de distributie				
38	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), cu carcasa si usa din metal, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, IP54, pentru 36 module."Legrand"	buc			957,172
						219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	100,00	15,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	100,00	17,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	100,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	45 000,00	675,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	10,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
		Total	lei			957,172
39	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc			1 569,654

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider-Electric				330,154
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	100,00	25,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	100,00	17,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	100,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	45 000,00	1 125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	10,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	100,00	29,00
		<i>Total</i>	lei			1 569,654
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			957,172 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	100,00	15,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	100,00	17,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	100,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	45 000,00	675,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	10,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			957,172
41	08-01-026-2	Instalatii complete de distributie 6-10 kV: dulap de montare exterioara cu coridor de deservire cu transformatori de masurare BZUM	buc			1 954,020 1 674,420
	1	Muncitor	h-om	17,7000	94,60	1 674,42
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,8000	100,00	80,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	100,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4600	10,00	24,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	100,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			1 954,020
42	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. Contor de evidenta energiei 5...120A, 230/380V	buc			84,302 82,302
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	10 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			84,302
43	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze. Transformator ЯТН 0.25kVA 220/24V yatp0,25-220/24v-2a EKF Basic	buc			205,958 163,658
	1	Muncitor	h-om	1,7300	94,60	163,66
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0610	100,00	6,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1310	100,00	13,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1310	100,00	13,10
		<i>Total</i>	lei			411,916
44	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			417,402 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	100,00	7,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	100,00	38,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	100,00	1,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	100,00	4,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	45 000,00	90,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	30,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	100,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
		Total	lei			2 504,412
45		Separator de sacrina 16A- SCHNEIDER	buc			350,000
						0,000
	gbv	Separator de sacrina 16A- SCHNEIDER	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			4 550,000
46		Descarcator SPD	buc			1 000,000
						0,000
	gbv1	Descarcator SPD	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			2 000,000
47		Intrerupator Automat 40A- SCHNEIDER	buc			400,000
						0,000
	gbv12	Intrerupator Automat 40A- SCHNEIDER	buc	1,0000	400,00	400,00
		Total	lei			800,000
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			260,376
						147,576
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	100,00	7,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	100,00	4,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	100,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	100,00	3,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	45 000,00	45,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	30,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			4 426,392

1	2	3	4	5	6	7
49		Separator de sacrina 16A- SCHNEIDER	buc			350,000 0,000
	gbv	Separator de sacrina 16A- SCHNEIDER	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			4 550,000
50		Separator de sacrina 25A- SCHNEIDER	buc			400,000 0,000
	gbv123	Separator de sacrina 25A- SCHNEIDER	buc	1,0000	400,00	400,00
		Total	lei			1 600,000
51	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider-Electric(Лаборатория)	buc			1 569,654 330,154
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	100,00	25,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	100,00	17,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	100,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	45 000,00	1 125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	10,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	100,00	29,00
		Total	lei			1 569,654
		2.4. Accesorii electrice				
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 156,100 3 046,100
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,10
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		Total	lei			31,561
53		Intrerupator 764501 Niloe 10 A 230 V Alb LEGRAND	buc			150,000 0,000
	hgjnm	Intrerupator 764501 Niloe 10 A 230 V Alb LEGRAND	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			150,000
54	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 937,371 3 604,260
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,26
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	31,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	100,00	150,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		Total	lei			1 771,817
55		Розетка с ЗК для скрытой пров. однополюсная IP20 РС10-3-ГБ	buc			400,000 0,000
	hgjnm1	Розетка с ЗК для скрытой пров. однополюсная IP20 РС10-3-ГБ	buc	1,0000	400,00	400,00
		Total	lei			18 000,000
56		Doza universală incorporată, rotundă,	buc			10,000

1	2	3	4	5	6	7
		60x65mm, IP20				0,000
	hgjnm12	Doza universala incorporata, rotunda, 60x65mm, IP20	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			460,000
		2.5. Lucrari de montare				
57	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			40,886
						38,786
	1	Muncitor	h-om	0,4100	94,60	38,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	10,00	1,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			40,886
58		Кабельный ремешок CSB	buc			30,000
						0,000
	hgjnm123	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			150,000
59		Зажим для соединений ЗСП35-120	buc			100,000
						0,000
	hgjnm1234	Зажим для соединений ЗСП35-120	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			400,000
60		Комплект фасадного крепления КФК-12	buc			100,000
						0,000
	hgjnm12345	Комплект фасадного крепления КФК-12	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			100,000
61		Анкерный зажим ЗАН-16/35/1000 (РА1000)	buc			200,000
						0,000
	hgjnm123456	Анкерный зажим ЗАН-16/35/1000 (РА1000)	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,000
62		Ограничитель перенапряжений ОПН-0,38/2,5 УХЛ 1	buc			2 500,000
						0,000
	hgjnm1234567	Ограничитель перенапряжений ОПН-0,38/2,5 УХЛ 1	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	lei			7 500,000
63		Скрепцы для крепления лент СГ-20	buc			100,000
						0,000
	hgjnm12345678	Скрепцы для крепления лент СГ-20	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			100,000
64	08-02-301-1	Consola pe stilpi montati, unilaterala	buc			237,336
						204,336
	1	Muncitor	h-om	2,1600	94,60	204,34
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	100,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,7000	10,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			474,672
65		Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА1500/2000)	buc			200,000
						0,000
	hgjnm123456789	Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА1500/2000)	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			400,000
66	08-02-376-17	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului	buc			228,580

1	2	3	4	5	6	7
		fara element portant: innadirea firelor CIA Узел крепления подкоса У1				217,580
	1	Muncitor	h-om	2,3000	94,60	217,58
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	10,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			457,160
67	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc			26,304
						22,704
	1	Muncitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	10,00	3,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			26,304
68		Хомут Х1	buc			10,000
						0,000
	hgjnm123456789 0	Хомут Х1	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,000
69		Стяжка Г1	buc			10,000
						0,000
	hgjnm123456789 01	Стяжка Г1	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			20,000
70		Заземляющий проводник ЗП1	m			25,000
						0,000
	ghnj	Заземляющий проводник ЗП1	m	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			52,500
71	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc			52,556
						43,516
	1	Muncitor	h-om	0,4600	94,60	43,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	100,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			210,224
72		Изолятор штыревой ШФ20-В	buc			400,000
						0,000
	hgjnm123456789 012	Изолятор штыревой ШФ20-В	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			1 600,000
		3. Utilaj				
73		Panou de distributie echipat IP54, pentru 36 module."Legrand"	buc			3 000,000
						0,000
	ujmk	Panou de distributie echipat IP54, pentru 36 module."Legrand"	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,000
74		Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider-Electric	buc			4 500,000
						0,000
	ujmk1	Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider-Electric	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		<i>Total</i>	lei			9 000,000
75		BLOC DE DISTRIBUTIE 125A 1P-10 SCHNEIDER	buc			600,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	ujmk12	BLOC DE DISTRIBUTIE 125A 1P-10 SCHNEIDER	buc	1,0000	600,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			600,000
76		Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01	buc			12 000,000 0,000
	ujmk123	Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
		<i>Total</i>	lei			12 000,000
77		Счетчик акт. энергии 380/220В 10-60А ZMR 110 ACE	buc			10 000,000 0,000
	ujmk1234	Счетчик акт. энергии 380/220В 10-60А ZMR 110 ACE	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
		<i>Total</i>	lei			10 000,000
78		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/24В уатр0,25-220/24v-2а ЕКФ Basic	buc			1 500,000 0,000
	ujmk12345	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/24В уатр0,25-220/24v-2а ЕКФ Basic	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,000

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.