

Lucrari de renovare capitala a acoperisului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Lucrari de renovare capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 703.822,09 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demontari						
1	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatia argila expandata	m2	727,400	85,02 51,25	61.846,46 37.279,25
2	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	216,400	23,25 23,25	5.031,30 5.031,30
3	TrB22D1 A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	216,400	30,25 8,25	6.546,10 1.785,30
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	216,400	11,40 0,00	2.466,96 0,00
5	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	727,400	30,20 3,75	21.965,91 2.727,75
Total Demontari					97.856,73	
Inclusiv salariu					46.823,60	
2. Acoperis						
6	CE17A	Bariera antivapori	m2	636,300	19,38 6,25	12.332,13 3.976,88
7	CA02C	Cimentoplast gr 175mm (aplicativ)	m3	111,350	1.058,49	117.862,48

1	2	3	4	5	6	7
					112,50	12.526,88
8	CE17A	Bariera anti condens	m2	636,300	19,38 6,25	12.332,13 3.976,88
9	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de polisteren axtrudat gr 150 mm	m2	636,300	265,31 4,25	168.813,57 2.704,28
10	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membranePVC rezistenta de-a lungu /de-acurmezisui benzi de 16/15 Mpa grad de propagare a flacariiPF1,de inflamabilitate In2 dupa combustibilitatea C1 fixate in sistemul monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	636,300	173,96 10,50	110.692,35 6.681,15
11	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	76,700	22,61 18,75	1.734,26 1.438,13
12	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membranePVC rezistenta de-a lungu /de-acurmezisui benzi de 16/15 Mpa grad de propagare a flacariiPF1,de inflamabilitate In2 dupa combustibilitatea C1 fixate in sistemul monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	91,000	173,96 10,50	15.830,59 955,50
Total Acoperis						439.597,51
Inclusiv salariu						32.259,67
3. Parapet						
13	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	76,700	122,64 31,50	9.406,63 2.416,05
Total Parapet						9.406,63
Inclusiv salariu						2.416,05
Cheltuieli directe			lei		546.860,87	
CAS			24,00 %		19.559,84	

Transport	2,00 %	8.540,97
Total	100,00 +	574.961,68
Regiea	1,00 %	5.749,62
Total	100,00 +	580.711,29
Beneficiul	1,00 %	5.807,11
Total	100,00 +	586.518,40
TVA	20,00 %	117.303,68

Total deviz: **703.822,09**
Inclusiv salariu **81.499,32**

Intocmit (ИВАНОВ В. В.)
(funcția, semnătura)

Verificat (Serviciul Prevenirea si Combaterea
Spalarii Banilor)
(funcția, semnătura)