

**Amenajarea zonei de agrement si a
unui ministadion de sport in aer liber
la s. Codrul Nou r-ul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera20
Formular Nr

**Lista cu cantitațile de lucrări
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Trotuar						
1	RpDA04 A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime manual	m2	282,000		
2	RpDA23 A	Sapatura in platforma trotuarului pentru executarea incadrare bordurilor	m3	9,000		
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat H=10 cm	m3	28,200		
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat	m2	282,000		
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	440,000		
Capitolul 2. Casuta pentru copii						
6	RpCD01 B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	82,000		
7	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3	1,560		
8	RpCC01 A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton i	m2	8,000		
9	RpCB13 A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	1,560		
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat H=10 cm	m3	4,000		
11	DE18B	Pardosele executate din placi din beton	m2	40,000		

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat				
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000		
13	RpCH02 A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare	m2	52,000		
14	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,01 (zero) se iau dupa proiect.	m2	52,000		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	52,000		
16	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,520		
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	52,000		
18	CK17A2	Pereti, din chereștea de rasinoase	m2	19,000		
19	RpCH23 A	Pereti din OSB	m2	26,000		
		Capitolul 3. Podeti L =8 m				
20	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3	1,560		
21	RpCB13 A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	1,560		
22	RpCD01 B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	21,000		
23	CK15B1	Imbracaminte a trecerei pe podeti cu tabla metalica groasa refrenata	m2	16,000		
24	PK18A	Mina curenta si umplutura din tevi de otel confectionate pe santier	m	16,000		
		Capitolul 4. Podeti L =4 m				
25	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3	0,780		
26	RpCB13 A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii	m3	0,780		

1	2	3	4	5	6	7
		continue sau izolate				
27	RpCD01 B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radier	kg	12,000		
28	CK15B1	Îmbracaminte a trecerii pe poduri cu tablă metalică groasă (0,3 mm) perforată	m ²	8,000		
29	PK18A	Mina curentă și umplutura din țevi de oțel confecționate pe șantier	m	8,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea soc med	24,00 %
Depozitarea materiale	2,00 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de rejie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiul de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

