

**Extinderea rețelei de canalizare  
din or. Singera, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3  
Conectari individuale (47 bucati)**

Valoarea de deviz 859789 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.  | 100 m3 | 4.06                                  | 2634.00<br>0.00                       | 10694.04<br>0.00       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu   | m3     | 25.00                                 | 133.57<br>133.57                      | 3339.26<br>3339.26     |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 100mm                            | m3     | 33.40                                 | 552.05<br>39.55                       | 18438.55<br>1321.05    |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului ) | 100 m3 | 0.38                                  | 1350.00<br>0.00                       | 513.00<br>0.00         |
| 5      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t      | 60.80                                 | 23.75<br>0.00                         | 1443.73<br>0.00        |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 0.38                                  | 225.28<br>23.34                       | 85.61<br>8.87          |
| 7      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu              | m3     | 100.10                                | 20.10<br>20.10                        | 2012.05<br>2012.05     |
| 8      | TsD04B                      | Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                 | m3     | 100.10                                | 50.13<br>48.63                        | 5018.01<br>4867.86     |
| 9      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-   | 100 m3 | 2.93                                  | 545.00<br>0.00                        | 1596.85<br>0.00        |

| 1                                   | 2       | 3   | 4      | 5      | 6                 | 7                    |
|-------------------------------------|---------|---|--------|--------|-------------------|----------------------|
|                                     |         | 80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  |        |        |                   |                      |
| 10                                  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv   | 100 m3 | 2.93   | 1326.29<br>571.89 | 3886.03<br>1675.63   |
| <b>Total Lucrari de terasamente</b> |         |   |        |        |                   | <b>47027.16</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |         |   |        |        |                   | <b>13224.73</b>      |
|                                     |         | <b>1.2. Conducta</b>  |        |        |                   |                      |
| 11                                  | AcA07B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm)  | m      | 470.00 | 104.78<br>23.99   | 49246.33<br>11275.68 |
| 12                                  | IC44D   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm) K=0.4  | buc    | 470.00 | 82.38<br>24.64    | 38717.15<br>11580.42 |
| <b>Total Conducta</b>               |         |   |        |        |                   | <b>87963.48</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |         |   |        |        |                   | <b>22856.10</b>      |
|                                     |         | <b>1.3. Camine de vizitare</b>  |        |        |                   |                      |
|                                     |         | <b>1.3.1. Lucrari de terasament la camine</b>   |        |        |                   |                      |
| 13                                  | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II  | 100 m3 | 3.20   | 1536.00<br>0.00   | 4915.20<br>0.00      |
| 14                                  | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu   | m3     | 16.00  | 133.57<br>133.57  | 2137.13<br>2137.13   |
| 15                                  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) | 100 m3 | 0.63   | 1350.00<br>0.00   | 850.50<br>0.00       |
| 16                                  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t      | 100.80 | 23.75<br>0.00     | 2393.57<br>0.00      |
| 17                                  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 0.63   | 225.29<br>23.34   | 141.93<br>14.71      |
| 18                                  | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm   | 100 m3 | 2.73   | 420.00<br>0.00    | 1146.60<br>0.00      |
| 19                                  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,   | 100 m3 | 2.73   | 1403.09<br>571.89 | 3830.43<br>1561.26   |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                 | 7                     |
|---|---------|--|-----|-------|-------------------|-----------------------|
|   |         | umpluturile executandu-se din pamint necoeziv  |     |       |                   |                       |
| <b>Total Lucrari de terasament la camine</b>      |         |  |     |       |                   | <b>15415.40</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                           |         |  |     |       |                   | <b>3713.09</b>        |
| <b>1.3.2. Executarea caminelor</b>                |         |  |     |       |                   |                       |
| 20  | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana             | m3  | 34.31 | 3230.04<br>899.33 | 110822.80<br>30856.04 |
| 21  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KTD-10 (0,16 m3)   | buc | 47.00 | 710.00<br>0.00    | 33370.00<br>0.00      |
| 22  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KT-10-6 (0,17 m3)    | buc | 47.00 | 500.00<br>0.00    | 23500.00<br>0.00      |
| 23  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KT-10-9 (0,28 m3)    | buc | 47.00 | 735.00<br>0.00    | 34545.00<br>0.00      |
| 24  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KTP1-10-1(0,10 m3) | buc | 47.00 | 687.00<br>0.00    | 32289.00<br>0.00      |
| 25  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)                    | buc | 47.00 | 125.00<br>0.00    | 5875.00<br>0.00       |
| 26  | pret    | Capacul cu rama din fonta. (Capac din compozit, D=700 mm). Teren necarosabil   | buc | 47.00 | 800.00<br>0.00    | 37600.00<br>0.00      |
| 27  | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris  | m3  | 8.90  | 678.54<br>64.19   | 6039.02<br>571.31     |
| 28  | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m - Pereu, marca B 20.   | m3  | 8.90  | 2242.34<br>553.09 | 19956.79<br>4922.46   |
| <b>Total Executarea caminelor</b>                 |         |  |     |       |                   | <b>303997.50</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                           |         |  |     |       |                   | <b>36349.80</b>       |
| <b>Total Camine de vizitare</b>                   |         |  |     |       |                   | <b>319412.89</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                           |         |  |     |       |                   | <b>40062.89</b>       |
| <b>1.4. Demolarea si reconditionarea drumului</b> |         |  |     |       |                   |                       |
| <b>1.4.1. Drum din asfalt</b>                     |         |  |     |       |                   |                       |

| 1                              | 2       | 3  | 4      | 5      | 6                | 7                    |
|--------------------------------|---------|--|--------|--------|------------------|----------------------|
| 29                             | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m      | 700.00 | 50.48<br>18.80   | 35338.52<br>13162.52 |
| 30                             | D1109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  | m3     | 12.60  | 231.46<br>103.74 | 2916.34<br>1307.17   |
| 31                             | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0.40   | 1410.00<br>0.00  | 564.00<br>0.00       |
| 32                             | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip  | m3     | 23.65  | 659.21<br>58.36  | 15590.22<br>1380.12  |
| 33                             | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3     | 19.70  | 678.54<br>64.19  | 13367.27<br>1264.57  |
| 34                             | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)   | m3     | 19.70  | 115.04<br>64.19  | 2266.32<br>1264.57   |
| 35                             | D1107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)  | t      | 0.10   | 217.08<br>0.00   | 21.71<br>0.00        |
| 36                             | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  | m2     | 157.50 | 176.00<br>7.78   | 27719.23<br>1225.48  |
| 37                             | D1107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)  | t      | 0.05   | 217.08<br>0.00   | 10.85<br>0.00        |
| 38                             | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  | m2     | 157.50 | 213.65<br>7.78   | 33649.13<br>1225.48  |
| <b>Total Drum din asfalt</b>   |         |  |        |        |                  | <b>131443.61</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>        |         |  |        |        |                  | <b>20829.91</b>      |
| <b>1.4.2. Drum din pietris</b> |         |  |        |        |                  |                      |
| 39                             | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0.08   | 1410.00<br>0.00  | 112.80<br>0.00       |
| 40                             | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip  | m3     | 3.15   | 659.21<br>58.36  | 2076.50<br>183.82    |
| 41                             | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3     | 3.90   | 678.54<br>64.19  | 2646.31<br>250.35    |
| 42                             | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)   | m3     | 3.90   | 115.04<br>64.19  | 448.66<br>250.35     |

| 1  | 2       | 3  | 4        | 5     | 6               | 7                |
|--|---------|--|----------|-------|-----------------|------------------|
| <b>Total Drum din pietris</b>                      |         |  |          |       |                 | <b>5284.27</b>   |
| <b>Inclusiv salariu</b>                            |         |  |          |       |                 | <b>684.52</b>    |
| <b>Total Demolarea si reconditionarea drumului</b> |         |  |          |       |                 | <b>136727.88</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>                            |         |  |          |       |                 | <b>21514.43</b>  |
| <b>1.5. Transportarea gunoiului</b>                |         |  |          |       |                 |                  |
| 43   | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat) | 100 m3   | 0.36  | 1350.00<br>0.00 | 486.00<br>0.00   |
| 44   | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km  | t        | 68.40 | 23.75<br>0.00   | 1624.21<br>0.00  |
| 45   | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3   | 0.36  | 225.25<br>23.34 | 81.09<br>8.40    |
| <b>Total Transportarea gunoiului</b>               |         |  |          |       |                 | <b>2191.34</b>   |
| <b>Inclusiv salariu</b>                            |         |  |          |       |                 | <b>8.40</b>      |
| Total capitole lucrari de constructie              |         |  | 100.00 + |       |                 | 593322.75        |
| Contributii sociale                                |         |  | 24.00 %  |       |                 | 23439.97         |
| Total:   |         |  | 100.00 + |       |                 | 616762.72        |
| Transport materiale                                |         |  | 4.00 %   |       |                 | 15620.89         |
| Cheltueli directe:                                 |         |  | 100.00 + |       |                 | 632383.62        |
| Cheltueli de regie constructii                     |         |  | 10.00 %  |       |                 | 63238.36         |
| Total:   |         |  | 100.00 + |       |                 | 695621.98        |
| Beneficiu de deviz                                 |         |  | 3.00 %   |       |                 | 20868.66         |
| Total:   |         |  | 100.00 + |       |                 | 716491           |
| TVA  |         |  | 20.00 %  |       |                 | 143298           |
| <b>Total deviz:</b>                                |         |  |          |       |                 | <b>859789</b>    |

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Primaria Singera

(semnatura)

# Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL N 2-3 Conectari individuale (47 bucati)

Valoarea de deviz 859789 lei

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

### Monopera:

| N  | Cod resurse   | Denumirea                    | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma             |
|----|---------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator                   | h-om     | 37.80     | 64.84  | 2450.952         |
| 2. | 7123010010200 | Betonist                     | h-om     | 203.00    | 64.84  | 13162.52         |
| 3. | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om     | 75.917    | 64.84  | 4922.458         |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om     | 507.05    | 64.84  | 32877.128        |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om     | 178.60    | 64.84  | 11580.424        |
| 6. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om     | 20.16     | 64.84  | 1307.174         |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om     | 142.73    | 64.84  | 9254.587         |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om     | 320.639   | 64.84  | 20790.258        |
| 9. | 9312040019600 | Sapator                      | h-om     | 20.374    | 64.84  | 1321.05          |
|    |               | <b>Total:</b>                |          |           |        | <b>97666.553</b> |

### Material:

| N   | Cod resurse     | Denumirea materialelor   | Un. mas. | Cantitat. | Pretul  | Suma      |
|-----|-----------------|--|----------|-----------|---------|-----------|
| 1.  | 4100126202818   | Apa  | m3       | 8.29      | 15.00   | 124.35    |
| 2.  | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                     | m3       | 38.01     | 15.00   | 570.15    |
| 3.  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3       | 0.899     | 15.00   | 13.483    |
| 4.  | 4100116202820   | Apa potabila   | m3       | 0.169     | 15.00   | 2.538     |
| 5.  | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3       | 14.166    | 1500.00 | 21248.40  |
| 6.  | 2663102100020   | Beton, marca B 20  | m3       | 9.259     | 1600.00 | 14813.92  |
| 7.  | 23203226000401  | Bitum  | t        | 0.155     | 36.00   | 5.562     |
| 8.  | 35202210023     | Capacul cu rama din fonta. (Capac din compozit, D=700 mm). Teren necarosabil | buc      | 47.00     | 800.00  | 37600.00  |
| 9.  | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid)   | kg       | 24.816    | 20.00   | 496.32    |
| 10. | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg       | 27.64     | 2.40    | 66.336    |
| 11. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388   | kg       | 120.696   | 2.40    | 289.67    |
| 12. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2       | 4.492     | 360.00  | 1616.94   |
| 13. | 2521216700110   | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm                                       | m        | 503.37    | 69.50   | 34984.215 |
| 14. | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                            | buc      | 2.45      | 3000.00 | 7350.00   |
| 15. | 2661126431      | Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)  | buc      | 47.00     | 125.00  | 5875.00   |
| 16. | 26611264302     | Inel prefabricat pt. camine KT-10-6 (0,17 m3)                                | buc      | 47.00     | 500.00  | 23500.00  |
| 17. | 26611264303     | Inel prefabricat pt. camine KT-10-9 (0,28 m3)                                | buc      | 47.00     | 735.00  | 34545.00  |
| 18. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                         | t        | 14.805    | 1700.00 | 25168.50  |
| 19. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                      | t        | 14.805    | 2100.00 | 31090.50  |

|     |               |  |     |        |         |                   |
|-----|---------------|--|-----|--------|---------|-------------------|
| 20. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                  | m3  | 2.66   | 900.00  | 2394.36           |
| 21. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                     | m3  | 0.677  | 500.00  | 338.40            |
| 22. | 1421102200000 | Nisip bitumat  | t   | 0.945  | 850.00  | 803.25            |
| 23. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 69.243 | 500.00  | 34621.50          |
| 24. | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                      | kg  | 1.732  | 19.50   | 33.784            |
| 25. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                      | kg  | 1.732  | 19.50   | 33.784            |
| 26. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos                                  | m3  | 56.40  | 20.00   | 1128.00           |
| 27. | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3  | 27.145 | 490.00  | 13301.246         |
| 28. | 2722103310250 | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm          | m   | 94.00  | 250.00  | 23500.00          |
| 29. | 2524906710010 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 110 | buc | 81.977 | 36.00   | 2951.186          |
| 30. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3  | 10.235 | 490.00  | 5015.15           |
| 31. | 26611264301   | Placi prefabricate pt. camine KTD-10 (0,16 m3)       | buc | 47.00  | 710.00  | 33370.00          |
| 32. | 2661126430    | Placi prefabricate pt. camine KTP1-10-1(0,10 m3)     | buc | 47.00  | 687.00  | 32289.00          |
| 33. | 2652102100713 | Var pasta  | m3  | 0.056  | 3500.00 | 197.40            |
| 34. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                    | kg  | 13.16  | 90.00   | 1184.40           |
|     |               | <b>Total:</b>  |     |        |         | <b>390522.345</b> |

#### Utilaje:

| N   | Cod resurse   | Denumirea utilajelor   | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|-----|---------------|--|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut     | 8.809     | 620.00 | 5461.518          |
| 2.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut     | 0.241     | 600.00 | 144.42            |
| 3.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut     | 0.045     | 600.00 | 27.00             |
| 4.  | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut     | 64.846    | 800.00 | 51876.72          |
| 5.  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                | h-ut     | 2.893     | 20.00  | 57.85             |
| 6.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut     | 0.548     | 500.00 | 274.00            |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut     | 5.487     | 500.00 | 2743.45           |
| 8.  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut     | 9.765     | 75.00  | 732.375           |
| 9.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut     | 34.818    | 80.00  | 2785.44           |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut     | 3.575     | 500.00 | 1787.60           |
| 11. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut     | 17.409    | 75.00  | 1305.675          |
| 12. | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min  | h-ut     | 9.765     | 75.00  | 732.375           |
| 13. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut     | 0.47      | 75.00  | 35.25             |
| 14. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut     | 12.403    | 600.00 | 7441.50           |
| 15. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut     | 17.823    | 600.00 | 10694.04          |
| 16. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut     | 55.995    | 80.00  | 4479.568          |
| 17. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut     | 205.80    | 70.00  | 14406.00          |
| 18. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut     | 3.115     | 5.00   | 15.575            |
| 19. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                      | h-ut     | 5.34      | 25.00  | 133.50            |
|     |               | <b>Total:</b>  |          |           |        | <b>105133.856</b> |

|                                       |          |           |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| Total capitole lucrari de constructie | 100.00 + | 593322.75 |
| Contributii sociale                   | 24.00 %  | 23439.97  |

|                                |          |           |
|--------------------------------|----------|-----------|
| Total:                         | 100.00 + | 616762.72 |
| Transport materiale            | 4.00 %   | 15620.89  |
| Cheltueli directe:             | 100.00 + | 632383.62 |
| Cheltueli de regie constructii | 10.00 %  | 63238.36  |
| Total:                         | 100.00 + | 695621.98 |
| Beneficiu de deviz             | 3.00 %   | 20868.66  |
| Total:                         | 100.00 + | 716491    |
| TVA                            | 20.00 %  | 143298    |

**Total deviz:**

**859789**

**Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

Primaria Singera

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

Investitor  
Obiect

Primaria Singera

**Extinderea retelei de canalizare din or. Singera, mun  
Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-3****Conectari individuale (47 bucati)**

(formular desfasurat)

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.  | 100 m3 |  |                      | 2634.00<br>0.00        |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut   | 4.3900                                 | 600.00               | 2634.00                |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu   | m3     |  |                      | 133.57<br>133.57       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2.0600                                 | 64.84                | 133.57                 |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 100mm                            | m3     |  |                      | 552.05<br>39.55        |
|        | 9312040019600               | Sapator   | h-om   | 0.6100                                 | 64.84                | 39.552                 |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1.0250                                 | 500.00               | 512.50                 |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului ) | 100 m3 |  |                      | 1350.00<br>0.00        |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2.2500                                 | 600.00               | 1350.00                |
| 5      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t      |  |                      | 23.75<br>0.00          |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0.0383                                 | 620.00               | 23.746                 |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |  |                      | 225.28<br>23.34        |

| 1  | 2             | 3  | 4      | 5      | 6      | 7                          |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|----------------------------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0.3600 | 64.84  | 23.342                     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3     | 0.0040 | 490.00 | 1.934                      |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0.4000 | 500.00 | 200.00                     |
| 7  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu      | m3     |        |        | 20.10<br>-----<br>20.10    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0.3100 | 64.84  | 20.10                      |
| 8  | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarii strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                          | m3     |        |        | 50.13<br>-----<br>48.63    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0.7500 | 64.84  | 48.63                      |
|    | 4100116202806 | Apa industrial-a in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0.1000 | 15.00  | 1.50                       |
| 9  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm   | 100 m3 |        |        | 545.00<br>-----<br>0.00    |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1.0900 | 500.00 | 545.00                     |
| 10 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarii strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                       | 100 m3 |        |        | 1326.29<br>-----<br>571.89 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 8.8200 | 64.84  | 571.889                    |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9.4300 | 80.00  | 754.40                     |
|    |               | <b>1.2. Conducta</b>   |        |        |        |                            |
| 11 | AcA07B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm)<br>Materiale marunte (dicloretan, apa)=1.02           | m      |        |        | 104.78<br>-----<br>23.99   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om   | 0.3700 | 64.84  | 23.991                     |
|    | 2521216700110 | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm   | m      | 1.0500 | 69.50  | 74.434                     |
|    | 2524906710010 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 110   | buc    | 0.1710 | 36.00  | 6.279                      |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut   | 0.0010 | 75.00  | 0.075                      |
| 12 | IC44D         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm) K=0.4<br>K=0.40 | buc    |        |        | 82.38<br>-----<br>24.64    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0.9500 | 64.84  | 24.639                     |
|    | 2722103310250 | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm  | m      | 0.5000 | 250.00 | 50.00                      |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6       | 7                 |
|----|---------------|---|--------|--------|---------|-------------------|
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos   | m3     | 0.3000 | 20.00   | 2.40              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)  | kg     | 0.1320 | 20.00   | 1.056             |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg     | 0.0700 | 90.00   | 2.52              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg     | 0.6420 | 2.40    | 0.616             |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm  | m3     | 0.0036 | 500.00  | 0.72              |
|    | 4100116202820 | Apa potabila  | m3     | 0.0009 | 15.00   | 0.005             |
|    | 2652102100713 | Var pasta   | m3     | 0.0003 | 3500.00 | 0.42              |
|    |               | <b>1.3. Camine de vizitare</b><br><b>1.3.1. Lucrari de terasament la camine</b>   |        |        |         |                   |
| 13 | TsC03B2       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II  | 100 m3 |        |         | 1536.00<br>0.00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2.5600 | 600.00  | 1536.00           |
| 14 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu   | m3     |        |         | 133.57<br>133.57  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 2.0600 | 64.84   | 133.57            |
| 15 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) | 100 m3 |        |         | 1350.00<br>0.00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2.2500 | 600.00  | 1350.00           |
| 16 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t      |        |         | 23.75<br>0.00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0.0383 | 620.00  | 23.746            |
| 17 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |        |         | 225.29<br>23.34   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0.3600 | 64.84   | 23.342            |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta   | m3     | 0.0040 | 490.00  | 1.944             |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0.4000 | 500.00  | 200.00            |
| 18 | TsD02B1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm   | 100 m3 |        |         | 420.00<br>0.00    |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 0.8400 | 500.00  | 420.00            |
| 19 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv   | 100 m3 |        |         | 1403.09<br>571.89 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 8.8200 | 64.84   | 571.889           |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6       | 7                       |
|----|--------------------|---|------|---------|---------|-------------------------|
|    | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut | 10.3900 | 80.00   | 831.20                  |
|    |                    | <b>1.3.2. Executarea caminelor</b>  |      |         |         |                         |
| 20 | AcE13A             | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana<br>Material marunt (scoabe, apa)=1.007 | m3   |         |         | 3230.04<br><hr/> 899.33 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa   | h-om | 9.7100  | 64.84   | 629.596                 |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire  | h-om | 4.1600  | 64.84   | 269.734                 |
|    | 2663102100957      | Beton de ciment clasa B15/M200  | m3   | 0.4100  | 1500.00 | 619.306                 |
|    | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2   | 0.1300  | 360.00  | 47.127                  |
|    | 2664102101196      | Mortar -ciment M 50   | m3   | 0.0770  | 900.00  | 69.786                  |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0.1600  | 500.00  | 80.56                   |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400  | kg   | 0.8000  | 2.40    | 1.933                   |
|    | 3410520001373      | Automacara 5 tf   | h-ut | 1.8900  | 800.00  | 1512.00                 |
| 21 | AcE13A1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KTD-10 (0,16 m3)                              | buc  |         |         | 710.00<br><hr/> 0.00    |
|    | 26611264301        | Placi prefabricate pt. camine KTD-10 (0,16 m3)  | buc  | 1.0000  | 710.00  | 710.00                  |
| 22 | AcE13A1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KT-10-6 (0,17 m3)                               | buc  |         |         | 500.00<br><hr/> 0.00    |
|    | 26611264302        | Inel prefabricat pt. camine KT-10-6 (0,17 m3)   | buc  | 1.0000  | 500.00  | 500.00                  |
| 23 | AcE13A1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KT-10-9 (0,28 m3)                               | buc  |         |         | 735.00<br><hr/> 0.00    |
|    | 26611264303        | Inel prefabricat pt. camine KT-10-9 (0,28 m3)   | buc  | 1.0000  | 735.00  | 735.00                  |
| 24 | AcE13A1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KTP1-10-1(0,10 m3)                            | buc  |         |         | 687.00<br><hr/> 0.00    |
|    | 2661126430         | Placi prefabricate pt. camine KTP1-10-1(0,10 m3)  | buc  | 1.0000  | 687.00  | 687.00                  |
| 25 | AcE13A1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel de reazem KTÍ-1(0,02 m3)   | buc  |         |         | 125.00<br><hr/> 0.00    |
|    | 2661126431         | Inel de reazem KTO-1(0,02 m3)   | buc  | 1.0000  | 125.00  | 125.00                  |

| 1  | 2             | 3  | 4      | 5      | 6       | 7                 |
|----|---------------|--|--------|--------|---------|-------------------|
| 26 | pret          | Capacul cu rama din fonta. (Capac din compozit, D=700 mm). Teren necarosabil   | buc    |        |         | 800.00<br>0.00    |
|    | 35202210023   | Capacul cu rama din fonta. (Capac din compozit, D=700 mm). Teren necarosabil   | buc    | 1.0000 | 800.00  | 800.00            |
| 27 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris  | m3     |        |         | 678.54<br>64.19   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0.9900 | 64.84   | 64.192            |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   | m3     | 1.1500 | 490.00  | 563.50            |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3     | 0.1000 | 15.00   | 1.50              |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0.2100 | 75.00   | 15.75             |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0.4200 | 80.00   | 33.60             |
| 28 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m - Pereu, marca B 20. Mat. marunte (dreptare etc.)=1.01             | m3     |        |         | 2242.34<br>553.09 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist  | h-om   | 8.5300 | 64.84   | 553.085           |
|    | 2663102100020 | Beton, marca B 20  | m3     | 1.0300 | 1600.00 | 1664.485          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0.1000 | 15.00   | 1.515             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut   | 0.3500 | 5.00    | 1.75              |
|    | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric  | h-ut   | 0.3250 | 20.00   | 6.50              |
|    | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW  | h-ut   | 0.6000 | 25.00   | 15.00             |
|    |               | <b>1.4. Demolarea si reconditionarea drumului</b><br><b>1.4.1. Drum din asfalt</b>   |        |        |         |                   |
| 29 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m      |        |         | 50.48<br>18.80    |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om   | 0.2900 | 64.84   | 18.804            |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  | buc    | 0.0035 | 3000.00 | 10.50             |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0.0400 | 15.00   | 0.60              |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut   | 0.2940 | 70.00   | 20.58             |
| 30 | D1109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  | m3     |        |         | 231.46<br>103.74  |
|    | 9310060019930 | Muncitor   | h-om   | 1.6000 | 64.84   | 103.744           |
|    | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min  | h-ut   | 0.7750 | 75.00   | 58.125            |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0.0191 | 600.00  | 11.462            |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut   | 0.7750 | 75.00   | 58.125            |
| 31 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |         | 1410.00<br>0.00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2.3500 | 600.00  | 1410.00           |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6       | 7               |
|----|-----------------|--|------|--------|---------|-----------------|
| 32 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip  | m3   |        |         | 659.21<br>58.36 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0.9000 | 64.84   | 58.356          |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 1.1000 | 500.00  | 550.00          |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0.1000 | 15.00   | 1.50            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                 | h-ut | 0.2100 | 75.00   | 15.75           |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0.4200 | 80.00   | 33.60           |
| 33 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3   |        |         | 678.54<br>64.19 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0.9900 | 64.84   | 64.192          |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3   | 1.1500 | 490.00  | 563.50          |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0.1000 | 15.00   | 1.50            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                 | h-ut | 0.2100 | 75.00   | 15.75           |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0.4200 | 80.00   | 33.60           |
| 34 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)         | m3   |        |         | 115.04<br>64.19 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0.9900 | 64.84   | 64.192          |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0.1000 | 15.00   | 1.50            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                 | h-ut | 0.2100 | 75.00   | 15.75           |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0.4200 | 80.00   | 33.60           |
| 35 | D1107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)          | t    |        |         | 217.08<br>0.00  |
|    | 23203226000401  | Bitum  | t    | 1.0300 | 36.00   | 37.08           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0.3000 | 600.00  | 180.00          |
| 36 | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala      | m2   |        |         | 176.00<br>7.78  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om | 0.1200 | 64.84   | 7.781           |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari   | t    | 0.0940 | 1700.00 | 159.80          |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat  | t    | 0.0030 | 850.00  | 2.55            |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm  | kg   | 0.0110 | 19.50   | 0.214           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0.0113 | 500.00  | 5.65            |
| 37 | D1107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)          | t    |        |         | 217.08<br>0.00  |
|    | 23203226000401  | Bitum  | t    | 1.0300 | 36.00   | 37.08           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0.3000 | 600.00  | 180.00          |
| 38 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2   |        |         | 213.65<br>7.78  |

| 1  | 2                   | 3  | 4      | 5      | 6       | 7               |
|----|---------------------|--|--------|--------|---------|-----------------|
|    | 7129040010110       | Asfaltator   | h-om   | 0.1200 | 64.84   | 7.781           |
|    | 1111000100013<br>11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t      | 0.0940 | 2100.00 | 197.40          |
|    | 1421102200000       | Nisip bitumat  | t      | 0.0030 | 850.00  | 2.55            |
|    | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg     | 0.0110 | 19.50   | 0.214           |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0.0114 | 500.00  | 5.70            |
|    |                     | <b>1.4.2. Drum din pietris</b>   |        |        |         |                 |
| 39 | TsC03C1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III   | 100 m3 |        |         | 1410.00<br>0.00 |
|    | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2.3500 | 600.00  | 1410.00         |
| 40 | TsC54A              | Strat de fundatie din nisip  | m3     |        |         | 659.21<br>58.36 |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat   | h-om   | 0.9000 | 64.84   | 58.356          |
|    | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1.1000 | 500.00  | 550.00          |
|    | 4100126202818       | Apa  | m3     | 0.1000 | 15.00   | 1.50            |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0.2100 | 75.00   | 15.75           |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0.4200 | 80.00   | 33.60           |
| 41 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3     |        |         | 678.54<br>64.19 |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat   | h-om   | 0.9900 | 64.84   | 64.192          |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta  | m3     | 1.1500 | 490.00  | 563.50          |
|    | 4100126202818       | Apa  | m3     | 0.1000 | 15.00   | 1.50            |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0.2100 | 75.00   | 15.75           |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0.4200 | 80.00   | 33.60           |
| 42 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)   | m3     |        |         | 115.04<br>64.19 |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat   | h-om   | 0.9900 | 64.84   | 64.192          |
|    | 4100126202818       | Apa  | m3     | 0.1000 | 15.00   | 1.50            |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0.2100 | 75.00   | 15.75           |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0.4200 | 80.00   | 33.60           |
|    |                     | <b>1.5. Transportarea gunoiului</b>  |        |        |         |                 |
| 43 | TsC03F1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat) | 100 m3 |        |         | 1350.00<br>0.00 |
|    | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2.2500 | 600.00  | 1350.00         |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                        |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|--------------------------|
| 44 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t      |        |        | 23.75<br>-----<br>0.00   |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0.0383 | 620.00 | 23.746                   |
| 45 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II        | 100 m3 |        |        | 225.25<br>-----<br>23.34 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0.3600 | 64.84  | 23.343                   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta   | m3     | 0.0040 | 490.00 | 1.906                    |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0.4000 | 500.00 | 200.00                   |

Antreprenor \_\_\_\_\_ "ADRIKA" SRL  
(functia, semnatura)

Beneficiar \_\_\_\_\_ Primaria Singera  
(functia, semnatura)