

Lucrari de reparatie a incaperilor
IMSP Spitalul Raional Leova
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari

Valoarea de deviz 290 845,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	107,90	23,89 22,94	2 577,94 2 475,43
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	95,87	9,35 2,55	896,30 244,38
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,87	127,04 103,66	12 179,65 9 938,21
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	95,87	25,08 20,39	2 404,21 1 955,06
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,45	32,85 16,99	3 463,87 1 792,02
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,87	5,30 2,55	508,02 244,38
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	95,87	57,32	5 495,03

1	2	3	4	5	6	7
		suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor			46,73	4 480,34
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,87	5,30 2,55	508,02 244,38
9	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	95,87	71,33 36,54	6 838,61 3 502,81
Total Pereti						34 871,66
Incluziv salariu						24 877,02
		1.2. Tavan				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,60	23,89 22,94	1 567,31 1 504,99
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,60	378,63 186,93	24 838,39 12 262,87
Total Tavan						26 405,70
Incluziv salariu						13 767,86
		1.3. Pardosele				
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	65,60	68,03 66,28	4 462,55 4 347,74
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	65,60	27,04 25,49	1 773,89 1 672,21
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,60	109,97 59,48	7 213,97 3 901,82
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	65,60	176,10 19,88	11 552,49 1 304,32
16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	65,60	9,35 2,55	613,30 167,22
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	65,60	466,86 212,43	30 625,69 13 935,08

1	2	3	4	5	6	7
18	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	37,40	94,23 72,22	3 524,09 2 701,20
Total Pardosele						59 765,97
Incluziv salariu						28 029,60
		1.4. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,50	35,69 35,69	1 124,15 1 124,15
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,00	2 592,35 80,72	54 439,28 1 695,15
Total Timplarie						55 563,43
Incluziv salariu						2 819,30
		1.5. Diverse				
21	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	8,00	115,56 115,56	924,47 924,47
22	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	8,00	39,78 0,00	318,24 0,00
Total Diverse						1 242,71
Incluziv salariu						924,47
		1.6. Lucrari de reparatie la instalatii electrice				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00	18,69 18,69	93,47 93,47
24	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	5,10 5,10	25,49 25,49
25	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu	m	52,00	2,97	154,65

1	2	3	4	5	6	7
		sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp			2,97	154,65
26	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 18module	buc	1,00	880,35 303,34	880,35 303,34
27	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	3,00	587,49 70,53	1 762,46 211,58
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,54	4 484,78 2 022,29	2 421,78 1 092,03
29	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGnG3*1.5	m	35,00	64,07 28,89	2 242,50 1 011,14
30	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGnG 3*2.5	m	19,00	83,79 29,74	1 591,93 565,05
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat complet echipate LED 5000-5500 K 600*600	buc	7,00	493,87 23,79	3 457,10 166,54
32	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, Bactericide QuARTZ cu 2 lampi	buc	2,00	857,62 92,62	1 715,23 185,23
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	78,69 26,34	236,06 79,02
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	72,57 22,94	217,72 68,83

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de reparatie la instalatii electrice						14 798,73
Incluziv salariu						3 956,37
Total Lucrari de constructie						192 648,19
Incluziv salariu						74 374,62
<i>Cheltuieli directe</i>			<i>lei</i>			
<i>Asigurari Sociale</i>			<i>24,00 %</i>			
<i>Transport</i>			<i>8,00 %</i>			
<i>Total</i>			<i>100,00 %</i>			
<i>Cheltuieli de regie</i>			<i>6,00 %</i>			
<i>Total</i>			<i>100,00 %</i>			
<i>Beneficiu de deviz</i>			<i>4,00 %</i>			
<i>Total</i>			<i>100,00 %</i>			
<i>TVA</i>			<i>20,00 %</i>			
Total deviz:						290 845,88

Intocmit _____ (director, Terzi A)
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie a incaperilor
IMSP Spitalul Raional Leova
(denumirea obiectivului)

WinCmema2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari

Valoarea de deviz 290 845,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	12,852	84,97	1 092,03
2.	7122050013400	Zidar	h-om	41,91	84,97	3 561,09
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	43,1415	84,97	3 665,73
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	139,9702	84,97	11 893,27
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	230,3604	84,97	19 573,72
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	35,424	84,97	3 009,98
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,71	84,97	2 864,34
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,1095	84,97	3 832,95
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,85	84,97	1 516,71
10.	7422010060100	Timplar	h-om	141,095	84,97	11 988,84
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,88	84,97	924,47
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,676	84,97	9 319,17
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,3259	84,97	1 132,30
		Total manopera				74 374,62

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0011	30 000,00	33,00
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5184	68,00	35,25
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,236	60,00	434,16
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,236	6,00	43,42
5.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	3,03	45,00	136,35
6.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,01	562,50	568,13
7.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,108	55,00	5,94
8.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,03	90,00	2,70
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9361	6,00	17,62
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 312,00	0,01	13,12
11.	2051142950700	Dibluri	buc	18,00	0,60	10,80
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,50	75,00	787,50
13.	241658610530	Amorsa-grund	kg	24,2205	42,00	1 017,26
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,761	15,00	431,42
15.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	43,1415	75,00	3 235,61
16.	24302261000001	Fuga	kg	19,68	19,00	373,92
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,9335	15,00	89,00

18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,675	75,00	275,63
19.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,8175	25,00	395,44
20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	115,995	11,00	1 275,94
21.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	59,04	4,20	247,97
22.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 008,6984	10,00	10 086,98
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,3665	3,00	19,10
24.	2653102100831	Amestec uscat	kg	821,6059	3,00	2 464,82
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	101,1333	10,00	1 011,33
26.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	67,568	220,00	14 864,96
27.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,3518	1 500,00	3 527,70
28.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	265,68	4,20	1 115,86
29.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	38,148	14,00	534,07
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,60	10,00	126,00
31.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	68,88	180,00	12 398,40
32.	2746167335100	Priza	buc	3,06	45,00	137,70
33.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	34,335	25,00	858,38
34.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00	4,00	24,00
35.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	14,175	20,00	283,50
36.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,00	2 450,00	51 450,00
37.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,04	0,30	1,21
38.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	84,00	0,60	50,40
39.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	18,00	0,60	10,80
40.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	0,30	2,42
41.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08	0,30	2,42
42.	2874136313300	Diblu din metal	buc	262,40	0,60	157,44
43.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	7,28	1,00	7,28
44.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	7,28 2,04	450,00 750,00	3 276,00 1 530,00
45.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,7935	10,00	47,94
46.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	37,8525 20,349	15,54 25,02	588,23 509,13
47.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	7,28	1,00	7,28
48.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	18,00	0,10	1,80
49.	3320634625001	Contactator automat	buc	3,00	510,00	1 530,00
50.	3524	teava	m	54,00	8,33	449,82
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,00	2,20	46,20
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,994	15,00	149,91
53.	4100126202818	Apa	m3	6,9196	15,00	103,79
54.	5009030	Flanse	10 buc	0,54	3,00	1,62
55.	5009031	Scoabe	10 buc	3,618	3,00	10,85
56.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,72	0,30	2,92
57.	5009070	Racordari	10 buc	0,972	3,00	2,92
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,6605	10,00	176,60
Total materiale de constructii						116 999,95

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0594	550,00	32,67
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,532	20,00	170,64
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,458	25,00	36,45

4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9587	20,00	19,17
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,659	20,00	153,18
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,5575	20,00	331,15
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,3639	20,00	107,28
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7872	20,00	15,74
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,95	20,00	19,00
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,6136	20,00	52,27
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,0608	300,00	318,24
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0594	300,00	17,82
		Total utilaje de construcții				1 273,62

Total:

Cheltuieli directe	lei	192 648,19
Asigurari Sociale	24,00 %	17 849,91
Transport	8,00 %	9 360,00
Total	100,00 %	219 858,10
Cheltuieli de regie	6,00 %	13 191,49
Total	100,00 %	233 049,59
Beneficiu de deviz	4,00 %	9 321,98
Total	100,00 %	242 371,57
TVA	20,00 %	48 474,31

Total deviz:

290 845,88

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie a incaperilor IMSP Spitalul
Raional Leova****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,89 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	20,00	0,20
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			9,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	241658610530	Amorsa-grund	kg	0,15	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,04 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,32
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			25,08 20,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)</i>				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	84,97	20,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	20,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	20,00	0,06
5	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2			32,85 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
6	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
7	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			57,32 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
8	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
9	RpCR08A	<i>Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente</i>	m2			71,33 36,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,36	84,97	30,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	84,97	5,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	75,00	33,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	6,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	10,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	20,00	0,20
		1.2. Tavan				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,89 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	20,00	0,20
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			378,63 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
		1.3. Pardosele				
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			68,03 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	20,00	1,00
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,04 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	20,00	0,80
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,97 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 500,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2			176,10

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm				19,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	84,97	19,88
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	10,00	153,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,004	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			9,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	241658610530	Amorsa-grund	kg	0,15	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			466,86 212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	4,20	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
18	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			94,23 72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	14,00	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
		1.4. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2			2 592,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i>				80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	75,00	13,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
		1.5. Diverse				
21	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			115,56 115,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	84,97	115,56
22	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			39,78 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	300,00	39,78
		1.6. Lucrari de reparatie la instalatii electrice				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
24	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
25	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,97 2,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,035	84,97	2,97

1	2	3	4	5	6	7
26	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 18module	buc			880,35 303,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	84,97	303,34
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,00	562,50	568,13
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	0,30	2,42
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,30	2,42
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	0,30	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	20,00	0,40
27	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			587,49 70,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,83	84,97	70,53
	3320634625001	Contactator automat	buc	1,00	510,00	510,00
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,01	90,00	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,00	0,10	0,60
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,60	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00	0,60	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	3,00	0,60
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 484,78 2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	3524	teava	m	100,00	8,33	833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	61,11
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	550,00	60,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	2,70	25,00	67,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>electric (de curent continuu)</i>				
	331451	<i>Perforatoare electrice</i>	<i>h-ut</i>	4,84	20,00	96,80
	400002	<i>Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t</i>	<i>h-ut</i>	0,11	300,00	33,00
29	<i>RpED09A</i>	<i>Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGnG3*1.5</i>	<i>m</i>			64,07 28,89
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,34	84,97	28,89
	3130134817405	<i>Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari</i>	<i>m</i>	1,03	15,54	16,81
	2811236309901	<i>Confectii metalice de linii</i>	<i>kg</i>	0,50	25,00	13,13
	2811236311006	<i>Doze de ramificatie</i>	<i>buc</i>	0,25	20,00	5,25
30	<i>RpED09B</i>	<i>Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGnG 3*2.5</i>	<i>m</i>			83,79 29,74
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,35	84,97	29,74
	3130134817405	<i>Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari</i>	<i>m</i>	1,02	25,02	26,80
	2811236309901	<i>Confectii metalice de linii</i>	<i>kg</i>	0,80	25,00	21,00
	2811236311006	<i>Doze de ramificatie</i>	<i>buc</i>	0,25	20,00	5,25
	2952270007602	<i>Tirfor 1,5 tf</i>	<i>h-ut</i>	0,05	20,00	1,00
31	<i>RpEF01B</i>	<i>Montarea corpurilor de iluminat complet echipate LED 5000-5500 K 600*600</i>	<i>buc</i>			493,87 23,79
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,28	84,97	23,79
	2875274400501	<i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente</i>	<i>buc</i>	1,00	450,00	468,00
	3162165107229	<i>Baldachin metalic de mascare legatura</i>	<i>buc</i>	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	<i>buc</i>	1,00	1,00	1,04
32	<i>RpEF02A</i>	<i>Montarea corpuri de iluminat multiple, Bactericide QuARTZ cu 2 lampi</i>	<i>buc</i>			857,62 92,62
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	1,09	84,97	92,62
	2875274400501	<i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente</i>	<i>buc</i>	1,00	750,00	765,00
33	<i>RpEE03A</i>	<i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>	<i>buc</i>			78,69 26,34
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,31	84,97	26,34
	2746167335100	<i>Priza</i>	<i>buc</i>	1,02	45,00	45,90
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,005	6,00	0,03
	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	2,00	0,60	1,20
	2874115836777	<i>Surub cap inecat crestut L 3 x 40</i>	<i>buc</i>	2,00	0,60	1,20
34	<i>RpEE01A</i>	<i>Montarea interupatoarelor</i>	<i>buc</i>			72,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu</i>				22,94
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,27	84,97	22,94
	1111000100024	<i>Intrerupator manual</i>	<i>buc</i>	1,01	45,00	45,45
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,005	6,00	0,03
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,05	3,00	0,15

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)