

**Lucrari de reparație la Serviciul
social centrul de plasament pentru
copii separati de parinți „Aproape de
tine” or. Telenești.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări
Reparatii**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Hol		
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, usi, etc.	m2	20,70
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,00
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	1,00
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec usat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,60
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,60
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,70
9	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	7,00
10	RpEI11A	Demontarea si montare senzorialor existenti de fum (excludere traducatoarelor)	buc	4,00
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,00
12	RpCM19A	Inlocuirea placajelor interioare cu placi de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv chituierea cu chit,	m2	0,50

1	2	3	4	5
		executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi, aplicate cu adeziv, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit		
13	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,80
14	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,80
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,80
		2. Reparatie curente dormitoare		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	183,60
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	183,60
		3. Reparatie Baie si WC		
18	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
19	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
20	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00
21	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
22	RpCU26A	Temelie din caramida sub cada de dus	m3	0,04
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	0,32
24	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	0,32
25	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor pentru aplicarea gletului	m2	7,50
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,50

1	2	3	4	5
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,50
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,50
		4. Reparatii la exterior		
30	RpCM19A	Inlocuirea placajelor interioare cu placi de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv chitirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi, aplicate cu adeziv, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit	m2	1,50
		5. Bucatarie		
31	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00
32	RpCO51D	Inlocuirea blatului la bucatarie, executate pe santier, din Blat Stejar Canion 600x38mm Swiss Krono prin lipire	m2	1,80
33	CK26C	Plinta blat 3m pentru bucatarie	m	3,00
34	CE34A	Taierea placilor tip blat, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru chiuveta	m	2,52
35	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	5,52
36	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta inox FB EPL 78x48/20) Kman=2, cu 2 sifoane	buc	1,00
		6. Exterior		
37	CK02A	Obloane rulante din lemn inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant (Capac deasupra a unui camin de vizitare)	m2	1,40
38	RpCO08B	Fixarea stachetelor cazute de la terenul de joaca cu surub 4,2x16 cu cap plat si saiba (excluzere:foraibere)	buc	40,00

Intocmit

Carp A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

